

DAFTAR PUSTAKA

ASCE/SEI, 7-16. (2018). *Minimum Design Loads and*.

Badan Standardisasi Nasional. (2019). Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung. *Sni 1726:2019*, 8, 254.

Badan Standardisasi Nasional Indonesia (2020) 'Penetapan Standar Nasional Indonesia 1727 : 2020 Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait Untuk Bangunan Gedung dan Struktur' , *SNI 1727:2020*.

Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19) Commentary on, & Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318R-19). (2019). An ACI Standard. *ACI Committee 318*.

Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI). (2020). Design Guide on the ACI 318 Building Code Requirements for Structural Concrete. *American Concrete Institute*, 1–998.

Fanella, D. (2017). *Design and Detailing of Low-Rise Reinforced Concrete Buildings*.

FEMA P-2012. (2018). Assessing seismic performance of buildings with configuration irregularities: calibrating current standards and practices. *Federal Emergency Management Agency, September*, 1–366. www.ATCouncil.org

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022. (2022). Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022*, 33(1), 1–12.

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienviroment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf

SNI1726. (2019). Penetapan Standar Nasional Indonesia 2847 : 2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung Dan Penjelasan Sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 2847 : 2013. *Badan Standardisasi Nasional*, 8.

Peraturan Bupati Tangerang No. 53 tahun 2023 (2023). Standar harga satuan konstruksi, nonkonstruksi dan konsultasi tahun anggaran 2024.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 21 tahun 2023 (2023). Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

SNI 7393. (2008). Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Besi dan Aluminium untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan.

Mina, E., Fathonah, W., & Farhah, A. (t.t.). *PENGEMBANGAN PETA RESPON DINAMIS TANAH TERHADAP GEMPA WILAYAH TANGERANG BANTEN UNTUK PERENCANAAN INFRASTRUKTUR TAHAN GEMPA*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Output* Gaya untuk perencanaan Balok

TABLE: Element Forces - Beams									
Story	Beam	Unique Nar	Case Typ	Statio	V2	T	M3	Elemen	Elem Stati
				m	kN	kN-m	kN-m		m
Story2	B16	174	Combination	7.65	-28.464	-29.1197	-234.1574	174-8	0.65
Story2	B16	174	Combination	7.65	129.3648	6.2301	102.7983	174-8	0.65
Story2	B16	174	Combination	7.325	-28.464	-29.1197	-192.5275	174-8	0.325
Story2	B16	174	Combination	7.325	126.9232	6.2301	97.4794	174-8	0.325
Story2	B16	174	Combination	7	-28.464	-29.1197	-151.6967	174-8	0
Story2	B16	174	Combination	7	-28.4091	-22.1154	-150.9548	174-7	1
Story2	B16	174	Combination	7	114.1116	4.2635	97.0399	174-7	1
Story2	B16	174	Combination	7	124.4816	6.2301	97.1073	174-8	0
Story2	B16	174	Combination	6.5	-28.4091	-22.1154	-94.8399	174-7	0.5
Story2	B16	174	Combination	6.5	110.3553	4.2635	93.9105	174-7	0.5
Story2	B16	174	Combination	6	-28.4091	-22.1154	-59.7116	174-7	0
Story2	B16	174	Combination	6	-27.5268	-12.4159	-58.5401	174-6	1
Story2	B16	174	Combination	6	75.149	2.1127	111.9832	174-6	1
Story2	B16	174	Combination	6	106.599	4.2635	108.8021	174-7	0
Story2	B16	174	Combination	5.5	-27.5268	-12.4159	-43.5542	174-6	0.5
Story2	B16	174	Combination	5.5	71.3927	2.1127	111.4872	174-6	0.5
Story2	B16	174	Combination	5	-30.3142	-4.2329	-29.0803	174-5	1
Story2	B16	174	Combination	5	-27.5268	-12.4159	-29.2548	174-6	0
Story2	B16	174	Combination	5	52.4253	0.7392	109.1939	174-5	1
Story2	B16	174	Combination	5	67.6363	2.1127	109.2161	174-6	0
Story2	B16	174	Combination	4.5	-32.489	-4.2329	-14.6562	174-5	0.5
Story2	B16	174	Combination	4.5	48.669	0.7392	97.3794	174-5	0.5
Story2	B16	174	Combination	4	-44.1334	-0.6208	-1.4735	174-4	1
Story2	B16	174	Combination	4	-34.6637	-4.2329	-1.4757	174-5	0
Story2	B16	174	Combination	4	34.9466	4.1164	89.871	174-4	1
Story2	B16	174	Combination	4	44.9126	0.7392	89.868	174-5	0
Story2	B16	174	Combination	3.5	-47.8898	-0.6208	-13.8602	174-4	0.5
Story2	B16	174	Combination	3.5	32.7719	4.1164	97.6625	174-4	0.5
Story2	B16	174	Combination	3	-66.7529	-1.7485	-27.9245	174-3	1
Story2	B16	174	Combination	3	-51.6461	-0.6208	-27.7568	174-4	0
Story2	B16	174	Combination	3	28.746	11.9031	110.0398	174-3	1
Story2	B16	174	Combination	3	30.5971	4.1164	110.0117	174-4	0
Story2	B16	174	Combination	2.5	-70.5092	-1.7485	-41.7667	174-3	0.5
Story2	B16	174	Combination	2.5	28.746	11.9031	112.6808	174-3	0.5
Story2	B16	174	Combination	2	-105.8249	-3.9204	-59.0682	174-2	1
Story2	B16	174	Combination	2	-74.2656	-1.7485	-57.9037	174-3	0
Story2	B16	174	Combination	2	28.746	11.9031	113.4789	174-3	0
Story2	B16	174	Combination	2	29.6325	21.6575	110.2826	174-2	1
Story2	B16	174	Combination	1.5	-109.5812	-3.9204	-92.8964	174-2	0.5
Story2	B16	174	Combination	1.5	29.6325	21.6575	94.6493	174-2	0.5
Story2	B16	174	Combination	1	-123.702	-5.9437	-149.324	174-1	1
Story2	B16	174	Combination	1	-113.3376	-3.9204	-148.5915	174-2	0
Story2	B16	174	Combination	1	29.6325	21.6575	97.9175	174-2	0
Story2	B16	174	Combination	1	29.8675	28.7621	97.9836	174-1	1
Story2	B16	174	Combination	0.675	-126.1436	-5.9437	-189.8395	174-1	0.675
Story2	B16	174	Combination	0.675	29.8675	28.7621	98.4092	174-1	0.675
Story2	B16	174	Combination	0.35	-128.5852	-5.9437	-231.1611	174-1	0.35
Story2	B16	174	Combination	0.35	29.8675	28.7621	107.0225	174-1	0.35

Lampiran 2. *Output* Gaya untuk perencanaan Kolom

TABLE: Element Forces - Columns														
Story	Column	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	Station	P	V2	V3	T	M2	M3	Element	Elem Stati
Story1	C11	1875	Envelope	Combination	Max	0	41.4821	108.8361	52.3746	1.8078	162.017	367.9417	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-567.5367	36.6771	52.3746	1.8078	162.017	122.372	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-567.5367	36.6771	52.3746	1.8078	162.017	122.372	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-567.5367	36.6771	52.3746	1.8078	162.017	122.372	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-567.5367	36.6771	52.3746	1.8078	162.017	122.372	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-1286.0133	67.294	51.2532	1.7835	160.5705	171.6281	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-1286.0133	67.294	51.2532	1.7835	160.5705	171.6281	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-1286.0133	67.294	51.2532	1.7835	160.5705	171.6281	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-1286.0133	67.294	51.2532	1.7835	160.5705	171.6281	1875	0
Story1	C44	48	Envelope	Combination	Max	0	73.6273	107.7066	43.5018	1.8078	147.6021	370.486	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-172.3741	37.2941	43.5018	1.8078	147.6021	133.169	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-172.3741	37.2941	43.5018	1.8078	147.6021	133.169	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-172.3741	37.2941	43.5018	1.8078	147.6021	133.169	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-172.3741	37.2941	43.5018	1.8078	147.6021	133.169	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-551.8196	59.0959	43.0152	1.7835	147.1836	168.3136	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-551.8196	59.0959	43.0152	1.7835	147.1836	168.3136	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-551.8196	59.0959	43.0152	1.7835	147.1836	168.3136	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-551.8196	59.0959	43.0152	1.7835	147.1836	168.3136	48	0
Story1	C13	1877	Envelope	Combination	Max	0	80.3655	96.2592	36.4201	1.8078	136.4442	353.4871	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-320.5606	49.5274	36.4201	1.7835	136.4442	156.4173	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-320.5606	49.5274	36.4201	1.7835	136.4442	156.4173	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-320.5606	49.5274	36.4201	1.7835	136.4442	156.4173	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-320.5606	49.5274	36.4201	1.7835	136.4442	156.4173	1877	0
Story1	C12	1876	Envelope	Combination	Max	0	1880.7739	94.6388	34.9385	1.8078	134.0383	347.5942	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1530.3384	43.0523	34.9385	1.7835	134.0383	137.9724	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1530.3384	43.0523	34.9385	1.7835	134.0383	137.9724	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1530.3384	43.0523	34.9385	1.7835	134.0383	137.9724	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1530.3384	43.0523	34.9385	1.7835	134.0383	137.9724	1876	0

Story1	C27	28	Envelope	Combination	Max	0	1810.6447	89.6471	34.8714	1.8078	133.9248	338.1099	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1462.762	42.0971	34.8714	1.7835	133.9248	133.3261	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1462.762	42.0971	34.8714	1.7835	133.9248	133.3261	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1462.762	42.0971	34.8714	1.7835	133.9248	133.3261	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1462.762	42.0971	34.8714	1.7835	133.9248	133.3261	28	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1880.7739	32.2362	34.5127	1.8078	132.979	120.6758	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1880.7739	32.2362	34.5127	1.8078	132.979	120.6758	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1880.7739	32.2362	34.5127	1.8078	132.979	120.6758	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1880.7739	32.2362	34.5127	1.8078	132.979	120.6758	1876	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1810.6447	29.9406	34.4479	1.8078	132.8692	113.9138	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1810.6447	29.9406	34.4479	1.8078	132.8692	113.9138	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1810.6447	29.9406	34.4479	1.8078	132.8692	113.9138	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1810.6447	29.9406	34.4479	1.8078	132.8692	113.9138	28	0
Story1	C26	27	Envelope	Combination	Max	0	1780.1984	85.0086	33.8902	1.8078	131.9624	330.3138	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1444.3052	38.0312	33.6925	1.7835	131.9624	124.3243	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1444.3052	38.0312	33.6925	1.7835	131.9624	124.3243	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1444.3052	38.0312	33.6925	1.7835	131.9624	124.3243	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1444.3052	38.0312	33.6925	1.7835	131.9624	124.3243	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1780.1984	30.2584	33.8902	1.8078	131.9129	112.1223	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1780.1984	30.2584	33.8902	1.8078	131.9129	112.1223	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1780.1984	30.2584	33.8902	1.8078	131.9129	112.1223	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1780.1984	30.2584	33.8902	1.8078	131.9129	112.1223	27	0
Story1	C10	1874	Envelope	Combination	Max	0	2176.3187	89.8258	31.9657	1.8078	128.7844	340.0371	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	2176.3187	32.4982	31.9657	1.8078	128.7844	117.5426	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	2176.3187	32.4982	31.9657	1.8078	128.7844	117.5426	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	2176.3187	32.4982	31.9657	1.8078	128.7844	117.5426	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	2176.3187	32.4982	31.9657	1.8078	128.7844	117.5426	1874	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-79.2934	35.9917	31.6735	1.8078	128.3868	134.6056	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	-79.2934	35.9917	31.6735	1.8078	128.3868	134.6056	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-79.2934	35.9917	31.6735	1.8078	128.3868	134.6056	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	-79.2934	35.9917	31.6735	1.8078	128.3868	134.6056	1877	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1724.9556	38.8144	31.4888	1.7835	128.3817	127.3301	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	0	1724.9556	38.8144	31.4888	1.7835	128.3817	127.3301	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1724.9556	38.8144	31.4888	1.7835	128.3817	127.3301	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	0	1724.9556	38.8144	31.4888	1.7835	128.3817	127.3301	1874	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-531.2768	78.2192	20.2945	1.2249	62.6098	318.6857	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-531.2768	78.2192	20.2945	1.2249	62.6098	318.6857	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-531.2768	78.2192	20.2945	1.2249	62.6098	318.6857	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-531.2768	78.2192	20.2945	1.2249	62.6098	318.6857	1875	0

Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-1249.7535	108.8361	19.1731	1.2006	61.1632	367.9417	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Max	0	-1249.7535	108.8361	19.1731	1.2006	61.1632	367.9417	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-1249.7535	108.8361	19.1731	1.2006	61.1632	367.9417	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-1249.7535	108.8361	19.1731	1.2006	61.1632	367.9417	1875	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-333.5075	96.2592	18.6364	1.2006	60.1773	353.4871	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Max	0	-333.5075	96.2592	18.6364	1.2006	60.1773	353.4871	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-333.5075	96.2592	18.6364	1.2006	60.1773	353.4871	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-333.5075	96.2592	18.6364	1.2006	60.1773	353.4871	1877	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-165.2286	85.9047	16.9263	1.2249	57.0844	335.3414	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-165.2286	85.9047	16.9263	1.2249	57.0844	335.3414	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-165.2286	85.9047	16.9263	1.2249	57.0844	335.3414	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-165.2286	85.9047	16.9263	1.2249	57.0844	335.3414	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-544.6742	107.7066	16.4397	1.2006	56.6659	370.486	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Max	0	-544.6742	107.7066	16.4397	1.2006	56.6659	370.486	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-544.6742	107.7066	16.4397	1.2006	56.6659	370.486	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-544.6742	107.7066	16.4397	1.2006	56.6659	370.486	48	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	266.4461	94.6388	13.8845	1.2006	52.5599	347.5942	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Max	0	266.4461	94.6388	13.8845	1.2006	52.5599	347.5942	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	266.4461	94.6388	13.8845	1.2006	52.5599	347.5942	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	266.4461	94.6388	13.8845	1.2006	52.5599	347.5942	1876	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	199.5167	89.6471	13.8507	1.2006	52.4925	338.1099	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Max	0	199.5167	89.6471	13.8507	1.2006	52.4925	338.1099	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	199.5167	89.6471	13.8507	1.2006	52.4925	338.1099	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	199.5167	89.6471	13.8507	1.2006	52.4925	338.1099	28	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-92.2403	82.7235	13.8898	1.2249	52.1199	331.6755	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-92.2403	82.7235	13.8898	1.2249	52.1199	331.6755	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-92.2403	82.7235	13.8898	1.2249	52.1199	331.6755	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	-92.2403	82.7235	13.8898	1.2249	52.1199	331.6755	1877	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	616.8816	83.8227	13.4588	1.2249	51.5006	330.2976	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	616.8816	83.8227	13.4588	1.2249	51.5006	330.2976	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	616.8816	83.8227	13.4588	1.2249	51.5006	330.2976	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	616.8816	83.8227	13.4588	1.2249	51.5006	330.2976	1876	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	547.3995	77.4906	13.4272	1.2249	51.4369	318.6977	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	547.3995	77.4906	13.4272	1.2249	51.4369	318.6977	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	547.3995	77.4906	13.4272	1.2249	51.4369	318.6977	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	547.3995	77.4906	13.4272	1.2249	51.4369	318.6977	28	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	202.6016	85.0086	13.2707	1.2006	51.3874	330.3138	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Max	0	202.6016	85.0086	13.2707	1.2006	51.3874	330.3138	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	202.6016	85.0086	13.2707	1.2006	51.3874	330.3138	27	0

Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	202.6016	85.0086	13.2707	1.2006	51.3874	330.3138	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	538.4949	77.2358	13.4683	1.2249	51.3378	318.1118	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	538.4949	77.2358	13.4683	1.2249	51.3378	318.1118	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	538.4949	77.2358	13.4683	1.2249	51.3378	318.1118	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	538.4949	77.2358	13.4683	1.2249	51.3378	318.1118	27	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	681.3078	83.5096	12.5627	1.2249	49.8797	330.2495	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	681.3078	83.5096	12.5627	1.2249	49.8797	330.2495	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	681.3078	83.5096	12.5627	1.2249	49.8797	330.2495	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	681.3078	83.5096	12.5627	1.2249	49.8797	330.2495	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	402.0525	89.8258	12.0858	1.2006	49.477	340.0371	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Max	0	402.0525	89.8258	12.0858	1.2006	49.477	340.0371	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	402.0525	89.8258	12.0858	1.2006	49.477	340.0371	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	0	402.0525	89.8258	12.0858	1.2006	49.477	340.0371	1874	0
Story1	C13	1877	1,2 D + 1,6 L	Combination		0	-468.7638	24.3296	8.5267	-0.0468	14.5253	39.2453	1877	0
Story1	C13	1877	1,4 D	Combination		0	-381.0224	12.3077	4.2927	-0.0366	7.5224	20.0171	1877	0
Story1	C27	28	1,2 D + 1,6 L	Combination		0	-684.0326	21.5251	0.7922	-0.0468	1.9983	34.3839	28	0
Story1	C12	1876	1,2 D + 1,6 L	Combination		0	-691.0222	19.2405	0.7916	-0.0468	1.9974	30.79	1876	0
Story1	C27	28	1,4 D	Combination		0	-586.8035	9.5549	0.5278	-0.0366	1.4246	15.3094	28	0
Story1	C12	1876	1,4 D	Combination		0	-600.1828	8.91	0.5083	-0.0366	1.393	14.3479	1876	0
Story1	C11	1875	1,4 D	Combination		0	-1065.1665	29.2305	0.4957	-0.0366	1.3726	47.0934	1875	0
Story1	C44	48	1,4 D	Combination		0	-521.0846	16.2966	-0.0342	-0.0366	0.5145	26.3946	48	0
Story1	C26	27	1,4 D	Combination		0	-604.4305	8.6727	-0.1786	-0.0366	0.2806	13.7142	27	0
Story1	C26	27	1,2 D + 1,6 L	Combination		0	-668.677	14.3198	-0.355	-0.0468	0.1402	22.5011	27	0
Story1	C10	1874	1,4 D	Combination		0	-529.9098	7.6977	-0.5576	-0.0366	-0.3332	12.0521	1874	0
Story1	C44	48	1,2 D + 1,6 L	Combination		0	-720.2626	38.4216	-0.7861	-0.0468	-0.5579	61.9627	48	0
Story1	C10	1874	1,2 D + 1,6 L	Combination		0	-561.8745	11.7774	-0.8841	-0.0468	-0.7167	18.2771	1874	0
Story1	C11	1875	1,2 D + 1,6 L	Combination		0	-1380.8559	55.3342	-1.6866	-0.0468	-2.0165	89.0356	1875	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-568.1515	-55.6493	-4.4212	-1.2894	-35.7879	-287.8449	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Min	0	-568.1515	-55.6493	-4.4212	-1.2894	-35.7879	-287.8449	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-568.1515	-55.6493	-4.4212	-1.2894	-35.7879	-287.8449	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-568.1515	-55.6493	-4.4212	-1.2894	-35.7879	-287.8449	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-326.8843	-69.185	-9.1678	-1.2651	-43.8453	-309.6566	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-326.8843	-69.185	-9.1678	-1.2651	-43.8453	-309.6566	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-326.8843	-69.185	-9.1678	-1.2651	-43.8453	-309.6566	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-326.8843	-69.185	-9.1678	-1.2651	-43.8453	-309.6566	1877	0

Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1540.7661	-54.8237	-12.4232	-1.2894	-48.8143	-282.4451	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Min	0	-1540.7661	-54.8237	-12.4232	-1.2894	-48.8143	-282.4451	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1540.7661	-54.8237	-12.4232	-1.2894	-48.8143	-282.4451	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1540.7661	-54.8237	-12.4232	-1.2894	-48.8143	-282.4451	28	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1627.5182	-63.2056	-12.4739	-1.2894	-48.909	-297.2184	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Min	0	-1627.5182	-63.2056	-12.4739	-1.2894	-48.909	-297.2184	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1627.5182	-63.2056	-12.4739	-1.2894	-48.909	-297.2184	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1627.5182	-63.2056	-12.4739	-1.2894	-48.909	-297.2184	1876	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1192.8834	-66.9802	-12.8467	-1.2651	-49.8699	-301.8574	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1192.8834	-66.9802	-12.8467	-1.2651	-49.8699	-301.8574	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1192.8834	-66.9802	-12.8467	-1.2651	-49.8699	-301.8574	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1192.8834	-66.9802	-12.8467	-1.2651	-49.8699	-301.8574	28	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1277.0827	-74.0217	-12.8997	-1.2651	-49.9683	-314.5149	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1277.0827	-74.0217	-12.8997	-1.2651	-49.9683	-314.5149	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1277.0827	-74.0217	-12.8997	-1.2651	-49.9683	-314.5149	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1277.0827	-74.0217	-12.8997	-1.2651	-49.9683	-314.5149	1876	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1264.2085	-75.0421	-13.176	-1.2651	-50.2462	-316.9922	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1264.2085	-75.0421	-13.176	-1.2651	-50.2462	-316.9922	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1264.2085	-75.0421	-13.176	-1.2651	-50.2462	-316.9922	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1264.2085	-75.0421	-13.176	-1.2651	-50.2462	-316.9922	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1543.4638	-68.7259	-13.6529	-1.2894	-50.6489	-307.2047	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Min	0	-1543.4638	-68.7259	-13.6529	-1.2894	-50.6489	-307.2047	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1543.4638	-68.7259	-13.6529	-1.2894	-50.6489	-307.2047	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1543.4638	-68.7259	-13.6529	-1.2894	-50.6489	-307.2047	1874	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1539.2617	-59.923	-13.8624	-1.2894	-50.9796	-290.8242	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Min	0	-1539.2617	-59.923	-13.8624	-1.2894	-50.9796	-290.8242	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1539.2617	-59.923	-13.8624	-1.2894	-50.9796	-290.8242	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1539.2617	-59.923	-13.8624	-1.2894	-50.9796	-290.8242	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1203.3684	-67.6959	-13.6648	-1.2651	-51.0292	-303.0262	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1203.3684	-67.6959	-13.6648	-1.2651	-51.0292	-303.0262	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1203.3684	-67.6959	-13.6648	-1.2651	-51.0292	-303.0262	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1203.3684	-67.6959	-13.6648	-1.2651	-51.0292	-303.0262	27	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-407.9644	-67.9784	-16.9639	-1.2651	-56.5185	-306.3073	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-407.9644	-67.9784	-16.9639	-1.2651	-56.5185	-306.3073	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-407.9644	-67.9784	-16.9639	-1.2651	-56.5185	-306.3073	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-407.9644	-67.9784	-16.9639	-1.2651	-56.5185	-306.3073	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-787.41	-46.1766	-17.4506	-1.2894	-56.937	-271.1628	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Min	0	-787.41	-46.1766	-17.4506	-1.2894	-56.937	-271.1628	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-787.41	-46.1766	-17.4506	-1.2894	-56.937	-271.1628	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-787.41	-46.1766	-17.4506	-1.2894	-56.937	-271.1628	48	0

Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-640.4063	-46.0656	-19.7493	-1.2651	-61.0999	-266.883	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-640.4063	-46.0656	-19.7493	-1.2651	-61.0999	-266.883	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-640.4063	-46.0656	-19.7493	-1.2651	-61.0999	-266.883	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-640.4063	-46.0656	-19.7493	-1.2651	-61.0999	-266.883	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1358.883	-15.4487	-20.8707	-1.2894	-62.5465	-217.627	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Min	0	-1358.883	-15.4487	-20.8707	-1.2894	-62.5465	-217.627	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1358.883	-15.4487	-20.8707	-1.2894	-62.5465	-217.627	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	0	-1358.883	-15.4487	-20.8707	-1.2894	-62.5465	-217.627	1875	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-581.0984	-8.9175	-22.2049	-1.8723	-112.0548	-90.775	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-581.0984	-8.9175	-22.2049	-1.8723	-112.0548	-90.775	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-581.0984	-8.9175	-22.2049	-1.8723	-112.0548	-90.775	1877	0
Story1	C13	1877	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-581.0984	-8.9175	-22.2049	-1.8723	-112.0548	-90.775	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-339.8313	-22.4532	-26.9515	-1.848	-120.1122	-112.5867	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-339.8313	-22.4532	-26.9515	-1.848	-120.1122	-112.5867	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-339.8313	-22.4532	-26.9515	-1.848	-120.1122	-112.5867	1877	0
Story1	C13	1877	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-339.8313	-22.4532	-26.9515	-1.848	-120.1122	-112.5867	1877	0
Story1	C13	1877	Envelope	Combination	Min	0	-581.0984	-69.185	-26.9515	-1.8723	-120.1122	-309.6566	1877	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2587.1116	-24.0307	-32.579	-1.848	-129.1509	-104.2853	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2587.1116	-24.0307	-32.579	-1.848	-129.1509	-104.2853	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2587.1116	-24.0307	-32.579	-1.848	-129.1509	-104.2853	1874	0
Story1	C10	1874	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2587.1116	-24.0307	-32.579	-1.848	-129.1509	-104.2853	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2866.3668	-17.7145	-33.0559	-1.8723	-129.5537	-94.4977	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2866.3668	-17.7145	-33.0559	-1.8723	-129.5537	-94.4977	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2866.3668	-17.7145	-33.0559	-1.8723	-129.5537	-94.4977	1874	0
Story1	C10	1874	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2866.3668	-17.7145	-33.0559	-1.8723	-129.5537	-94.4977	1874	0
Story1	C10	1874	Envelope	Combination	Min	0	-2866.3668	-75.0421	-33.0559	-1.8723	-129.5537	-316.9922	1874	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2804.0113	-7.2737	-33.4439	-1.8723	-130.2465	-77.6612	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2804.0113	-7.2737	-33.4439	-1.8723	-130.2465	-77.6612	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2804.0113	-7.2737	-33.4439	-1.8723	-130.2465	-77.6612	28	0
Story1	C27	28	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2804.0113	-7.2737	-33.4439	-1.8723	-130.2465	-77.6612	28	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2891.4104	-11.6191	-33.5279	-1.8723	-130.3873	-87.5965	1876	0

Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2891.4104	-11.6191	-33.5279	-1.8723	-130.3873	-87.5965	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2891.4104	-11.6191	-33.5279	-1.8723	-130.3873	-87.5965	1876	0
Story1	C12	1876	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2891.4104	-11.6191	-33.5279	-1.8723	-130.3873	-87.5965	1876	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2456.1286	-19.4302	-33.8674	-1.848	-131.3021	-97.0735	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2456.1286	-19.4302	-33.8674	-1.848	-131.3021	-97.0735	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2456.1286	-19.4302	-33.8674	-1.848	-131.3021	-97.0735	28	0
Story1	C27	28	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2456.1286	-19.4302	-33.8674	-1.848	-131.3021	-97.0735	28	0
Story1	C27	28	Envelope	Combination	Min	0	-2804.0113	-66.9802	-33.8674	-1.8723	-131.3021	-301.8574	28	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2540.975	-22.4352	-33.9537	-1.848	-131.4467	-104.8931	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2540.975	-22.4352	-33.9537	-1.848	-131.4467	-104.8931	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2540.975	-22.4352	-33.9537	-1.848	-131.4467	-104.8931	1876	0
Story1	C12	1876	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2540.975	-22.4352	-33.9537	-1.848	-131.4467	-104.8931	1876	0
Story1	C12	1876	Envelope	Combination	Min	0	-2891.4104	-74.0217	-33.9537	-1.8723	-131.4467	-314.5149	1876	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2780.9652	-12.9456	-34.2843	-1.8723	-131.5546	-84.8346	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2780.9652	-12.9456	-34.2843	-1.8723	-131.5546	-84.8346	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2780.9652	-12.9456	-34.2843	-1.8723	-131.5546	-84.8346	27	0
Story1	C26	27	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2780.9652	-12.9456	-34.2843	-1.8723	-131.5546	-84.8346	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2445.072	-20.7185	-34.0866	-1.848	-131.6042	-97.0366	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-2445.072	-20.7185	-34.0866	-1.848	-131.6042	-97.0366	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2445.072	-20.7185	-34.0866	-1.848	-131.6042	-97.0366	27	0
Story1	C26	27	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-2445.072	-20.7185	-34.0866	-1.848	-131.6042	-97.0366	27	0
Story1	C26	27	Envelope	Combination	Min	0	-2780.9652	-67.6959	-34.2843	-1.8723	-131.6042	-303.0262	27	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-400.819	-19.3678	-43.5394	-1.848	-147.0361	-104.135	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-400.819	-19.3678	-43.5394	-1.848	-147.0361	-104.135	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-400.819	-19.3678	-43.5394	-1.848	-147.0361	-104.135	48	0
Story1	C44	48	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-400.819	-19.3678	-43.5394	-1.848	-147.0361	-104.135	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-780.2646	2.4341	-44.0261	-1.8723	-147.4546	-68.9904	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-780.2646	2.4341	-44.0261	-1.8723	-147.4546	-68.9904	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-780.2646	2.4341	-44.0261	-1.8723	-147.4546	-68.9904	48	0
Story1	C44	48	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-780.2646	2.4341	-44.0261	-1.8723	-147.4546	-68.9904	48	0
Story1	C44	48	Envelope	Combination	Min	0	-787.41	-67.9784	-44.0261	-1.8723	-147.4546	-306.3073	48	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-604.1465	-4.5236	-51.8294	-1.848	-160.5072	-70.5693	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-604.1465	-4.5236	-51.8294	-1.848	-160.5072	-70.5693	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-604.1465	-4.5236	-51.8294	-1.848	-160.5072	-70.5693	1875	0
Story1	C11	1875	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-604.1465	-4.5236	-51.8294	-1.848	-160.5072	-70.5693	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-1322.6231	26.0933	-52.9508	-1.8723	-161.9537	-21.3133	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	0	-1322.6231	26.0933	-52.9508	-1.8723	-161.9537	-21.3133	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-1322.6231	26.0933	-52.9508	-1.8723	-161.9537	-21.3133	1875	0
Story1	C11	1875	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	0	-1322.6231	26.0933	-52.9508	-1.8723	-161.9537	-21.3133	1875	0
Story1	C11	1875	Envelope	Combination	Min	0	-1380.8559	-47.3054	-52.9508	-1.8723	-161.9537	-266.883	1875	0

Lampiran 3 *Output* Gaya untuk perencanaan Dinding Geser

TABLE: Pier Forces											
Story	Pier	Output Case	Case Type	Step Type	Location	P	V2	V3	T	M2	M3
Story1	sw 3	1,4 D	Combination		Bottom	-721.3719	-7.3913	-0.5047	-9.7782	-0.8178	12.5498
Story1	sw 3	1,2 D + 1,6 L	Combination		Bottom	-783.0253	-13.9502	-0.8046	-25.4947	-1.295	9.5399
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-570.8172	430.6821	3.9662	48.5698	18.0085	1770.2326
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-1005.6726	-454.244	-5.3901	-88.5401	-20.3048	-1747.9093
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Max	Bottom	-570.8172	430.6821	3.9662	48.5698	18.0085	1770.2326
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + ρ Ex + 0,3 ρ Ey-1	Combination	Min	Bottom	-1005.6726	-454.244	-5.3901	-88.5401	-20.3048	-1747.9093
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-570.8172	430.6821	3.9662	48.5698	18.0085	1770.2326
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-1005.6726	-454.244	-5.3901	-88.5401	-20.3048	-1747.9093
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-570.8172	430.6821	3.9662	48.5698	18.0085	1770.2326
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-1005.6726	-454.244	-5.3901	-88.5401	-20.3048	-1747.9093
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-625.5434	1093.7044	0.9451	8.5028	5.3657	4554.8039
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-950.9463	-1117.2663	-2.369	-48.4731	-7.662	-4532.4806
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-625.5434	1093.7044	0.9451	8.5028	5.3657	4554.8039
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-950.9463	-1117.2663	-2.369	-48.4731	-7.662	-4532.4806
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-625.5434	1093.7044	0.9451	8.5028	5.3657	4554.8039
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-950.9463	-1117.2663	-2.369	-48.4731	-7.662	-4532.4806
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-625.5434	1093.7044	0.9451	8.5028	5.3657	4554.8039
Story1	sw 3	(1,2 + 0,2 SDS) D + 1,0 L - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-950.9463	-1117.2663	-2.369	-48.4731	-7.662	-4532.4806
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-179.3269	438.3979	4.4005	63.1769	18.7068	1765.9733
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-614.1822	-446.5283	-4.9557	-73.9329	-19.6064	-1752.1686
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-179.3269	438.3979	4.4005	63.1769	18.7068	1765.9733
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D + ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-614.1822	-446.5283	-4.9557	-73.9329	-19.6064	-1752.1686
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-179.3269	438.3979	4.4005	63.1769	18.7068	1765.9733
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex + 0,3 ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-614.1822	-446.5283	-4.9557	-73.9329	-19.6064	-1752.1686
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-179.3269	438.3979	4.4005	63.1769	18.7068	1765.9733
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D - ρ Ex - 0,3 ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-614.1822	-446.5283	-4.9557	-73.9329	-19.6064	-1752.1686
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-234.0531	1101.4201	1.3795	23.11	6.0641	4550.5447
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-559.456	-1109.5506	-1.9347	-33.8659	-6.9636	-4536.7399
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-234.0531	1101.4201	1.3795	23.11	6.0641	4550.5447
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex + ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-559.456	-1109.5506	-1.9347	-33.8659	-6.9636	-4536.7399
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-234.0531	1101.4201	1.3795	23.11	6.0641	4550.5447
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D + 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-559.456	-1109.5506	-1.9347	-33.8659	-6.9636	-4536.7399
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Max	Bottom	-234.0531	1101.4201	1.3795	23.11	6.0641	4550.5447
Story1	sw 3	(0,9 - 0,2 SDS) D - 0,3 ρ Ex - ρ Ey	Combination	Min	Bottom	-559.456	-1109.5506	-1.9347	-33.8659	-6.9636	-4536.7399
Story1	sw 3	Envelope	Combination	Max	Bottom	142.5336	1101.4201	4.4005	63.1769	18.7068	4554.8039
Story1	sw 3	Envelope	Combination	Min	Bottom	-1005.6726	-1117.2663	-5.3901	-88.5401	-20.3048	-4536.7399

Lampiran 4 *Output* Gaya untuk perencanaan Fondasi.

Story	Column	Unique Name	Output Case	Case Type	Station	P	V2	V3	T	M2	M3	Element	Length	Station
Story1	C17	1881	Dead	LinStatic	0	-816.571	0.1947	14.0235	-0.0231	23.3704	0.7485	1881		0
Story1	C17	1881	Live	LinStatic	0	-372.65	0.0151	6.5245	-0.0133	10.8263	0.2867	1881		0
Story1	C17	1881	SIDL	LinStatic	0	-104.137	0.0084	2.7236	-0.0046	4.5347	0.0714	1881		0
Story1	C17	1881	EQ+X	LinStatic	0	-26.0992	89.9505	0.0312	-0.2325	-0.1845	296.476	1881		0
Story1	C17	1881	EQ-X	LinStatic	0	-25.4029	89.6995	-0.7129	0.4999	-3.1993	295.6186	1881		0
Story1	C17	1881	EQ+Y	LinStatic	0	-19.7943	-0.7853	19.1252	0.4945	84.7862	-2.7183	1881		0
Story1	C17	1881	EQ-Y	LinStatic	0	-20.8847	-0.3951	20.2552	-0.6442	89.4031	-1.3832	1881		0
Story1	C17	1881	F1-1	Combinati	0	-1398.44	92.5444	33.66	0.1768	77.9571	247.0286	1881		0
Story1	C17	1881	F1-2	Combinati	0	-1399.43	92.8471	34.2948	-0.2918	79.9123	247.8513	1881		0
Story1	C17	1881	F1-3	Combinati	0	-1397.79	92.3501	33.247	0.4778	76.6867	246.501	1881		0
Story1	C17	1881	F1-4	Combinati	0	-1398.79	92.6528	33.8817	0.0091	78.642	247.3237	1881		0
Story1	C17	1881	F2-1	Combinati	0	-721.552	92.5133	23.8573	0.1792	61.6133	246.9756	1881		0
Story1	C17	1881	F2-2	Combinati	0	-722.548	92.816	24.492	-0.2894	63.5686	247.7983	1881		0
Story1	C17	1881	F2-3	Combinati	0	-720.907	92.319	23.4442	0.4802	60.343	246.448	1881		0
Story1	C17	1881	F2-4	Combinati	0	-721.903	92.6217	24.079	0.0115	62.2982	247.2707	1881		0
Story1	C17	1881	1,4 D	Combinati	0	-1199.89	0.1072	18.0755	-0.0056	30.1554	0.2234	1881		0
Story1	C17	1881	1,2 D + 1,6	Combinati	0	-1658.65	0.0542	23.7255	-0.0053	39.5485	0.0752	1881		0

Lampiran 5 Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure Pembangunan Pusat Pelatihan dan Industri Kreatif		
No.	Nama Pekerjaan	Satuan
I	Pekerjaan Persiapan	
I.1	Pembuatan Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter	m ²
I.2	Pembuatan Papan Nama Proyek 80 x 120 cm (Bahan Flexi)	Unit
I.3	Pembersihan Lapangan dan Perataan	m ²
I.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'
I.5	Pembuatan Kantor Sementara Lantai Plesteran	m ²
I.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m ²
I.7	Pembuatan Gudang Material dan Peralatan	m ²
I.8	Pembuatan Rumah Pekerja	m ²
I.9	Pembuatan Jalan Sementara	m ²
I.10	Penyediaan Air dan Listrik Kerja	Ls
II	Pekerjaan Tanah	
II.1	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	
II.1.1	Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1 m	m ³
II.1.2	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 1 m s.d 2 m	m ³
II.1.3	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 2 m s.d 3 m	m ³
II.1.4	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 3m s.d 4 m	m ³
II.1.5	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 4m s.d 5 m	m ³
II.2	Pekerjaan Pemadatan Tanah	
II.2.1	Pemadatan Tanah (per 20cm) untuk Plat Lantai 1	m ³
II.3	Pekerjaan Pengurugan Pasir	
II.3.1	Pengurugan dengan Pasir Pondasi	m ³
II.4	Pembuatan Lantai Kerja	
II.4.1	Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Pondasi	m ³
II.4.2	Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Sloof	m ³
II.4.3	Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Plat Lantai 1	m ³
II.5	Pekerjaan Pengurugan Kembali Tanah	
II.5.1	Pengurugan Kembali Galian Tanah Lantai 1	m ³
II.6	Pekerjaan Pembuangan Tanah	
II.6.1	Pembuangan Tanah Sisa Galian Lantai 1	m ³
III	Pekerjaan Struktur	
III.1	Lantai 1	
III.1.1	Pekerjaan Bekisting dengan Multiflex 12 mm	
III.1.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Pondasi Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm	m ²
III.1.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Sloof Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm	m ²
III.1.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 1	m ²
III.1.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 1	m ²
III.1.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 1	m ²
III.1.1.6	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Balok Tangga Lantai 1	m ²
III.1.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos	
III.1.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D16, D19, D22) untuk Fondasi	Kg
III.1.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Sloof	Kg
III.1.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Tangga Lantai 1	Kg
III.1.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 1	Kg
III.1.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 1	Kg
III.1.2.6	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 1	Kg
III.1.2.7	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Balok Tangga Lantai 1	Kg
III.1.3	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan beton	
III.1.3.1	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 35 untuk Fondasi	m ³
III.1.3.2	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Sloof	m ³
III.1.3.3	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Tangga Lantai 1	m ³
III.1.3.4	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 1	m ³
III.1.3.5	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 1	m ³
III.1.3.6	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 1	m ³
III.1.3.7	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Tangga Lantai 1	m ³

Work Breakdown Structure		
Pembangunan Pusat Pelatihan dan Industri Kreatif		
III.1.4 Pekerjaan pembongkaran bekisting		
III.1.4.1	Pembongkaran Bekisting Pondasi	m ²
III.1.4.2	Pembongkaran Bekisting Sloof Lantai 1	m ²
III.1.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 1	m ²
III.1.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 1	m ²
III.1.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1	m ²
III.1.4.6	Pembongkaran Bekisting Balok Tangga Lantai 1	m ²
III.2 Lantai 2		
III.2.1 Pekerjaan Bekisting dengan multilex		
III.2.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multilex 12 mm, JAT < 1m Lantai 2	m ²
III.2.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multilex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	m ²
III.2.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multilex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	m ²
III.2.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multilex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 2	m ²
III.2.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 2	m ²
III.2.2 Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos		
III.2.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 2	Kg
III.2.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 2	Kg
III.2.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 2	Kg
III.2.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 2	Kg
III.2.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 2	Kg
III.2.3 Pekerjaan Pengecoran dan pematatan beton		
III.2.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Lantai 2	m ³
III.2.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Lantai 2	m ³
III.2.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 2	m ³
III.2.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 2	m ³
III.2.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 2	m ³
III.2.4 Pekerjaan pembongkaran bekisting		
III.2.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 2	m ²
III.2.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 2	m ²
III.2.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 2	m ²
III.2.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 2	m ²
III.2.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2	m ²
III.3 Lantai 3		
III.3.1 Pekerjaan Bekisting dengan multilex 12 mm		
III.3.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multilex 12 mm, JAT < 1m Lantai 3	m ²
III.3.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multilex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3	m ²
III.3.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multilex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3	m ²
III.3.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multilex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 3	m ²
III.3.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 3	m ²
III.3.2 Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos		
III.3.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 3	Kg
III.3.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 3	Kg
III.3.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 3	Kg
III.3.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 3	Kg
III.3.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 3	Kg
III.3.3 Pekerjaan Pengecoran dan pematatan beton		
III.3.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Lantai 3	m ³
III.3.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Lantai 3	m ³
III.3.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 3	m ³
III.3.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 3	m ³
III.3.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 3	m ³
III.3.4 Pekerjaan pembongkaran bekisting		
III.3.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3	m ²
III.3.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 3	m ²
III.3.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 3	m ²
III.3.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 3	m ²
III.3.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3	m ²

Work Breakdown Structure Pembangunan Pusat Pelatihan dan Industri Kreatif		
III.4	Lantai 4	
III.4.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex 12 mm	
III.4.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 4	m ²
III.4.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	m ²
III.4.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	m ²
III.4.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 4	m ²
III.4.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 4	m ²
III.4.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos	
III.4.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 4	Kg
III.4.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 4	Kg
III.4.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 4	Kg
III.4.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 4	Kg
III.4.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 4	Kg
III.4.3	Pekerjaan Pengecoran	
III.4.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Lantai 4	m ³
III.4.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Lantai 4	m ³
III.4.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 4	m ³
III.4.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 4	m ³
III.4.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 4	m ³
III.4.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting	
III.4.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4	m ²
III.4.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 4	m ²
III.4.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4	m ²
III.4.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 4	m ²
III.4.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 4	m ²
III.5	Rooftop	
III.5.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex 12 mm	
III.5.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Rooftop	m ²
III.5.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Rooftop	m ²
III.5.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Rooftop	m ²
III.5.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos	
III.5.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Rooftop	Kg
III.5.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Rooftop	Kg
III.5.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Rooftop	Kg
III.5.3	Pekerjaan Pengecoran	
III.5.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Rooftop	m ³
III.5.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Rooftop	m ³
III.5.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Rooftop	m ³
III.5.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting	
III.5.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Rooftop	m ²
III.5.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat Rooftop	m ²
III.5.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Rooftop	m ²
III.6	Pekerjaan Pemasangan tangga darurat	
III.6.1	Pekerjaan pemasangan tangga darurat baja	Ls
IV	Pekerjaan Arsitektur	
IV.1	Lantai 1	
IV.1.1	Pekerjaan Dinding	
IV.1.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 1	m ²
IV.1.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 1	m ²
IV.1.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 1	m ²
IV.1.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 1	m'
IV.1.2	Pekerjaan finishing dinding	
IV.1.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 1	m ²
IV.1.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 1	m ²
IV.1.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 1	m ²
IV.1.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	m'
IV.1.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 1	m ²
IV.1.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	m ²
IV.1.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	m ²

Work Breakdown Structure Pembangunan Pusat Pelatihan dan Industri Kreatif		
IV.1.3 Pekerjaan Lantai		
IV.1.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 1	m ²
IV.1.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 1	m ²
IV.1.4 Pekerjaan finishing Lantai		
IV.1.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	m ²
IV.1.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	m ²
IV.1.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 1	m ²
IV.1.4.4	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 1	m ²
IV.1.4.5	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 1	m ²
IV.1.5 Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela		
IV.1.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 1	m'
IV.1.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 1	m ²
IV.1.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 1	m ²
IV.1.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 1	Unit
IV.1.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 1	Unit
IV.1.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 1	Unit
IV.1.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 1	m'
IV.1.6 Pekerjaan Plafond		
IV.1.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1	m ²
IV.1.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1	m ²
IV.2 Lantai 2		
IV.2.1 Pekerjaan Dinding		
IV.2.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 2	m ²
IV.2.1.2	Pemasangan Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 2	m ²
IV.2.1.3	Pemasangan 1m ² Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 2	m ²
IV.2.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 2	m'
IV.2.2 Pekerjaan finishing dinding		
IV.2.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 2	m ²
IV.2.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 2	m ²
IV.2.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 2	m ²
IV.2.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 2	m'
IV.2.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 2	m ²
IV.2.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	m ²
IV.2.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	m ²
IV.2.3 Pekerjaan Lantai		
IV.2.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 2	m ²
IV.2.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 2	m ²
IV.2.4 Pekerjaan finishing Lantai		
IV.2.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	m ²
IV.2.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	m ²
IV.2.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 2	m ²
IV.2.4.4	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 2	m ²
IV.2.5 Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela		
IV.2.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 2	m'
IV.2.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 2	m ²
IV.2.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 2	m ²
IV.2.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 2	Unit
IV.2.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 2	Unit
IV.2.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 2	Unit
IV.2.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 2	m'
IV.2.6 Pekerjaan Plafond		
IV.2.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2	m ²
IV.2.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2	m ²

Work Breakdown Structure		
Pembangunan Pusat Pelatihan dan Industri Kreatif		
IV.3	Lantai 3	
IV.3.1	Pekerjaan Dinding	
IV.3.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 3	m ²
IV.3.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 3	m ²
IV.3.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 3	m ²
IV.3.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 3	m'
IV.3.2	Pekerjaan finishing dinding	
IV.3.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 3	m ²
IV.3.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 3	m ²
IV.3.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 3	m ²
IV.3.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 3	m'
IV.3.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 3	m ²
IV.3.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	m ²
IV.3.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	m ²
IV.3.3	Pekerjaan Lantai	
IV.3.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 3	m ²
IV.3.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 3	m ²
IV.3.4	Pekerjaan finishing Lantai	
IV.3.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	m ²
IV.3.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	m ²
IV.3.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 3	m ²
IV.3.4.4	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 3	m ²
IV.3.4.5	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 3	m ²
IV.3.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela	
IV.3.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 3	m'
IV.3.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 3	m ²
IV.3.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 3	m ²
IV.3.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 3	Unit
IV.3.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 3	Unit
IV.3.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 3	Unit
IV.3.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 3	m'
IV.3.6	Pekerjaan Plafond	
IV.3.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 3	m ²
IV.3.6.3	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 3	m ²
IV.4	Lantai 4	
IV.4.1	Pekerjaan Dinding	
IV.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 4	m ²
IV.4.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 4	m ²
IV.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 4	m ²
IV.4.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 4	m'
IV.4.2	Pekerjaan finishing dinding	
IV.4.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 4	m ²
IV.4.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 4	m ²
IV.4.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 4	m ²
IV.4.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 4	m'
IV.4.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 4	m ²
IV.4.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	m ²
IV.4.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	m ²
IV.4.3	Pekerjaan Lantai	
IV.4.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 4	m ²
IV.4.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4	m ²
IV.4.4	Pekerjaan finishing Lantai	
IV.4.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	m ²
IV.4.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	m ²
IV.4.4.3	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 4	m ²
IV.4.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela	
IV.4.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 4	m'
IV.4.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 4	m ²
IV.4.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 4	m ²
IV.4.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 4	Unit
IV.4.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 4	Unit
IV.4.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 4	Unit
IV.4.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 4	m'
IV.4.6	Pekerjaan Plafond	
IV.4.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 4	m ²
IV.4.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4	m ²

Work Breakdown Structure Pembangunan Pusat Pelatihan dan Industri Kreatif		
IV.5	Rooftop	
IV.5.1	Pekerjaan Dinding	
IV.5.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Rooftop	m ²
IV.5.1.2	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Rooftop	m'
IV.5.2	Pekerjaan finishing dinding	m1
IV.5.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Rooftop	m ²
IV.5.2.2	Pekerjaan Acian Rooftop	m ²
IV.5.2.3	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Rooftop	m'
IV.5.2.4	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop	m ²
IV.5.2.5	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop	m ²
IV.5.3	Pekerjaan finishing Lantai	
IV.5.3.1	Pekerjaan Waterproofing Dak Rooftop	m ²
IV.5.3.2	Pekerjaan Waterproofing Dak Atap Lift	m ²
IV.5.3.3	Pekerjaan Polished Concrete Rooftop	m ²
IV.5.4	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela	
IV.5.4.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Rooftop	m'
IV.5.4.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Rooftop	m ²
IV.5.4.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Rooftop	m ²
IV.5.4.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Rooftop	Unit
IV.5.4.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Rooftop	Unit
IV.5.4.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Rooftop	Unit
IV.6	Pekerjaan Pemasangan Fasad Bahan Kayu dan Vegetasi	m2
IV.7	Pekerjaan Pemasangan Railing	
IV.7.1	Pekerjaan Pemasangan Railing Tangga Bahan Aluminium dan Kaca	m1
IV.7.2	Pekerjaan Pemasangan Railing Rooftop Bahan Aluminium dan Kaca	m1
V	Pekerjaan MEP	
V.1	Pekerjaan elektrik	
V.1.1	Lantai 1	
V.1.1.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 1	Titik
V.1.1.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 1	Unit
V.1.1.3	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 1	Unit
V.1.2	Lantai 2	
V.1.2.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 2	Titik
V.1.2.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 2	Unit
V.1.2.3	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 2	Unit
V.1.3	Lantai 3	
V.1.3.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 3	Titik
V.1.3.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 3	Unit
V.1.3.3	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 3	Unit
V.1.4	Lantai 4	
V.1.4.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 4	Titik
V.1.4.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 4	Unit
V.1.5	Rooftop	
V.1.5.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Rooftop	Titik
V.1.5.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Rooftop	Unit
V.2	Pekerjaan Sanitasi	
V.2.1	Lantai 1	
V.2.1.1	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 1	Unit
V.2.1.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 1	Unit
V.2.1.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 1	Unit
V.2.1.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	m ²
V.2.2	Lantai 2	
V.2.2.1	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 2	Unit
V.2.2.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 2	Unit
V.2.2.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 2	Unit
V.2.2.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 2	m ²
V.2.3	Lantai 3	
V.2.3.1	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 3	Unit
V.2.3.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 3	Unit
V.2.3.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 3	Unit
V.2.3.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	m ²
V.2.4	Lantai 4	
V.2.4.1	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 4	Unit
V.2.4.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 4	Unit
V.2.4.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 4	Unit
V.2.4.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 4	m ²
V.3	Pekerjaan Mekanikal	
V.3.1	Pemasangan Hydrant	Unit
V.3.2	Pemasangan Springkler	Unit
V.3.3	Pemasangan Lift Penumpang A (Kapasitas 13 Orang)	Unit
V.3.4	Pemasangan Lift Penumpang B (Kapasitas 13 Orang)	Unit

Lampiran 6 Rekapitulasi Volume

Pembangunan Pusat Pelatihan dan Industri Kreatif			
No.	Nama Pekerjaan	Volume	Satuan
I Pekerjaan Persiapan			
I.1	Pembuatan Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter	345	m ²
I.2	Pembuatan Papan Nama Proyek 80 x 120 cm (Bahan Flexi)	1	Unit
I.3	Pembersihan Lapangan dan Perataan	1887,75	m ²
I.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	248	m ¹
I.5	Pembuatan Kantor Sementara Lantai Plesteran	15	m ²
I.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	4	m ²
I.7	Pembuatan Gudang Material dan Peralatan	21	m ²
I.8	Pembuatan Rumah Pekerja	36	m ²
I.9	Pembuatan Jalan Sementara	360	m ²
I.10	Penyediaan Air dan Listrik Kerja	1	Ls
II Pekerjaan Tanah			
II.1 Pekerjaan galian tanah pondasi			
II.1.1	Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1 m	532,60	m ³
II.1.2	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 1 m s.d 2 m	532,60	m ³
II.1.3	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 2 m s.d 3 m	532,60	m ³
II.1.4	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 3m s.d 4 m	532,60	m ³
II.1.5	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 4m s.d 5 m	426,08	m ³
II.2 Pekerjaan Pemadatan Tanah			
II.2.1	Pemadatan Tanah (per 20cm) untuk Plat Lantai 1	126,27	m ³
II.3 Pekerjaan Pengurugan Pasir			
II.3.1	Pengurugan dengan Pasir Pondasi	15,01	m ³
II.4 Pembuatan Lantai Kerja			
II.4.1	Lantai Kerja Beton Mutu f _c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Pondasi	37,52	m ³
II.4.2	Lantai Kerja Beton Mutu f _c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Sloof	41,3265025	m ³
II.4.3	Lantai Kerja Beton Mutu f _c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Plat Lantai 1	82,08	m ³
II.5 Pekerjaan Pengurugan Kembali Tanah			
II.5.1	Pengurugan Kembali Galian Tanah Lantai 1	2.164,76	m ³
II.6 Pekerjaan Pembuangan Tanah			
II.6.1	Pembuangan Tanah Sisa Galian Lantai 1	391,6996043	m ³
III Pekerjaan Struktur			
III.1 Lantai 1			
III.1.1 Pekerjaan Bekisting dengan Multiflex 12 mm			
III.1.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Pondasi Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm	156,00	m ²
III.1.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Sloof Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm	248,40	m ²
III.1.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 1	1.225,60	m ²
III.1.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 1	326,00	m ²
III.1.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 1	16,59	m ²
III.1.1.6	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Balok Tangga Lantai 1	8,95	m ²
III.1.2 Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos			
III.1.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D16, D19, D22) untuk Fondasi	83.527,30	kg
III.1.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Sloof	7.590,68	kg
III.1.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Tangga Lantai 1	111,62	kg
III.1.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 1	35.172,92	kg
III.1.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 1	7.711,07	kg
III.1.2.6	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 1	666,56	kg
III.1.2.7	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Balok Tangga Lantai 1	199,89	kg
III.1.3 Pekerjaan pengecoran dan pemadatan beton			
III.1.3.1	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 35 untuk Fondasi	929,00	m ³
III.1.3.2	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Sloof	244,00	m ³
III.1.3.3	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Plat Tangga Lantai 1	0,45	m ³
III.1.3.4	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Kolom Lantai 1	181,84	m ³
III.1.3.5	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Dinding Lantai 1	24,00	m ³
III.1.3.6	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Tangga Lantai 1	1,71	m ³
III.1.3.7	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Balok Tangga Lantai 1	1,76	m ³
III.1.4 Pekerjaan pembongkaran bekisting			
III.1.4.1	Pembongkaran Bekisting Pondasi	156	m ²
III.1.4.2	Pembongkaran Bekisting Sloof Lantai 1	248,4	m ²
III.1.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 1	1225,6	m ²
III.1.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 1	326	m ²
III.1.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1	16,59	m ²
III.1.4.6	Pembongkaran Bekisting Balok Tangga Lantai 1	8,95	m ²
III.2 Lantai 2			
III.2.1 Pekerjaan Bekisting dengan multiflex			
III.2.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 2	520,225	m ²
III.2.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	339,45	m ²
III.2.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	674,08	m ²
III.2.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 2	326	m ²
III.2.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 2	13,74	m ²
III.2.2 Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos			
III.2.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 2	34249,99563	kg
III.2.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 2	16495,04313	kg
III.2.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 2	20226,13678	kg
III.2.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 2	7711,0747	kg
III.2.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 2	666,5634157	kg
III.2.3 Pekerjaan pengecoran dan pemadatan beton			
III.2.3.1	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Balok Lantai 2	110,602	m ³
III.2.3.2	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Plat Lantai 2	44,208	m ³
III.2.3.3	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Kolom Lantai 2	100,012	m ³
III.2.3.4	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Dinding Lantai 2	24	m ³
III.2.3.5	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Tangga Lantai 2	1,71	m ³
III.2.4 Pekerjaan pembongkaran bekisting			
III.2.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 2	520,225	m ²
III.2.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 2	339,45	m ²
III.2.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 2	674,08	m ²
III.2.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 2	326	m ²
III.2.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2	13,74	m ²

No.	Nama Pekerjaan	Volume	Satuan
III.3	Lantai 3		
III.3.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex 12 mm		
III.3.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 3	499,8375	m ²
III.3.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3	380,55	m ²
III.3.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3	624,8	m ²
III.3.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 3	326	m ²
III.3.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 3	13,74	m ²
III.3.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos		
III.3.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 3	37241,41525	Kg
III.3.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 3	15930,09743	Kg
III.3.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 3	18522,65091	Kg
III.3.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 3	7711,0747	Kg
III.3.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 3	666,5634157	Kg
III.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan pemadatan beton		
III.3.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Lantai 3	103,399	m ³
III.3.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Lantai 3	49,551	m ³
III.3.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 3	91,388	m ³
III.3.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 3	24	m ³
III.3.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 3	1,71	m ³
III.3.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting		
III.3.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3	499,8375	m ²
III.3.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 3	380,55	m ²
III.3.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 3	624,8	m ²
III.3.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 3	326	m ²
III.3.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3	13,74	m ²
III.4	Lantai 4		
III.4.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex 12 mm		
III.4.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 4	532,075	m ²
III.4.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	425,85	m ²
III.4.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	633,6	m ²
III.4.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 4	326	m ²
III.4.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 4	13,74	m ²
III.4.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos		
III.4.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 4	35441,22356	Kg
III.4.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 4	17059,98882	Kg
III.4.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 4	18330,25314	Kg
III.4.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 4	7711,0747	Kg
III.4.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 4	666,5634157	Kg
III.4.3	Pekerjaan Pengecoran		
III.4.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Lantai 4	111,598	m ³
III.4.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Lantai 4	55,44	m ³
III.4.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 4	90,024	m ³
III.4.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 4	24	m ³
III.4.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 4	1,71	m ³
III.4.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting		
III.4.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4	532,075	m ²
III.4.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 4	425,85	m ²
III.4.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4	633,6	m ²
III.4.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 4	326	m ²
III.4.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 4	13,74	m ²
III.5	Rooftop		
III.5.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex 12 mm		
III.5.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Rooftop	639,775	m ²
III.5.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Rooftop	482,9	m ²
III.5.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Rooftop	176	m ²
III.5.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos		
III.5.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Rooftop	35711,67599	Kg
III.5.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Rooftop	18266,57748	Kg
III.5.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Rooftop	3104,328062	Kg
III.5.3	Pekerjaan Pengecoran		
III.5.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Rooftop	135,99	m ³
III.5.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Rooftop	60,992	m ³
III.5.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Rooftop	13,376	m ³
III.5.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting		
III.5.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Rooftop	639,775	m ²
III.5.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat Rooftop	482,9	m ²
III.5.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Rooftop	176	m ²
III.6	Pekerjaan Pemasangan tangga darurat		
III.6.1	Pekerjaan pemasangan tangga darurat baja	515,3	Ls
IV	Pekerjaan Arsitektur		
IV.1	Lantai 1		
IV.1.1	Pekerjaan Dinding		
IV.1.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 1	222,1935	m ²
IV.1.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 1	44,44	m ²
IV.1.1.3	Pemasangan Im2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 1	577,28	m ²
IV.1.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 1	92,36	m ¹

No.	Nama Pekerjaan	Volume	Satuan
IV.1.2 Pekerjaan finishing dinding			
IV.1.2.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 1	1426,0095	m²
IV.1.2.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 1	171,6901	m²
IV.1.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 1	1597,6996	m²
IV.1.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	970	m'
IV.1.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 1	147,9019	m²
IV.1.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	859,9727	m²
IV.1.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	800,2865	m²
IV.1.3 Pekerjaan Lantai			
IV.1.3.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 1	428,9	m²
IV.1.3.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 1	58,91	m²
IV.1.4 Pekerjaan finishing Lantai			
IV.1.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	14,87	m²
IV.1.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	44,04	m²
IV.1.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 1	186,92	m²
IV.1.4.4	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 1	40,74	m²
IV.1.4.5	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 1	201,24	m²
IV.1.5 Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela			
IV.1.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 1	74,6	m'
IV.1.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 1	42	m²
IV.1.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 1	181,7445	m²
IV.1.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 1	60	Unit
IV.1.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 1	13	Unit
IV.1.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 1	13	Unit
IV.1.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 1	20	m'
IV.1.6 Pekerjaan Plafond			
IV.1.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1	487,81	m²
IV.1.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1	487,81	m²
IV.2 Lantai 2			
IV.2.1 Pekerjaan Dinding			
IV.2.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 2	62,4821	m²
IV.2.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 2	44,44	m²
IV.2.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran ISP : 3PP Lantai 2	444,18	m²
IV.2.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 2	72,28	m'
IV.2.2 Pekerjaan finishing dinding			
IV.2.2.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 2	1068,0945	m²
IV.2.2.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 2	171,6901	m²
IV.2.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 2	1239,7846	m²
IV.2.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 2	970	m'
IV.2.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 2	147,9019	m²
IV.2.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	633,7077	m²
IV.2.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	677,175	m²
IV.2.3 Pekerjaan Lantai			
IV.2.3.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 2	428,74	m²
IV.2.3.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 2	58,91	m²
IV.2.4 Pekerjaan finishing Lantai			
IV.2.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	14,87	m²
IV.2.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	44,04	m²
IV.2.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 2	262,1	m²
IV.2.4.4	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 2	166,64	m2
IV.2.5 Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela			
IV.2.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 2	50,8	m'
IV.2.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 2	27,3	m²
IV.2.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 2	84,568	m²
IV.2.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 2	39	Unit
IV.2.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 2	9	Unit
IV.2.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 2	9	Unit
IV.2.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 2	50,545	m'
IV.2.6 Pekerjaan Plafond			
IV.2.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2	487,65	m²
IV.2.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2	487,65	m²
IV.3 Lantai 3			
IV.3.1 Pekerjaan Dinding			
IV.3.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 3	62,4821	m²
IV.3.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 3	44,44	m²
IV.3.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran ISP : 3PP Lantai 3	444,18	m²
IV.3.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 3	19,48	m'
IV.3.2 Pekerjaan finishing dinding			
IV.3.2.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 3	908,8345	m²
IV.3.2.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 3	171,6901	m²
IV.3.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 3	1080,5246	m²
IV.3.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 3	890	m'
IV.3.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 3	147,9019	m²
IV.3.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	606,2077	m²
IV.3.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	476,075	m²

No.	Nama Pekerjaan	Volume	Satuan
IV.3.3	Pekerjaan Lantai		
IV.3.3.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 3	433,8	m²
IV.3.3.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 3	58,91	m²
IV.3.4	Pekerjaan finishing Lantai		
IV.3.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	14,87	m²
IV.3.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	44,04	m²
IV.3.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 3	153,05	m²
IV.3.4.4	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 3	66,64	m²
IV.3.4.5	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 3	214,11	m²
IV.3.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela		
IV.3.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 3	69,4	m'
IV.3.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 3	39,9	m²
IV.3.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 3	70,488	m²
IV.3.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 3	43	Unit
IV.3.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 3	12	Unit
IV.3.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 3	12	Unit
IV.3.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 3	66,875	m'
IV.3.6	Pekerjaan Plafond		
IV.3.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 3	426,07	m²
IV.3.6.3	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 3	426,07	m²
IV.4	Lantai 4		
IV.4.1	Pekerjaan Dinding		
IV.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 4	62,4821	m²
IV.4.1.2	Pemasangan Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 4	44,44	m²
IV.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran ISP : 3PP Lantai 4	17,74	m²
IV.4.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 4	17,6	m'
IV.4.2	Pekerjaan finishing dinding		
IV.4.2.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Lantai 4	908,8345	m²
IV.4.2.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 4	171,6901	m²
IV.4.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 4	1080,5246	m²
IV.4.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 4	890	m'
IV.4.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 4	147,9019	m²
IV.4.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	406,6277	m²
IV.4.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	586,23	m²
IV.4.3	Pekerjaan Lantai		
IV.4.3.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 4	498,26	m²
IV.4.3.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4	58,91	m²
IV.4.4	Pekerjaan finishing Lantai		
IV.4.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	14,87	m²
IV.4.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	44,04	m²
IV.4.4.3	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 4	498,26	m²
IV.4.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela		
IV.4.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 4	38,4	m'
IV.4.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 4	18,9	m²
IV.4.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 4	162,228	m²
IV.4.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 4	23	Unit
IV.4.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 4	7	Unit
IV.4.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 4	7	Unit
IV.4.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 4	12,575	m'
IV.4.6	Pekerjaan Plafond		
IV.4.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 4	557,17	m²
IV.4.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4	557,17	m²
IV.5	Rooftop		
IV.5.1	Pekerjaan Dinding		
IV.5.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Rooftop	38,355	m²
IV.5.1.2	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Rooftop	26,4	m'
IV.5.2	Pekerjaan finishing dinding		m1
IV.5.2.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Rooftop	104,71	m²
IV.5.2.2	Pekerjaan Acian Rooftop	104,71	m²
IV.5.2.3	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Rooftop	506,48	m'
IV.5.2.4	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop	184,976	m²
IV.5.2.5	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop	242,88	m²
IV.5.3	Pekerjaan finishing Lantai		
IV.5.3.1	Pekerjaan Waterproofing Dak Rooftop	640	m²
IV.5.3.2	Pekerjaan Waterproofing Dak Atap Lift	96	m²
IV.5.3.3	Pekerjaan Polished Concrete Rooftop	398,3	m²
IV.5.4	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela		
IV.5.4.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Rooftop	21,8	m'
IV.5.4.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Rooftop	10,5	m²
IV.5.4.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Rooftop	35,42	m²
IV.5.4.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Rooftop	12	Unit
IV.5.4.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Rooftop	7	Unit
IV.5.4.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Rooftop	7	Unit

No.	Nama Pekerjaan	Volume	Satuan
IV.6	Pekerjaan Pemasangan Fasad Bahan Kayu dan Vegetasi	499,0285	m2
IV.7	Pekerjaan Pemasangan Railling		
IV.7.1	Pekerjaan Pemasangan Railing Tangga Bahan Aluminium dan Kaca	102.8	m1
IV.7.2	Pekerjaan Pemasangan Railing Rooftop Bahan Aluminium dan Kaca	148	m1
V	Pekerjaan MEP		
V.1	Pekerjaan elektrikal		
V.1.1	Lantai 1		
V.1.1.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 1	86	Titik
V.1.1.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 1	50	Unit
V.1.1.4	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 1	36	Unit
V.1.2	Lantai 2		
V.1.2.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 2	81	Titik
V.1.2.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 2	55	Unit
V.1.2.4	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 2	26	Unit
V.1.3	Lantai 3		
V.1.3.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 3	89	Titik
V.1.3.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 3	77	Unit
V.1.3.4	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 3	12	Unit
V.1.4	Lantai 4		
V.1.4.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 4	154	Titik
V.1.4.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 4	154	Unit
V.1.5	Rooftop		
V.1.5.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Rooftop	7	Titik
V.1.5.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Rooftop	7	Unit
V.2	Pekerjaan Sanitasi		
V.2.1	Lantai 1		
V.2.1.1	Pemsangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 1	4	Unit
V.2.1.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 1	8	Unit
V.2.1.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 1	4	Unit
V.2.1.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	6	m ²
V.2.2	Lantai 2		
V.2.2.1	Pemsangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 2	4	Unit
V.2.2.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 2	8	Unit
V.2.2.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 2	4	Unit
V.2.2.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 2	6	m ²
V.2.3	Lantai 3		
V.2.3.1	Pemsangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 3	4	Unit
V.2.3.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 3	8	Unit
V.2.3.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 3	4	Unit
V.2.3.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	6	m ²
V.2.4	Lantai 4		
V.2.4.1	Pemsangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 4	4	Unit
V.2.4.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 4	8	Unit
V.2.4.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 4	4	Unit
V.2.4.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 4	6	m ²
V.3	Pekerjaan Mekamikal		
V.3.1	Pemasangan Hydrant	8	Unit
V.3.2	Pemasangan Springklder	170	Unit
V.3.3	Pemasangan Lift Penumpang A (Kapasistas 13 Orang)	2	Unit
V.3.4	Pemasangan Lift Penumpang B (Kapasistas 13 Orang)	2	Unit

Lampiran 7 Daftar Harga Satuan Pekerja, Material, dan Alat

Daftar Upah Satuan Pekerja					
No.	Nama Pekerja	Satuan	Harga Satuan	Satuan	Harga Satuan
1	Pekerja	OH (8 Jam)	Rp150.000	1 jam	Rp 18.750
2	Tukang Batu	OH (8 Jam)	Rp160.000	1 jam	Rp 20.000
3	Kepala Tukang Batu	OH (8 Jam)	Rp168.000	1 jam	Rp 21.000
4	Tukang Kayu	OH (8 Jam)	Rp160.000	1 jam	Rp 20.000
5	Kepala Tukang Kayu	OH (8 Jam)	Rp168.000	1 jam	Rp 21.000
6	Tukang Cat	OH (8 Jam)	Rp160.000	1 jam	Rp 20.000
7	Kepala Tukang Cat	OH (8 Jam)	Rp168.000	1 jam	Rp 21.000
8	Tukang Besi Beton	OH (8 Jam)	Rp160.000	1 jam	Rp 20.000
9	Kepala Tukang Besi beton	OH (8 Jam)	Rp168.000	1 jam	Rp 21.000
10	Tukang Besi Profil	OH (8 Jam)	Rp160.000	1 jam	Rp 20.000
11	Kepala Tukang Besi Profil	OH (8 Jam)	Rp168.000	1 jam	Rp 21.000
12	Tukang Aluminium	OH (8 Jam)	Rp160.000	1 jam	Rp 20.000
13	Kepala Tukang Aluminium	OH (8 Jam)	Rp168.000	1 jam	Rp 21.000
14	Tukang Listrik	OH (8 Jam)	Rp160.000	1 jam	Rp 20.000
15	Kepala Tukang Listrik	OH (8 Jam)	Rp168.000	1 jam	Rp 21.000
16	Tukang Pipa	OH (8 Jam)	Rp160.000	1 jam	Rp 20.000
17	Kepala Tukang Pipa	OH (8 Jam)	Rp168.000	1 jam	Rp 21.000
18	Tukang Kaca	OH (8 Jam)	Rp160.000	1 jam	Rp 20.000
19	Kepala Tukang	OH (8 Jam)	Rp168.000	1 jam	Rp 21.000
20	Mandor	OH (8 Jam)	Rp179.200	1 jam	Rp 22.400

Daftar harga Satuan Alat			
No.	Nama Alat	Satuan	Harga Satuan
1	Pemadatan Timbunan (stamper)	Hari	Rp 66.567
2	Pompa dan Conveyor Beton	Hari	Rp 2.660.992
3	Vibrator	Hari	Rp 492.272
Daftar harga Sub Kontraktor			
1	Pemasangan Tangga Darurat Baja	m2	Rp 1.240.000
2	Pemasangan Fasad bahan kayu dan vegetasi	m2	Rp 950.000
3	Pemasangan Lift Penumpang Kapasitas 13 Orang	Buah	Rp 430.000.000
4	Pemasangan Railling Atap	m1	Rp 1.500.000
5	Pemasangan Railling Tangga	m1	Rp 1.500.000
6	Polished Concrete	m2	Rp 100.000
7	Pemasangan partisi toilet Bahan PVC	m2	Rp 900.000
8	Air dan Listrik	Ls	Rp 20.000.000

Daftar harga Satuan Material			
No.	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan
1	Balok Kayu Kelas II	m3	Rp 2.916.667
2	Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	Batang	Rp 26.000
3	GRC Board 9 mm	Lembar	Rp 247.700
4	Kaso 5/7 cm	m3	Rp 2.800.000
5	Kaso 5/7 kelas III	m3	Rp 2.800.000
6	Kayu	m3	Rp 5.200.000
7	Kayu 5/7 Meranti	m3	Rp 5.200.000
8	Kayu Kelas III	m3	Rp 1.458.333
9	Kayu Meranti	m3	Rp 5.200.000
10	Kayu Papan 3/20 Meranti	m3	Rp 2.916.667
11	Multiflex 12 mm	Lembar	Rp 275.000
12	Plywood 4 mm	Lembar	Rp 111.078
13	Plywood tebal 9 mm	Lembar	Rp 165.350
14	alkasit	Kg	Rp 510.000
15	Bata Merah	Buah	Rp 550
16	Bata Ringan Tebal 10 cm	m3	Rp 8.500
17	Batu Belah	m3	Rp 241.120
18	Batu Pecah	m3	Rp 237.500
19	Campuran Beton Ready Mixed 30 Mpa	Kg	Rp 1.088.700
20	Campuran Beton Ready Mixed 35 Mpa	Kg	Rp 1.163.500
21	Kasa gypsum	Roll	Rp 8.000
22	Rooster Terawang 12x11x24	Buah	Rp 11.600
23	Kerikil (maks 30 mm)	Kg	Rp 204
24	Kerikil Beton Biasa	m3	Rp 275.600
25	Koral Beton	m3	Rp 237.500
26	Mortar siap pakai	Kg	Rp 1.380
27	Parquet	m3	Rp 253.400
28	Pasir Beton	m3	Rp 284.600
29	Pasir beton per kg	Kg	Rp 203
30	Pasir Pasang	m3	Rp 250.000
31	Pasir Urug	m3	Rp 210.000
32	Semen portland	Kg	Rp 1.500
33	Semen Warna	Kg	Rp 17.577
34	Tanah Urug	Kg	Rp 5.000
35	tepung gypsum	Kg	Rp 4.000
36	Keramik 20*25	m2	Rp 64.000
37	Ubin keramik uk 100*100	Buah	Rp 375.000
38	Ubin keramik uk 60*60 cm snow white	Buah	Rp 86.040
39	Ubin keramik uk 60*60 cm black marble	Buah	Rp 86.040
40	Fiber	m2	Rp 17.500
41	Paku 5 cm - 12 cm/ 2" - 5"	Kg	Rp 25.000
42	Paku 5 cm dan 7 cm/ 2" - 3"	Kg	Rp 25.000
43	Paku Biasa	Kg	Rp 46.100
44	Paku Skrup	Kg	Rp 60.000
45	Sealant	Tube	Rp 48.100
46	Sekrup Fixer	Buah	Rp 70
47	Kunci Tanam	Buah	Rp 197.500

Daftar harga Satuan Material			
No.	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan
48	Engsel Pintu 304-3 inch Deckson	Buah	Rp 64.500
49	Door Closer Deckson DCL 300	Buah	Rp 557.500
50	Conduit HI 20 mm	m	Rp 2.432
51	Elbow	Buah	Rp 1.500
52	Fischer S6 + sekrup	Buah	Rp 160
53	Flexible Conduit 20 mm	m	Rp 9.400
54	Isolasi	m	Rp 10.000
55	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	m	Rp 18.000
56	klem 20 mm	Buah	Rp 1.000
57	Lasdop	Buah	Rp 300
58	Lampu Gantung	Buah	Rp 480.000
59	Lampu LED Inbow Downlight panel 5-6 watt philips	Buah	Rp 99.000
60	Socket Conduit 20 mm	Buah	Rp 405
61	T Dus	Buah	Rp 2.000
62	Print Outdoor Flexi	m2	Rp 60.000
63	Jendela Naco	Buah	Rp 285.000
64	Wastafel + Full Pedestal (Toto)	Unit	Rp 1.320.000
65	Closet Duduk Standard	Unit	Rp 1.950.000
66	Urinoir (Toto)	Unit	Rp 1.673.000
67	IHB dan Aksesoris	Buah	Rp 10.000.000
68	Springkler Head Upright dan aksesoris	Buah	Rp 90.000
69	Cat Dasar	Kg	Rp 57.300
70	Cat Penutup Eksterior	Kg	Rp 95.625
71	Cat Penutup Interior	Kg	Rp 34.000
72	Cat Penutup plafond	Kg	Rp 48.000
73	Elastic Waterproof	Kg	Rp 59.000
74	Lem Parquet	Kg	Rp 87.500
75	Meni Besi	Liter	Rp 30.300
76	Minyak Bekisting	Liter	Rp 17.000
77	Plamur	Kg	Rp 17.000
78	Seng gelombang	Lembar	Rp 72.000
79	Baja Tulangan	Kg	Rp 11.600
80	Besi Beton (polos/ ulir)	Kg	Rp 11.600
81	Besi Strip	Kg	Rp 12.980
82	Frame Aluminium	m1	Rp 193.300
83	Frame Casement	m1	Rp 193.300
84	Kaca Bening 3mm	m2	Rp 98.300
85	Kaca Laminated 12 mm	m2	Rp 775.000
86	Kaca Polos	m2	Rp 98.300
87	Kawat Beton	Kg	Rp 25.000
88	kawat penggantung	m1	Rp 10.757
89	Panel Komposit	Lembar	Rp 430.800
90	Profil Aluminium	m1	Rp 241.900
91	Rangka Hollow 4 x 4 cm	m1	Rp 8.500
92	Seng Pelat	Lembar	Rp 456.700
93	Pintu Aluminium	m	Rp 80.500

Lampiran 8 Daftar Analisis Harga Satuan Pekerjaan

Pembuatan 1 m ² Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,2 OH	Rp 150.000	Rp	30.000
2	Tukang Kayu	0,4 OH	Rp 160.000	Rp	64.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,02 OH	Rp 168.000	Rp	3.360
4	Mandor	0,02 OH	Rp 179.200	Rp	3.584
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	100.944
B	Material				
1	Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	1,25 Batang	Rp 26.000	Rp	32.500
2	Semen portland	2,5 Kg	Rp 1.500	Rp	3.750
3	Seng gelombang	1,2 Lembar	Rp 72.000	Rp	86.400
4	Pasir Beton	0,005 m ³	Rp 284.600	Rp	1.423
5	Koral Beton	0,009 m ³	Rp 237.500	Rp	2.138
6	Kayu 5/7 Meranti	0,072 m ³	Rp 5.200.000	Rp	374.400
7	Paku Biasa 2" - 5"	0,06 Kg	Rp 46.100	Rp	2.766
8	Meni Besi	0,45 Liter	Rp 30.300	Rp	13.635
Jumlah Harga Material				Rp	517.012
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	617.956
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	617.956
Pembuatan Papan Nama Proyek 80 x 120 cm (Bahan Flexi)					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	1 OH	Rp 150.000	Rp	150.000
2	Tukang Batu	0,0175 OH	Rp 160.000	Rp	2.800
3	Tukang Kayu	1 OH	Rp 160.000	Rp	160.000
4	Mandor	0,1 OH	Rp 179.200	Rp	17.920
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	330.720
B	Material				
1	Kayu Meranti	0,035 m ³	Rp 5.200.000	Rp	182.000
2	Print Outdoor Flexi	1 m ²	Rp 60.000	Rp	60.000
3	Paku Biasa	0,6 Kg	Rp 46.100	Rp	27.660
4	Semen Portland	16,8 Kg	Rp 1.500	Rp	25.200
5	Pasir Beton	0,027 m ³	Rp 284.600	Rp	7.684
6	Kerikil Beton Biasa	0,0405 m ³	Rp 275.600	Rp	11.162
Jumlah Harga Material				Rp	313.706
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	644.426
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	644.426
Pembersihan 1 m ² Lapangan dan Perataan					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,1 OH	Rp 150.000	Rp	15.000
2	Mandor	0,05 OH	Rp 179.200	Rp	8.960
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	23.960
B	Material				
				Rp	-
Jumlah Harga Material				Rp	-
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	23.960
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	23.960

Pengukuran dan Pemasangan 1 m' Bouwplank					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,1 OH	Rp 150.000	Rp	15.000
2	Tukang Kayu	0,1 OH	Rp 160.000	Rp	16.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,01 OH	Rp 168.000	Rp	1.680
4	Mandor	0,005 OH	Rp 179.200	Rp	896
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	33.576
B	Material				
1	Kayu 5/7 Meranti	0,012 m3	Rp 5.200.000	Rp	62.400
2	Paku Biasa 2" - 3"	0,02 Kg	Rp 25.000	Rp	500
3	Kayu Papan 3/20 Meranti	0,007 m3	Rp 2.916.667	Rp	20.417
Jumlah Harga Material				Rp	83.317
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	116.893
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	116.893
Pembuatan 1 m² Kantor Sementara Lantai Plesteran					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	2 OH	Rp 150.000	Rp	300.000
2	Tukang Kayu	1 OH	Rp 160.000	Rp	160.000
3	Tukang Batu	1 OH	Rp 160.000	Rp	160.000
4	Kepala Tukang	0,3 OH	Rp 168.000	Rp	50.400
5	Mandor	0,05 OH	Rp 179.200	Rp	8.960
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	679.360
B	Material				
1	Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	1,25 Batang	Rp 26.000	Rp	32.500
2	Kayu	0,18 m3	Rp 5.200.000	Rp	936.000
3	Paku Biasa	0,08 Kg	Rp 46.100	Rp	3.688
4	Besi Strip	1,1 Kg	Rp 12.980	Rp	14.277
5	Semen portland	35 Kg	Rp 1.500	Rp	52.500
6	Pasir Pasang	0,15 m3	Rp 250.000	Rp	37.500
7	Pasir Beton	0,1 m3	Rp 284.600	Rp	28.460
8	Koral Beton	0,15 m3	Rp 237.500	Rp	35.625
9	Bata Merah	30 Buah	Rp 550	Rp	16.500
10	Seng Pelat	0,25 Lembar	Rp 456.700	Rp	114.175
11	Jendela Naco	0,2 Buah	Rp 285.000	Rp	57.000
12	Kaca Polos	0,08 M2	Rp 98.300	Rp	7.864
13	Kunci Tanam	0,15 Buah	Rp 197.500	Rp	29.625
14	Plywood 4 mm	0,06 Lembar	Rp 111.078	Rp	6.665
Jumlah Harga Material				Rp	1.372.379
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	2.051.739
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	2.051.739
Pembuatan 1 m² Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	1 OH	Rp 150.000	Rp	150.000
2	Tukang Kayu	1,5 OH	Rp 160.000	Rp	240.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,15 OH	Rp 168.000	Rp	25.200
4	Mandor	0,05 OH	Rp 179.200	Rp	8.960
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	424.160
B	Material				
1	dolken kayu 8-10/400 cm	3 batang	Rp 26.000	Rp	78.000
2	kayu	0,276 m3	Rp 5.200.000	Rp	1.435.200
3	Paku Biasa	0,7 Kg	Rp 46.100	Rp	32.270
4	seng gelombang	1,5 Kg	Rp 1.500	Rp	2.250
Jumlah Harga Material				Rp	1.547.720
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	1.971.880
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	1.971.880

Pembuatan 1 m ² Gudang Material dan Peralatan					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	1 OH	Rp 150.000	Rp 150.000	
2	Tukang Kayu	2 OH	Rp 160.000	Rp 320.000	
3	Kepala Tukang Kayu	0,2 OH	Rp 168.000	Rp 33.600	
4	Mandor	0,05 OH	Rp 179.200	Rp 8.960	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 512.560	
B	Material				
1	Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	1,7 Batang	Rp 26.000	Rp 44.200	
2	Kayu	0,21 m ³	Rp 5.200.000	Rp 1.092.000	
3	Paku Biasa	0,3 Kg	Rp 46.100	Rp 13.830	
4	Semen Portland	10,5 Kg	Rp 1.500	Rp 15.750	
5	Pasir Beton	0,03 m ³	Rp 284.600	Rp 8.538	
6	Koral beton	0,05 m ³	Rp 237.500	Rp 11.875	
7	Seng Gelombang	1,5 lembar	Rp 72.000	Rp 108.000	
8	Seng Pelat	0,25 lembar	Rp 456.700	Rp 114.175	
	Jumlah Harga Alat			Rp 1.408.368	
C	Perlitan				
				Rp -	
	Jumlah Harga Alat			Rp -	
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 1.920.928	
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 1.920.928	
Pembuatan 1 m ² Rumah Pekerja					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	1 OH	Rp 150.000	Rp 150.000	
2	Tukang Kayu	2 OH	Rp 160.000	Rp 320.000	
3	Kepala Tukang Kayu	0,2 OH	Rp 168.000	Rp 33.600	
4	Mandor	0,05 OH	Rp 179.200	Rp 8.960	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 512.560	
B	Material				
1	Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	1,25 Batang	Rp 26.000	Rp 32.500	
2	Kayu	0,186 m ³	Rp 5.200.000	Rp 967.200	
3	Paku Biasa	0,3 Kg	Rp 46.100	Rp 13.830	
4	Semen Portland	18 Kg	Rp 1.500	Rp 27.000	
5	Pasir Beton	0,03 m ³	Rp 284.600	Rp 8.538	
6	Koral beton	0,05 m ³	Rp 237.500	Rp 11.875	
7	Seng Gelombang	1,5 lembar	Rp 72.000	Rp 108.000	
8	Plywood 4 mm	1,35 lembar	Rp 111.078	Rp 149.955	
	Jumlah Harga Alat			Rp 1.318.898	
C	Perlitan				
				Rp -	
	Jumlah Harga Alat			Rp -	
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 1.831.458	
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 1.831.458	
Pembuatan 1 m ² Jalan Sementara					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	1 OH	Rp 150.000	Rp 150.000	
4	Mandor	0,005 OH	Rp 179.200	Rp 896	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 150.896	
B	Material				
1	Batu Belah	0,15 m ³	Rp 241.120	Rp 36.168	
2	Batu Pecah	0,09 m ³	Rp 237.500	Rp 21.375	
3	Pasir Pasang	0,01 m ³	Rp 250.000	Rp 2.500	
	Jumlah Harga Alat			Rp 60.043	
C	Perlitan				
				Rp -	
	Jumlah Harga Alat			Rp -	
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 210.939	
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 210.939	

1 m³ Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1 m					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,563 OH	Rp 150.000	Rp	84.450
2	Mandor	0,0563 OH	Rp 179.200	Rp	10.089
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	94.539
B	Material				
				Rp	-
Jumlah Harga Material				Rp	-
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				
				Rp	94.539
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
		&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
				Rp	94.539
1 m³ Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 1 m s.d 2 m					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,675 OH	Rp 150.000	Rp	101.250
2	Mandor	0,0675 OH	Rp 179.200	Rp	12.096
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	113.346
B	Material				
				Rp	-
Jumlah Harga Material				Rp	-
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				
				Rp	113.346
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
		&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
				Rp	113.346
1 m³ Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 2 m s.d 3 m					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,76 OH	Rp 150.000	Rp	114.000
2	Mandor	0,076 OH	Rp 179.200	Rp	13.619
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	127.619
B	Material				
				Rp	-
Jumlah Harga Material				Rp	-
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				
				Rp	127.619
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
		&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
				Rp	127.619
1 m³ Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 3m s.d 4 m					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,835 OH	Rp 150.000	Rp	125.250
2	Mandor	0,0835 OH	Rp 179.200	Rp	14.963
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	140.213
B	Material				
				Rp	-
Jumlah Harga Material				Rp	-
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				
				Rp	140.213
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
		&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
				Rp	140.213

1 m³ Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 4m s.d 5 m					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,91 OH	Rp 150.000	Rp	136.500
2	Mandor	0,091 OH	Rp 179.200	Rp	16.307
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	152.807
B	Material				
				Rp	-
Jumlah Harga Material				Rp	-
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				
				Rp	152.807
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
		&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
				Rp	152.807
Pekerjaan Pemadatan Tanah					
Pemadatan 1 m³ Tanah (per 20cm) untuk Plat Lantai 1					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,5 OH	Rp 150.000	Rp	75.000
2	Mandor	0,05 OH	Rp 179.200	Rp	8.960
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	83.960
B	Material				
				Rp	-
Jumlah Harga Material				Rp	-
C	Perlitan				
1	Pemadatan Timbunan (stamper)	0,05 hari	Rp 66.567	Rp	3.328
Jumlah Harga Alat				Rp	3.328
D	Jumlah (A+B+C)				
				Rp	87.288
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
		&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
				Rp	87.288
Pekerjaan Pengurugan Pasir					
Pengurugan 1m³ dengan Pasir Pondasi					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,3 OH	Rp 150.000	Rp	45.000
2	Mandor	0,01 OH	Rp 179.200	Rp	1.792
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	46.792
B	Material				
1	Pasir Urug	1,2 m³	Rp 210.000	Rp	252.000
Jumlah Harga Material				Rp	252.000
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)				
				Rp	298.792
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
		&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
				Rp	298.792

Pembuatan Lantai Kerja					
Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	1,2 OH	Rp	150.000	Rp 180.000
2	Tukang Batu	0,2 OH	Rp	160.000	Rp 32.000
3	Kepala Tukang Batu	0,02 OH	Rp	168.000	Rp 3.360
4	Mandor	0,06 OH	Rp	179.200	Rp 10.752
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 226.112
B	Material				
1	Semen Portland	230 Kg	Rp	1.500	Rp 345.000
2	Pasir Beton	893 Kg	Rp	203	Rp 181.534
3	Kerikil (maks 30 mm)	1027 Kg	Rp	204	Rp 209.660
4	Air	200 Liter	Rp	-	-
Jumlah Harga Material					Rp 736.194
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
					Rp 962.306
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
					Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 962.306
Pekerjaan Pengurugan Kembali Tanah					
Pengurugan Kembali 1m ² Galian Tanah Lantai 1					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,5 OH	Rp	150.000	Rp 75.000
2	Mandor	0,05 OH	Rp	179.200	Rp 8.960
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 83.960
B	Material				
					Rp -
Jumlah Harga Material					Rp -
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
					Rp 83.960
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
					Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 83.960
Pekerjaan Pembuangan Tanah					
Pembuangan 1m ³ Tanah Sisa Galian Lantai 1					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,33 OH	Rp	150.000	Rp 49.500
2	Mandor	0,01 OH	Rp	179.200	Rp 1.792
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 51.292
B	Material				
					Rp -
Jumlah Harga Material					Rp -
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
					Rp 51.292
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
					Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 51.292

III. Pekerjaan Struktur					
Pekerjaan Bekisting					
1 m2 Bekisting Fondasi dan Sloof Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,24 OH	Rp	150.000	Rp 36.000
2	Tukang Kayu	0,12 OH	Rp	160.000	Rp 19.200
3	Kepala Tukang Kayu	0,012 OH	Rp	168.000	Rp 2.016
4	Mandor	0,024 OH	Rp	179.200	Rp 4.301
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 61.517
B	Material				
1	Multiflex 12 mm	0,128 Lembar	Rp	275.000	Rp 35.200
2	Kaso 5/7 cm	0,005 m3	Rp	2.800.000	Rp 14.000
3	paku 5 cm dan 7 cm	0,24 Kg	Rp	25.000	Rp 6.000
4	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
Jumlah Harga Material					Rp 58.600
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
					Rp 120.117
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
			&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 120.117
1 m2 Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 1					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,3 OH	Rp	150.000	Rp 45.000
2	Tukang Kayu	0,6 OH	Rp	160.000	Rp 96.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,06 OH	Rp	168.000	Rp 10.080
4	Mandor	0,03 OH	Rp	179.200	Rp 5.376
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 156.456
B	Material				
1	Multiflex 12 mm	0,35 Lembar	Rp	275.000	Rp 96.250
2	Kaso 5/7 kelas III (bekisting)	0,14 m3	Rp	2.800.000	Rp 392.000
3	paku 5 cm dan 7 cm	0,25 Kg	Rp	25.000	Rp 6.250
4	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
Jumlah Harga Material					Rp 497.900
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
					Rp 654.356
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
			&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 654.356
1 m2 Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,3 OH	Rp	150.000	Rp 45.000
2	Tukang Kayu	0,6 OH	Rp	160.000	Rp 96.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,06 OH	Rp	168.000	Rp 10.080
4	Mandor	0,03 OH	Rp	179.200	Rp 5.376
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 156.456
B	Material				
1	Multiflex 12 mm	0,245 Lembar	Rp	275.000	Rp 67.375
2	Kaso 5/7 kelas III (bekisting)	0,0945 m3	Rp	2.800.000	Rp 264.600
3	paku 5 cm dan 7 cm	0,25 Kg	Rp	25.000	Rp 6.250
4	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
Jumlah Harga Material					Rp 341.625
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
					Rp 498.081
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
			&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 498.081

1 m2 Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,3 OH	Rp	150.000	Rp 45.000
2	Tukang Kayu	0,6 OH	Rp	160.000	Rp 96.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,06 OH	Rp	168.000	Rp 10.080
4	Mandor	0,03 OH	Rp	179.200	Rp 5.376
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 156.456
B	Material				
1	Multiflex 12 mm	0,21 Lembar	Rp	275.000	Rp 57.750
2	Kaso 5/7 kelas III (bekisting)	0,0794 m3	Rp	2.800.000	Rp 222.320
3	paku 5 cm dan 7 cm	0,25 Kg	Rp	25.000	Rp 6.250
4	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
Jumlah Harga Material					Rp 289.720
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 446.176
E	Biaya Umum dan Keuntungan				Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 446.176
1 m2 Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,3 OH	Rp	150.000	Rp 45.000
2	Tukang Kayu	0,6 OH	Rp	160.000	Rp 96.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,06 OH	Rp	168.000	Rp 10.080
4	Mandor	0,03 OH	Rp	179.200	Rp 5.376
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 156.456
B	Material				
1	Multiflex 12 mm	0,35 Lembar	Rp	275.000	Rp 96.250
2	Kaso 5/7 kelas III (bekisting)	0,14 m3	Rp	2.800.000	Rp 392.000
3	paku 5 cm dan 7 cm	0,25 Kg	Rp	25.000	Rp 6.250
4	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
Jumlah Harga Material					Rp 497.900
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 654.356
E	Biaya Umum dan Keuntungan				Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 654.356
1 m2 Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 5					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,3 OH	Rp	150.000	Rp 45.000
2	Tukang Kayu	0,6 OH	Rp	160.000	Rp 96.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,06 OH	Rp	168.000	Rp 10.080
4	Mandor	0,03 OH	Rp	179.200	Rp 5.376
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 156.456
B	Material				
1	Multiflex 12 mm	0,245 Lembar	Rp	275.000	Rp 67.375
2	Kaso 5/7 kelas III (bekisting)	0,0945 m3	Rp	2.800.000	Rp 264.600
3	paku 5 cm dan 7 cm	0,25 Kg	Rp	25.000	Rp 6.250
4	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
Jumlah Harga Material					Rp 341.625
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 498.081
E	Biaya Umum dan Keuntungan				Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 498.081
*) catatan: dapat digunakan lebih dari 1 kali, ya ke 2 koefisien mid 0.245 (multiplek) dan 0.0945 (kaso), ya ke 3 mid 0.210 (multiplek) dan 0.0794 (kaso)					

*) catatan: dapat digunakan lebih dari 1 kali, yg ke 2 koefisien mjd 0,245 (multiplek) dan 0,0945 (kaso), yg ke 3 mjd 0,210 (multiplek) dan 0,0794 (kaso)

1 m2 Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 1					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,24 OH	Rp	150.000	Rp 36.000
2	Tukang Kayu	0,12 OH	Rp	160.000	Rp 19.200
3	Kepala Tukang Kayu	0,012 OH	Rp	168.000	Rp 2.016
4	Mandor	0,024 OH	Rp	179.200	Rp 4.301
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp 61.517
B	Material				
1	Multiflex 12 mm	0,353 Lembar	Rp	275.000	Rp 97.075
2	Kaso 5/7 cm	0,016 m3	Rp	2.800.000	Rp 44.800
3	paku 5 cm dan 7 cm	0,24 Kg	Rp	25.000	Rp 6.000
4	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
	Jumlah Harga Material				Rp 151.275
C	Perlitan				
					Rp -
	Jumlah Harga Alat				Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 212.792
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 212.792
1 m2 Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 2					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,24 OH	Rp	150.000	Rp 36.000
2	Tukang Kayu	0,12 OH	Rp	160.000	Rp 19.200
3	Kepala Tukang Kayu	0,012 OH	Rp	168.000	Rp 2.016
4	Mandor	0,024 OH	Rp	179.200	Rp 4.301
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp 61.517
B	Material				
1	Multiflex 12 mm	0,203 Lembar	Rp	275.000	Rp 55.825
2	Kaso 5/7 cm	0,009 m3	Rp	2.800.000	Rp 25.200
3	paku 5 cm dan 7 cm	0,24 Kg	Rp	25.000	Rp 6.000
4	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
	Jumlah Harga Material				Rp 90.425
C	Perlitan				
					Rp -
	Jumlah Harga Alat				Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 151.942
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 151.942
1 m2 Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 3					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,24 OH	Rp	150.000	Rp 36.000
2	Tukang Kayu	0,12 OH	Rp	160.000	Rp 19.200
3	Kepala Tukang Kayu	0,012 OH	Rp	168.000	Rp 2.016
4	Mandor	0,024 OH	Rp	179.200	Rp 4.301
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp 61.517
B	Material				
1	Multiflex 12 mm	0,128 Lembar	Rp	275.000	Rp 35.200
2	Kaso 5/7 cm	0,005 m3	Rp	2.800.000	Rp 14.000
3	paku 5 cm dan 7 cm	0,24 Kg	Rp	25.000	Rp 6.000
4	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
	Jumlah Harga Material				Rp 58.600
C	Perlitan				
					Rp -
	Jumlah Harga Alat				Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 120.117
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 120.117

Pemasangan 1 m2 Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,5 OH	Rp	150.000	Rp 75.000
2	Tukang Kayu	0,25 OH	Rp	160.000	Rp 40.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,025 OH	Rp	168.000	Rp 4.200
4	Mandor	0,05 OH	Rp	179.200	Rp 8.960
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 128.160
B	Material				
1	Multiflex 18 mm	0,353 Lembar	Rp	275.000	Rp 97.075
2	Kaso 5/7 cm (Bekisting)	0,014 m3	Rp	2.800.000	Rp 39.200
3	Kaso 5/7 cm (Perancah)	0,063 m3	Rp	2.800.000	Rp 176.400
4	paku 5 cm dan 7 cm	0,52 Kg	Rp	25.000	Rp 13.000
5	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
Jumlah Harga Material					Rp 329.075
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 457.235
					Rp -
					Rp 457.235
Pemasangan 1 m2 Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,5 OH	Rp	150.000	Rp 75.000
2	Tukang Kayu	0,25 OH	Rp	160.000	Rp 40.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,025 OH	Rp	168.000	Rp 4.200
4	Mandor	0,05 OH	Rp	179.200	Rp 8.960
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 128.160
B	Material				
1	Multiflex 18 mm	0,203 Lembar	Rp	275.000	Rp 55.825
2	Kaso 5/7 cm (Bekisting)	0,008 m3	Rp	2.800.000	Rp 22.400
3	Kaso 5/7 cm (Perancah)	0,035 m3	Rp	2.800.000	Rp 98.000
4	paku 5 cm dan 7 cm	0,52 Kg	Rp	25.000	Rp 13.000
5	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
Jumlah Harga Material					Rp 192.625
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 320.785
					Rp -
					Rp 320.785
Pemasangan 1 m2 Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,5 OH	Rp	150.000	Rp 75.000
2	Tukang Kayu	0,25 OH	Rp	160.000	Rp 40.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,025 OH	Rp	168.000	Rp 4.200
4	Mandor	0,05 OH	Rp	179.200	Rp 8.960
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 128.160
B	Material				
1	Multiflex 18 mm	0,128 Lembar	Rp	275.000	Rp 35.200
2	Kaso 5/7 cm (Bekisting)	0,005 m3	Rp	2.800.000	Rp 14.000
3	Kaso 5/7 cm (Perancah)	0,02 m3	Rp	2.800.000	Rp 56.000
4	paku 5 cm dan 7 cm	0,52 Kg	Rp	25.000	Rp 13.000
5	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
Jumlah Harga Material					Rp 121.600
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 249.760
					Rp -
					Rp 249.760

Pemasangan 1 m2 Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Rooftop					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,5 OH	Rp	150.000	Rp 75.000
2	Tukang Kayu	0,25 OH	Rp	160.000	Rp 40.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,025 OH	Rp	168.000	Rp 4.200
4	Mandor	0,05 OH	Rp	179.200	Rp 8.960
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 128.160
B	Material				
1	Multiflex 18 mm	0,091 Lembar	Rp	275.000	Rp 25.025
2	Kaso 5/7 cm (Bekisting)	0,003 m3	Rp	2.800.000	Rp 8.400
3	Kaso 5/7 cm (Perancah)	0,013 m3	Rp	2.800.000	Rp 36.400
4	paku 5 cm dan 7 cm	0,52 Kg	Rp	25.000	Rp 13.000
5	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
Jumlah Harga Material					Rp 86.225
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 214.385
E	Biaya Umum dan Keuntungan				Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 214.385
Bekisting	CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,353 (multiflex) dan 0,014 (Kaso) yang ke-2, koefisien menjadi 0,203 (multiflex) dan 0,008 (Kaso) yang ke-3, koefisien menjadi 0,128 (multiflex) dan 0,005 (Kaso) yang ke-4, koefisien menjadi 0,091 (multiflex) dan 0,003 (Kaso) Perancah CATATAN: * Bahan Kaso untuk yang ke-1 yaitu 0,063 (Kaso); ke-2, menjadi 0,035; ke-3 menjadi 0,020 dan ke-4 menjadi 0,013. ** Untuk ketinggian lain dapat dihitung secara proporsional terhadap ketinggian pemasangan bekisting, contoh untuk tinggi 2m, maka HSP (2m) = 2/4 x HSP (4m)				
Perancah					
Pemasangan 1 m2 Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Penutup Lift					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,5 OH	Rp	150.000	Rp 75.000
2	Tukang Kayu	0,25 OH	Rp	160.000	Rp 40.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,025 OH	Rp	168.000	Rp 4.200
4	Mandor	0,05 OH	Rp	179.200	Rp 8.960
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 128.160
B	Material				
1	Multiflex 18 mm	0,353 Lembar	Rp	275.000	Rp 97.075
2	Kaso 5/7 cm (Bekisting)	0,014 m3	Rp	2.800.000	Rp 39.200
3	Kaso 5/7 cm (Perancah)	0,063 m3	Rp	2.800.000	Rp 176.400
4	paku 5 cm dan 7 cm	0,52 Kg	Rp	25.000	Rp 13.000
5	Minyak Bekisting	0,2 Liter	Rp	17.000	Rp 3.400
Jumlah Harga Material					Rp 329.075
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 457.235
E	Biaya Umum dan Keuntungan				Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 457.235
Pemasangan 1 m2 Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,66 OH	Rp	150.000	Rp 99.000
2	Tukang Kayu	0,33 OH	Rp	160.000	Rp 52.800
3	Kepala Tukang Kayu	0,033 OH	Rp	168.000	Rp 5.544
4	Mandor	0,033 OH	Rp	179.200	Rp 5.914
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 163.258
B	Material				
1	Kayu Kelas III	0,03 m3	Rp	1.458.333	Rp 43.750
2	Paku 5 cm - 12 cm	0,4 Kg	Rp	25.000	Rp 10.000
3	Minyak Bekisting	0,15 Liter	Rp	17.000	Rp 2.550
4	Balok Kayu Kelas II	0,015 M3	Rp	2.916.667	Rp 43.750
5	Plywood tebal 9 mm	0,35 Lembar	Rp	165.350	Rp 57.873
6	Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	2 Batang	Rp	26.000	Rp 52.000
Jumlah Harga Material					Rp 209.922
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 373.180
E	Biaya Umum dan Keuntungan				Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 373.180

Pekerjaan Pembesian				
1 Kg Pembesian Plat dengan Besi Polos atau Besi Ulir Lantai 1				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,007 OH	Rp 150.000	Rp 1.050
2	Tukang Besi	0,007 OH	Rp 160.000	Rp 1.120
3	Kepala Tukang Besi	0,0007 OH	Rp 168.000	Rp 118
4	Mandor	0,0070 OH	Rp 179.200	Rp 1.254
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 3.542
B	Material			
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp 12.180
2	Kawat Beton	0,015 Kg	Rp 25.000	Rp 375
	Jumlah Harga Material			Rp 12.555
C	Perlitan			
				Rp -
	Jumlah Harga Alat			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 16.097
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 16.097
1 Kg Pembesian Balok, Kolom, Ring Balk, Sloof dengan besi polos atau besi ulir Lantai 1				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,021 OH	Rp 150.000	Rp 3.150
2	Tukang Besi	0,014 OH	Rp 160.000	Rp 2.240
3	Kepala Tukang Besi	0,0014 OH	Rp 168.000	Rp 235
4	Mandor	0,0021 OH	Rp 179.200	Rp 376
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 6.002
B	Material			
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp 12.180
2	Kawat Beton	0,028 Kg	Rp 25.000	Rp 700
	Jumlah Harga Material			Rp 12.880
C	Perlitan			
				Rp -
	Jumlah Harga Alat			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 18.882
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 18.882
1 Kg Pembesian dengan besi polos atau besi ulir Lantai 1				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,007 OH	Rp 150.000	Rp 1.050
2	Tukang Besi	0,007 OH	Rp 160.000	Rp 1.120
3	Kepala Tukang Besi	0,0007 OH	Rp 168.000	Rp 118
4	Mandor	0,0040 OH	Rp 179.200	Rp 717
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 3.004
B	Material			
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp 12.180
2	Kawat Beton	0,015 Kg	Rp 25.000	Rp 375
	Jumlah Harga Material			Rp 12.555
C	Perlitan			
				Rp -
	Jumlah Harga Alat			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 15.559
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 15.559

1 Kg Pembesian Plat dengan Besi Polos atau Besi Ulir Lantai 2					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,010 OH	Rp 150.000	Rp 1.500	
2	Tukang Besi	0,008 OH	Rp 160.000	Rp 1.280	
3	Kepala Tukang Besi	0,0007 OH	Rp 168.000	Rp 118	
4	Mandor	0,0073 OH	Rp 179.200	Rp 1.308	
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp 4.206	
B	Material				
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp 12.180	
2	Kawat Beton	0,015 Kg	Rp 25.000	Rp 375	
Jumlah Harga Material				Rp 12.555	
C	Perlitan				
				Rp -	
Jumlah Harga Alat				Rp -	
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 16.761	
E	Biaya Umum dan Keuntungan			Rp -	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 16.761	
1 Kg Pembesian Balok, Kolom, Ring Balk, Sloof dengan besi polos atau besi ulir Lantai 2					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,024 OH	Rp 150.000	Rp 3.600	
2	Tukang Besi	0,015 OH	Rp 160.000	Rp 2.400	
3	Kepala Tukang Besi	0,0014 OH	Rp 168.000	Rp 235	
4	Mandor	0,0024 OH	Rp 179.200	Rp 430	
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp 6.665	
B	Material				
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp 12.180	
2	Kawat Beton	0,028 Kg	Rp 25.000	Rp 700	
Jumlah Harga Material				Rp 12.880	
C	Perlitan				
				Rp -	
Jumlah Harga Alat				Rp -	
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 19.545	
E	Biaya Umum dan Keuntungan			Rp -	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 19.545	
1 Kg Pembesian dengan besi polos atau besi ulir Lantai 2					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,010 OH	Rp 150.000	Rp 1.500	
2	Tukang Besi	0,008 OH	Rp 160.000	Rp 1.280	
3	Kepala Tukang Besi	0,0007 OH	Rp 168.000	Rp 118	
4	Mandor	0,0043 OH	Rp 179.200	Rp 771	
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp 3.668	
B	Material				
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp 12.180	
2	Kawat Beton	0,015 Kg	Rp 25.000	Rp 375	
Jumlah Harga Material				Rp 12.555	
C	Perlitan				
				Rp -	
Jumlah Harga Alat				Rp -	
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 16.223	
E	Biaya Umum dan Keuntungan			Rp -	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 16.223	

1 Kg Pembesian Plat dengan Besi Polos atau Besi Ulir Lantai 3				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,013 OH	Rp 150.000	Rp 1.950
2	Tukang Besi	0,009 OH	Rp 160.000	Rp 1.440
3	Kepala Tukang Besi	0,0007 OH	Rp 168.000	Rp 118
4	Mandor	0,0076 OH	Rp 179.200	Rp 1.362
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 4.870
B	Material			
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp 12.180
2	Kawat Beton	0,015 Kg	Rp 25.000	Rp 375
	Jumlah Harga Material			Rp 12.555
C	Perlitan			
				Rp -
	Jumlah Harga Alat			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 17.425
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 17.425
1 Kg Pembesian Balok, Kolom, Ring Balk, Sloof dengan besi polos atau besi ulir Lantai 3				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,027 OH	Rp 150.000	Rp 4.050
2	Tukang Besi	0,016 OH	Rp 160.000	Rp 2.560
3	Kepala Tukang Besi	0,0014 OH	Rp 168.000	Rp 235
4	Mandor	0,0054 OH	Rp 179.200	Rp 968
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 7.813
B	Material			
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp 12.180
2	Kawat Beton	0,028 Kg	Rp 25.000	Rp 700
	Jumlah Harga Material			Rp 12.880
C	Perlitan			
				Rp -
	Jumlah Harga Alat			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 20.693
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 20.693
1 Kg Pembesian dengan besi polos atau besi ulir Lantai 3				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,013 OH	Rp 150.000	Rp 1.950
2	Tukang Besi	0,009 OH	Rp 160.000	Rp 1.440
3	Kepala Tukang Besi	0,0007 OH	Rp 168.000	Rp 118
4	Mandor	0,0073 OH	Rp 179.200	Rp 1.308
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 4.816
B	Material			
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp 12.180
2	Kawat Beton	0,015 Kg	Rp 25.000	Rp 375
	Jumlah Harga Material			Rp 12.555
C	Perlitan			
				Rp -
	Jumlah Harga Alat			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 17.371
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 17.371

1 Kg Pembesian Plat dengan Besi Polos atau Besi Ulir Lantai 4					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,016 OH	Rp	150.000	Rp 2.400
2	Tukang Besi	0,010 OH	Rp	160.000	Rp 1.600
3	Kepala Tukang Besi	0,0007 OH	Rp	168.000	Rp 118
4	Mandor	0,0079 OH	Rp	179.200	Rp 1.416
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp 5.533
B	Material				
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp	11.600	Rp 12.180
2	Kawat Beton	0,015 Kg	Rp	25.000	Rp 375
	Jumlah Harga Material				Rp 12.555
C	Perlitan				
					Rp -
	Jumlah Harga Alat				Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 18.088
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 18.088
1 Kg Pembesian Balok, Kolom, Ring Balk, Sloof dengan besi polos atau besi ulir Lantai 4					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,030 OH	Rp	150.000	Rp 4.500
2	Tukang Besi	0,017 OH	Rp	160.000	Rp 2.720
3	Kepala Tukang Besi	0,0014 OH	Rp	168.000	Rp 235
4	Mandor	0,0030 OH	Rp	179.200	Rp 538
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp 7.993
B	Material				
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp	11.600	Rp 12.180
2	Kawat Beton	0,028 Kg	Rp	25.000	Rp 700
	Jumlah Harga Material				Rp 12.880
C	Perlitan				
					Rp -
	Jumlah Harga Alat				Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 20.873
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 20.873
1 Kg Pembesian dengan besi polos atau besi ulir Lantai 4					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,016 OH	Rp	150.000	Rp 2.400
2	Tukang Besi	0,010 OH	Rp	160.000	Rp 1.600
3	Kepala Tukang Besi	0,0007 OH	Rp	168.000	Rp 118
4	Mandor	0,0049 OH	Rp	179.200	Rp 878
	Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp 4.996
B	Material				
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp	11.600	Rp 12.180
2	Kawat Beton	0,015 Kg	Rp	25.000	Rp 375
	Jumlah Harga Material				Rp 12.555
C	Perlitan				
					Rp -
	Jumlah Harga Alat				Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 17.551
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 17.551

1 Kg Pembesian Plat dengan Besi Polos atau Besi Ulir Lantai Rooftop					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,022 OH	Rp 150.000	Rp	3.300
2	Tukang Besi	0,012 OH	Rp 160.000	Rp	1.920
3	Kepala Tukang Besi	0,0007 OH	Rp 168.000	Rp	118
4	Mandor	0,0085 OH	Rp 179.200	Rp	1.523
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp	6.861
B	Material				
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp	12.180
2	Kawat Beton	0,015 Kg	Rp 25.000	Rp	375
	Jumlah Harga Material			Rp	12.555
C	Perlitan				
				Rp	-
	Jumlah Harga Alat			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	19.416
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	19.416
1 Kg Pembesian Balok, Kolom, Ring Balk, Sloof dengan besi polos atau besi ulir Rooftop					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,036 OH	Rp 150.000	Rp	5.400
2	Tukang Besi	0,019 OH	Rp 160.000	Rp	3.040
3	Kepala Tukang Besi	0,0014 OH	Rp 168.000	Rp	235
4	Mandor	0,0036 OH	Rp 179.200	Rp	645
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp	9.320
B	Material				
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp	12.180
2	Kawat Beton	0,028 Kg	Rp 25.000	Rp	700
	Jumlah Harga Material			Rp	12.880
C	Perlitan				
				Rp	-
	Jumlah Harga Alat			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	22.200
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	22.200
1 Kg Pembesian dengan besi polos atau besi ulir Rooftop					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,022 OH	Rp 150.000	Rp	3.300
2	Tukang Besi	0,012 OH	Rp 160.000	Rp	1.920
3	Kepala Tukang Besi	0,0007 OH	Rp 168.000	Rp	118
4	Mandor	0,0055 OH	Rp 179.200	Rp	986
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp	6.323
B	Material				
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp	12.180
2	Kawat Beton	0,015 Kg	Rp 25.000	Rp	375
	Jumlah Harga Material			Rp	12.555
C	Perlitan				
				Rp	-
	Jumlah Harga Alat			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	18.878
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	18.878

1 Kg Pembesian Plat dengan Besi Polos atau Besi Ulir Penutup Lift				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,025 OH	Rp 150.000	Rp 3.750
2	Tukang Besi	0,013 OH	Rp 160.000	Rp 2.080
3	Kepala Tukang Besi	0,0007 OH	Rp 168.000	Rp 118
4	Mandor	0,0088 OH	Rp 179.200	Rp 1.577
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 7.525
B	Material			
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp 12.180
2	Kawat Beton	0,015 Kg	Rp 25.000	Rp 375
	Jumlah Harga Material			Rp 12.555
C	Perlitan			
				Rp -
	Jumlah Harga Alat			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 20.080
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 20.080
1 Kg Pembesian Balok, Kolom, Ring Balk, Sloof dengan besi polos atau besi ulir Penutup Lift				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,039 OH	Rp 150.000	Rp 5.850
2	Tukang Besi	0,020 OH	Rp 160.000	Rp 3.200
3	Kepala Tukang Besi	0,0014 OH	Rp 168.000	Rp 235
4	Mandor	0,0039 OH	Rp 179.200	Rp 699
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 9.984
B	Material			
1	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05 Kg	Rp 11.600	Rp 12.180
2	Kawat Beton	0,028 Kg	Rp 25.000	Rp 700
	Jumlah Harga Material			Rp 12.880
C	Perlitan			
				Rp -
	Jumlah Harga Alat			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 22.864
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 22.864
Pekerjaan Pengecoran				
Pekerjaan Pengecoran dan Pematatan 1m3 Beton Mutu f'c = 35				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,450 OH	Rp 150.000	Rp 67.500
2	Mandor	0,045 OH	Rp 179.200	Rp 8.064
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 75.564
B	Material			
1	Campuran Beton Ready Mixed	1,05 Kg	Rp 1.163.500	Rp 1.221.675
	Jumlah Harga Material			Rp 1.221.675
C	Perlitan			
1	Pompa dan Conveyor Beton	0,12 Sewa-hari	Rp 2.660.992	Rp 319.319
2	Vibrator	0,1 Sewa-hari	Rp 492.272	Rp 49.227
	Jumlah Harga Alat			Rp 368.546
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 1.665.785
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 1.665.785

Pekerjaan pengecoran dan pematatan 1m3 Beton Mutu f'c = 30				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,450 OH	Rp 150.000	Rp 67.500
2	Mandor	0,045 OH	Rp 179.200	Rp 8.064
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 75.564
B	Material			
1	Campuran Beton Ready Mixed	1,05 Kg	Rp 1.088.700	Rp 1.143.135
	Jumlah Harga Material			Rp 1.143.135
C	Perlitan			
1	Pompa dan Conveyor Beton	0,12 Sewa-hari	Rp 2.660.992	Rp 319.319
2	Vibrator	0,1 Sewa-hari	Rp 492.272	Rp 49.227
	Jumlah Harga Alat			Rp 368.546
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 1.587.245
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 1.587.245
1 m3 Beton Dicorkan pada Tapak Kenaikan 4 m (Vertikal) dengan Pompa Beton (Lantai 2)				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,7 OH	Rp 150.000	Rp 105.000
2	Mandor	0,07 OH	Rp 179.200	Rp 12.544
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 117.544
B	Material			
1	Campuran Beton Ready Mixed	1,05 Kg	Rp 1.088.700	Rp 1.143.135
	Jumlah Harga Material			Rp 1.143.135
C	Perlitan			
1	Pompa dan Conveyor Beton	0,12 Sewa-hari	Rp 2.660.992	Rp 319.319
2	Vibrator	0,1 Sewa-hari	Rp 492.272	Rp 49.227
	Jumlah Harga Alat			Rp 368.546
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 1.629.225
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 1.629.225
1 m3 Beton Dicorkan pada Tapak Kenaikan 8 m (Vertikal) dengan Pompa Beton (Lantai 3)				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,95 OH	Rp 150.000	Rp 142.500
2	Mandor	0,095 OH	Rp 179.200	Rp 17.024
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 159.524
B	Material			
1	Campuran Beton Ready Mixed	1,05 Kg	Rp 1.088.700	Rp 1.143.135
	Jumlah Harga Material			Rp 1.143.135
C	Perlitan			
1	Pompa dan Conveyor Beton	0,12 Sewa-hari	Rp 2.660.992	Rp 319.319
2	Vibrator	0,1 Sewa-hari	Rp 492.272	Rp 49.227
	Jumlah Harga Alat			Rp 368.546
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 1.671.205
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 1.671.205
1 m3 Beton Dicorkan pada Tapak Kenaikan 12 m (Vertikal) dengan Pompa Beton (Lantai 4)				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	1,2 OH	Rp 150.000	Rp 180.000
2	Mandor	0,12 OH	Rp 179.200	Rp 21.504
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 201.504
B	Material			
1	Campuran Beton Ready Mixed	1,05 Kg	Rp 1.088.700	Rp 1.143.135
	Jumlah Harga Material			Rp 1.143.135
C	Perlitan			
1	Pompa dan Conveyor Beton	0,12 Sewa-hari	Rp 2.660.992	Rp 319.319
2	Vibrator	0,1 Sewa-hari	Rp 492.272	Rp 49.227
	Jumlah Harga Alat			Rp 368.546
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 1.713.185
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 1.713.185

1 m3 Beton Dicorkan pada Tapak Kenaikan 20 m (Vertikal) dengan Pompa Beton (rooftop)				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	1,7 OH	Rp 150.000	Rp 255.000
2	Mandor	0,17 OH	Rp 179.200	Rp 30.464
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 285.464
B	Material			
1	Campuran Beton Ready Mixed	1,05 Kg	Rp 1.088.700	Rp 1.143.135
			Jumlah Harga Material	Rp 1.143.135
C	Perlitan			
1	Pompa dan Conveyor Beton	0,12 Sewa-hari	Rp 2.660.992	Rp 319.319
2	Vibrator	0,1 Sewa-hari	Rp 492.272	Rp 49.227
			Jumlah Harga Alat	Rp 368.546
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 1.797.145
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 1.797.145
1 m3 Beton Dicorkan pada Tapak Kenaikan 24 m (Vertikal) dengan Pompa Beton (Penutup Lift)				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	1,95 OH	Rp 150.000	Rp 292.500
2	Mandor	0,195 OH	Rp 179.200	Rp 34.944
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 327.444
B	Material			
1	Campuran Beton Ready Mixed	1,05 Kg	Rp 1.088.700	Rp 1.143.135
			Jumlah Harga Material	Rp 1.143.135
C	Perlitan			
1	Pompa dan Conveyor Beton	0,12 Sewa-hari	Rp 2.660.992	Rp 319.319
2	Vibrator	0,1 Sewa-hari	Rp 492.272	Rp 49.227
			Jumlah Harga Alat	Rp 368.546
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 1.839.125
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 1.839.125
Pekerjaan Pembongkaran Bekisting				
Pembongkaran 1 m2 bekisting				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,06 OH	Rp 150.000	Rp 9.000
2	Mandor	0,006 OH	Rp 179.200	Rp 1.075
			Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 10.075
B	Material			
			Jumlah Harga Material	Rp -
C	Perlitan			
			Jumlah Harga Alat	Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 10.075
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 10.075

Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,671 OH	Rp	150.000	Rp 100.650
2	Tukang Batu	1,300 OH	Rp	160.000	Rp 208.000
3	Kepala Tukang Batu	0,1300 OH	Rp	168.000	Rp 21.840
4	Mandor	0,0030 OH	Rp	179.200	Rp 538
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 331.028
B	Material				
1	Bata ringan tebal 10 cm	8,4 m3	Rp	8.500	Rp 71.400
2	Mortar siap pakai	0,063 Kg	Rp	1.380	Rp 87
Jumlah Harga Material					Rp 71.487
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
					Rp 402.515
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
			&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 402.515
Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,3 OH	Rp	150.000	Rp 45.000
2	Tukang Batu	0,1 OH	Rp	160.000	Rp 16.000
3	Kepala Tukang Batu	0,01 OH	Rp	168.000	Rp 1.680
4	Mandor	0,015 OH	Rp	179.200	Rp 2.688
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 65.368
B	Material				
1	Rooster Terawang 12x11x24	30 Buah	Rp	11.600	Rp 348.000
2	Semen Portland	14 Kg	Rp	1.500	Rp 21.000
3	Pasir Pasang	0,032 m3	Rp	250.000	Rp 8.000
Jumlah Harga Material					Rp 377.000
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
					Rp 442.368
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
			&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 442.368
Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,3 OH	Rp	150.000	Rp 45.000
2	Tukang Batu	0,1 OH	Rp	160.000	Rp 16.000
3	Kepala Tukang Batu	0,01 OH	Rp	168.000	Rp 1.680
4	Mandor	0,015 OH	Rp	179.200	Rp 2.688
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 65.368
B	Material				
1	Bata Merah	70 Buah	Rp	550	Rp 38.500
2	Semen Portland	14,37 Kg	Rp	1.500	Rp 21.555
3	Pasir Pasang	0,04 m3	Rp	250.000	Rp 10.000
Jumlah Harga Material					Rp 70.055
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
					Rp 135.423
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
			&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
					Rp 135.423

Membuat 1m kolom praktis beton bertulang					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,18 OH	Rp 150.000	Rp	27.000
2	Tukang Batu	0,02 OH	Rp 160.000	Rp	3.200
3	Tukang Kayu	0,02 OH	Rp 160.000	Rp	3.200
4	Tukang Besi	0,02 OH	Rp 160.000	Rp	3.200
5	Kepala Tukang	0,006 OH	Rp 168.000	Rp	1.008
6	Mandor	0,009 OH	Rp 179.200	Rp	1.613
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	39.221
B	Material				
1	Kayu Kelas III	0,002 m3	Rp 1.458.333	Rp	2.917
2	Paku 5 cm - 12 cm	0,01 Kg	Rp 25.000	Rp	250
3	Besi Beton Polos	3 kg	Rp 11.600	Rp	34.800
4	Kawat Beton	0,45 kg	Rp 25.000	Rp	11.250
5	Semen Portland	4 kg	Rp 1.500	Rp	6.000
6	Pasir Beton	0,006 m3	Rp 284.600	Rp	1.708
7	Kerikil	0,009 m3	Rp 275.600	Rp	2.480
Jumlah Harga Alat				Rp	59.405
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	98.625
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	98.625
Pekerjaan Finishing Dinding					
Pemasangan 1 m2 Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,300 OH	Rp 150.000	Rp	45.000
2	Tukang Batu	0,150 OH	Rp 160.000	Rp	24.000
3	Kepala Tukang Batu	0,0150 OH	Rp 168.000	Rp	2.520
4	Mandor	0,0150 OH	Rp 179.200	Rp	2.688
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	74.208
B	Material				
1	PC	7,776 Kg	Rp 1.500	Rp	11.664
2	PP	0,023 m3	Rp 250.000	Rp	5.750
Jumlah Harga Material				Rp	17.414
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	91.622
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	91.622
Pemasangan 1 m2 Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,300 OH	Rp 150.000	Rp	45.000
2	Tukang Batu	0,150 OH	Rp 160.000	Rp	24.000
3	Kepala Tukang Batu	0,0150 OH	Rp 168.000	Rp	2.520
4	Mandor	0,0150 OH	Rp 179.200	Rp	2.688
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	74.208
B	Material				
1	PC	4,416 Kg	Rp 1.500	Rp	6.624
2	PP	0,027 m3	Rp 250.000	Rp	6.750
Jumlah Harga Material				Rp	13.374
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	87.582
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	87.582

Pemasangan 1 m plesteran skoningan 1SP : 3PP lebar 20 cm					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,080 OH	Rp	150.000	Rp 12.000
2	Tukang Batu	0,400 OH	Rp	160.000	Rp 64.000
3	Kepala Tukang Batu	0,0400 OH	Rp	168.000	Rp 6.720
4	Mandor	0,0040 OH	Rp	179.200	Rp 717
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 83.437
B	Material				
1	PC	0,5 Kg	Rp	1.500	Rp 750
2	PP	0,013 m3	Rp	250.000	Rp 3.250
Jumlah Harga Material					Rp 4.000
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
		&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
				Rp	87.437
Pemasangan 1 m2 Acian					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,200 OH	Rp	150.000	Rp 30.000
2	Tukang Batu	0,100 OH	Rp	160.000	Rp 16.000
3	Kepala Tukang Batu	0,0100 OH	Rp	168.000	Rp 1.680
4	Mandor	0,0100 OH	Rp	179.200	Rp 1.792
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 49.472
B	Material				
1	PC	3,25 Kg	Rp	1.500	Rp 4.875
Jumlah Harga Material					Rp 4.875
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
		&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
				Rp	54.347
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20 cm x 25 cm					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,9 OH	Rp	150.000	Rp 135.000
2	Tukang Batu	0,45 OH	Rp	160.000	Rp 72.000
3	Kepala Tukang Batu	0,045 OH	Rp	168.000	Rp 7.560
4	Mandor	0,045 OH	Rp	179.200	Rp 8.064
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 222.624
B	Material				
1	Keramik 20*25	1,06 m2	Rp	64.000	Rp 67.840
2	Semen Portland	9,3 Kg	Rp	1.500	Rp 13.950
4	Pasir Pasang	0,018 M3	Rp	250.000	Rp 4.500
5	Semen Warna	1,94 Kg	Rp	17.577	Rp 34.099
Jumlah Harga Material					Rp 120.389
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				
E	Biaya Umum dan Keuntungan				
		&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				
				Rp	343.013

Pengecatan 1 m2 Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,02 OH	Rp 150.000	Rp	3.000
2	Tukang Cat	0,063 OH	Rp 160.000	Rp	10.080
3	Kepala Tukang Cat	0,0063 OH	Rp 168.000	Rp	1.058
4	Mandor	0,003 OH	Rp 179.200	Rp	538
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	14.676
B	Material				
1	Plamur	0,1 Kg	Rp 17.000	Rp	1.700
2	Cat Dasar	0,1 Kg	Rp 57.300	Rp	5.730
3	Cat Penutup Eksterior	0,26 Kg	Rp 95.625	Rp	24.863
Jumlah Harga Material				Rp	32.293
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	46.969
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	46.969
Pengecatan 1 m2 Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,02 OH	Rp 150.000	Rp	3.000
2	Tukang Cat	0,063 OH	Rp 160.000	Rp	10.080
3	Kepala Tukang Cat	0,0063 OH	Rp 168.000	Rp	1.058
4	Mandor	0,003 OH	Rp 179.200	Rp	538
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	14.676
B	Material				
1	Plamur	0,1 Kg	Rp 17.000	Rp	1.700
2	Cat Dasar	0,1 Kg	Rp 57.300	Rp	5.730
3	Cat Penutup Interior	0,26 Kg	Rp 34.000	Rp	8.840
Jumlah Harga Material				Rp	16.270
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	30.946
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	30.946
Pekerjaan Finishing Lantai					
Pemasangan 1 m2 Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,300 OH	Rp 150.000	Rp	45.000
2	Tukang Batu	0,150 OH	Rp 160.000	Rp	24.000
3	Kepala Tukang Batu	0,0150 OH	Rp 168.000	Rp	2.520
4	Mandor	0,0150 OH	Rp 179.200	Rp	2.688
Jumlah Harga Tenaga Kerja				Rp	74.208
B	Material				
1	PC	4,416 Kg	Rp 1.500	Rp	6.624
2	PP	0,027 m3	Rp 250.000	Rp	6.750
Jumlah Harga Material				Rp	13.374
C	Perlitan				
				Rp	-
Jumlah Harga Alat				Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	87.582
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	87.582

Pemasangan 1 m2 Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,300 OH	Rp 150.000	Rp 45.000
2	Tukang Batu	0,150 OH	Rp 160.000	Rp 24.000
3	Kepala Tukang Batu	0,0150 OH	Rp 168.000	Rp 2.520
4	Mandor	0,0150 OH	Rp 179.200	Rp 2.688
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 74.208
B	Material			
1	PC	7,776 Kg	Rp 1.500	Rp 11.664
2	PP	0,023 m3	Rp 250.000	Rp 5.750
	Jumlah Harga Material			Rp 17.414
C	Perlitan			
				Rp -
	Jumlah Harga Alat			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 91.622
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 91.622
Pekerjaan Finishing Lantai				
Memasang 1 m2 Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,7 OH	Rp 150.000	Rp 105.000
2	Tukang Batu	0,35 OH	Rp 160.000	Rp 56.000
3	Kepala Tukang Batu	0,035 OH	Rp 168.000	Rp 5.880
4	Mandor	0,035 OH	Rp 179.200	Rp 6.272
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 173.152
B	Material			
1	ubin keramik uk 60*60 cm	3,1 bh	Rp 86.040	Rp 266.724
2	Semen Portland	8 Kg	Rp 1.500	Rp 12.000
3	Pasir Pasang	0,045 m3	Rp 250.000	Rp 11.250
4	Semen Warna	1,62 Kg	Rp 17.577	Rp 28.475
	Jumlah Harga Material			Rp 318.449
C	Perlitan			
				Rp -
	Jumlah Harga Alat			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 491.601
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 491.601
Memasang 1 m2 Keramik Black MarbleUkuran (60 x 60) cm				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,7 OH	Rp 150.000	Rp 105.000
2	Tukang Batu	0,35 OH	Rp 160.000	Rp 56.000
3	Kepala Tukang Batu	0,035 OH	Rp 168.000	Rp 5.880
4	Mandor	0,035 OH	Rp 179.200	Rp 6.272
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 173.152
B	Material			
1	ubin keramik uk 60*60 cm	3,1 bh	Rp 86.040	Rp 266.724
2	Semen Portland	8 Kg	Rp 1.500	Rp 12.000
3	Pasir Pasang	0,045 m3	Rp 250.000	Rp 11.250
4	Semen Warna	1,62 Kg	Rp 17.577	Rp 28.475
	Jumlah Harga Material			Rp 318.449
C	Perlitan			
				Rp -
	Jumlah Harga Alat			Rp -
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 491.601
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 491.601

Pemasangan 1 m2 Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,7 OH	Rp 150.000	Rp	105.000
2	Tukang Batu	0,35 OH	Rp 160.000	Rp	56.000
3	Kepala Tukang Batu	0,035 OH	Rp 168.000	Rp	5.880
4	Mandor	0,035 OH	Rp 179.200	Rp	6.272
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp	173.152
B	Material				
1	Ubin keramik uk 100*100	1,06 bh	Rp 375.000	Rp	397.500
2	Semen Portland	8,16 Kg	Rp 1.500	Rp	12.240
4	Pasir Pasang	0,045 m3	Rp 250.000	Rp	11.250
5	Semen Warna	0,134 Kg	Rp 17.577	Rp	2.355
	Jumlah Harga Material			Rp	423.345
C	Perlitan				
				Rp	-
	Jumlah Harga Alat			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	596.497
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	596.497
Pemasangan 1 m2 lantai parquet kayu					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,700 OH	Rp 150.000	Rp	105.000
2	Tukang Kayu	0,350 OH	Rp 160.000	Rp	56.000
3	Kepala Tukang Kayu	0,0350 OH	Rp 168.000	Rp	5.880
4	Mandor	0,0350 OH	Rp 179.200	Rp	6.272
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp	173.152
B	Material				
1	Parquet	1,05 m2	Rp 253.400	Rp	266.070
2	Lem Parquet	0,6 Kg	Rp 87.500	Rp	52.500
	Jumlah Harga Material			Rp	318.570
C	Perlitan				
				Rp	-
	Jumlah Harga Alat			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	491.722
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	491.722
1m2 waterproofing 2x lapis					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,020 OH	Rp 150.000	Rp	3.000
2	Tukang Cat	0,063 OH	Rp 160.000	Rp	10.080
3	Kepala Tukang Cat	0,0063 OH	Rp 168.000	Rp	1.058
4	Mandor	0,0025 OH	Rp 179.200	Rp	448
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp	14.586
B	Material				
1	Elastic Waterproof	1 Kg	Rp 59.000	Rp	59.000
2	Fiber	1 m2	Rp 17.500	Rp	17.500
	Jumlah Harga Material			Rp	76.500
C	Perlitan				
				Rp	-
	Jumlah Harga Alat			Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp	91.086
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp	-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp	91.086

Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela					
1m' Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca)					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,15 OH	Rp	150.000	Rp 22.500
2	Tukang Besi Konstruksi	0,45 OH	Rp	160.000	Rp 72.000
3	Kepala Tukang	0,045 OH	Rp	168.000	Rp 7.560
4	Mandor	0,008 OH	Rp	179.200	Rp 1.434
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 103.494
B	Material				
1	Frame Casement	2,1415 ml	Rp	193.300	Rp 413.952
2	Panel Komposit	0,6591 lbr	Rp	430.800	Rp 283.940
3	Harga partisi panel komposit (perlengkapan)	0,1 x	Rp	430.800	Rp 43.080
Jumlah Harga Material					Rp 740.972
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 844.466
E	Biaya Umum dan Keuntungan				Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 844.466
Pemasangan 1 m' Kusen Pintu Aluminium					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,043 OH	Rp	150.000	Rp 6.450
2	Tukang Aluminium	0,043 OH	Rp	160.000	Rp 6.880
3	Kepala Tukang Aluminium	0,0043 OH	Rp	168.000	Rp 722
4	Mandor	0,0021 OH	Rp	179.200	Rp 376
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 14.429
B	Material				
1	Profil Aluminium	1,1 ml	Rp	241.900	Rp 266.090
2	Skrup Fixer	2 buah	Rp	70	Rp 140
3	Sealant	0,06 tube	Rp	48.100	Rp 2.886
Jumlah Harga Material					Rp 269.116
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 283.545
E	Biaya Umum dan Keuntungan				Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 283.545
Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca Rangka Aluminium					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,085 OH	Rp	150.000	Rp 12.750
2	Tukang Aluminium	0,085 OH	Rp	160.000	Rp 13.600
3	Kepala Tukang Aluminium	0,009 OH	Rp	168.000	Rp 1.512
4	Mandor	0,005 OH	Rp	179.200	Rp 896
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 28.758
B	Material				
1	Pintu Aluminium	4,4 ml	Rp	80.500	Rp 354.200
2	Profil Kaca Tebal 6 mm	4,5 m2	Rp	98.300	Rp 442.350
3	Sealant	0,27 tube	Rp	48.100	Rp 12.987
Jumlah Harga Material					Rp 809.537
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 838.295
E	Biaya Umum dan Keuntungan				Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 838.295

Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,25 OH	Rp	150.000	Rp 37.500
2	Tukang Kaca	0,125 OH	Rp	160.000	Rp 20.000
3	Tukang Aluminium	0,1 OH	Rp	160.000	Rp 16.000
4	Kepala Tukang	0,013 OH	Rp	168.000	Rp 2.184
5	Mandor	0,004 OH	Rp	179.200	Rp 717
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 76.401
B	Material				
1	Kaca Laminated 12 mm	2,1 m2	Rp	775.000	Rp 1.627.500
2	Silicone Sealant 300 ml	0,143 tube	Rp	48.100	Rp 6.878
3	Frame Aluminium	4 m	Rp	193.300	Rp 773.200
Jumlah Harga Material					Rp 2.407.578
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 2.483.979
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 2.483.979
Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,015 OH	Rp	150.000	Rp 2.250
2	Tukang aluminium	0,15 OH	Rp	160.000	Rp 24.000
3	Kepala Tukang Aluminium	0,015 OH	Rp	168.000	Rp 2.520
4	Mandor	0,0008 OH	Rp	179.200	Rp 143
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 28.913
B	Material				
1	Engsel Pintu 304-3 inch Deckson	1 buah	Rp	64.500	Rp 64.500
Jumlah Harga Material					Rp 64.500
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 93.413
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 93.413
Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,01 OH	Rp	150.000	Rp 1.500
2	Tukang aluminium	0,5 OH	Rp	160.000	Rp 80.000
3	Kepala Tukang Aluminium	0,05 OH	Rp	168.000	Rp 8.400
4	Mandor	0,005 OH	Rp	179.200	Rp 896
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 90.796
B	Material				
1	Kunci Tanam Deckson	1 buah	Rp	197.500	Rp 197.500
Jumlah Harga Material					Rp 197.500
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 288.296
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 288.296
Pemasangan 1 Buah Door Closer					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,05 OH	Rp	150.000	Rp 7.500
2	Tukang aluminium	0,5 OH	Rp	160.000	Rp 80.000
3	Kepala Tukang Aluminium	0,05 OH	Rp	168.000	Rp 8.400
4	Mandor	0,003 OH	Rp	179.200	Rp 538
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 96.438
B	Material				
1	Door Closer Deckson DCL 300	1 buah	Rp	557.500	Rp 557.500
Jumlah Harga Material					Rp 557.500
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 653.938
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 653.938

Pekerjaan Plafond					
Pemasangan 1m2 langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,01 OH	Rp 150.000	Rp 1.500	
2	Tukang aluminium	0,5 OH	Rp 160.000	Rp 80.000	
3	Kepala Tukang Aluminium	0,05 OH	Rp 168.000	Rp 8.400	
4	Mandor	0,005 OH	Rp 179.200	Rp 896	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 90.796	
B	Material				
1	Rangka Hollow 4 x 4 cm	4,5 ml	Rp 8.500	Rp 38.250	
2	GRC Board 9 mm	0,36 lbr	Rp 247.700	Rp 89.172	
3	Kasa gypsum	0,05 roll	Rp 8.000	Rp 400	
4	tepung gypsum	0,45 Kg	Rp 4.000	Rp 1.800	
5	alkasit	0,003 Kg	Rp 510.000	Rp 1.530	
6	paku skrup	0,15 Kg	Rp 60.000	Rp 9.000	
7	kawat penggantung	5 ml	Rp 10.757	Rp 53.785	
	Jumlah Harga Material			Rp 193.937	
C	Perlitan				
				Rp -	
	Jumlah Harga Alat			Rp -	
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 284.733	
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 284.733	
Pekerjaan pengecatan 1m2 Plafond					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,020 OH	Rp 150.000	Rp 3.000	
2	Tukang Cat	0,063 OH	Rp 160.000	Rp 10.080	
3	Kepala Tukang Cat	0,0063 OH	Rp 168.000	Rp 1.058	
4	Mandor	0,0025 OH	Rp 179.200	Rp 448	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 14.586	
B	Material				
1	Cat Dasar	0,12 Kg	Rp 57.300	Rp 6.876	
2	Cat Penutup	0,18 Kg	Rp 48.000	Rp 8.640	
	Jumlah Harga Material			Rp 15.516	
C	Perlitan				
				Rp -	
	Jumlah Harga Alat			Rp -	
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 30.102	
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 30.102	
Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,19 OH	Rp 150.000	Rp 28.500	
2	Tukang Listrik	0,318 OH	Rp 160.000	Rp 50.880	
3	Kepala Tukang Listrik	0,032 OH	Rp 168.000	Rp 5.376	
4	Mandor	0,011 OH	Rp 179.200	Rp 1.971	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja			Rp 86.727	
B	Material				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	8,8 m	Rp 18.000	Rp 158.400	
2	Conduit HI 20 mm	8,8 m	Rp 2.432	Rp 21.402	
3	T Dus	1 Buah	Rp 2.000	Rp 2.000	
4	Socket Conduit 20 mm	5 Buah	Rp 405	Rp 2.025	
5	klem 20 mm	10 Buah	Rp 1.000	Rp 10.000	
6	Fischer S6 + sekrup	15 Buah	Rp 160	Rp 2.400	
7	Flexible Conduit 20 mm	1 m	Rp 9.400	Rp 9.400	
8	Elbow	4 Buah	Rp 1.500	Rp 6.000	
9	Isolasi	0,5 m	Rp 10.000	Rp 5.000	
10	Ladsop	4 Buah	Rp 300	Rp 1.200	
	Jumlah Harga Material			Rp 217.827	
C	Perlitan				
				Rp -	
	Jumlah Harga Alat			Rp -	
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 304.554	
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&	Rp -	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 304.554	

Pemasngan 1 Unit Downlight 5 inch 14,5 Watt LED					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,064 OH	Rp	150.000	Rp 9.600
2	Tukang Listrik	0,107 OH	Rp	160.000	Rp 17.120
3	Kepala Tukang Listrik	0,0110 OH	Rp	168.000	Rp 1.848
4	Mandor	0,0040 OH	Rp	179.200	Rp 717
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 29.285
B	Material				
1	Downloght 5 inch 14,5 watt LED dan Aksesoris	1,1 Buah	Rp	99.000	Rp 108.900
Jumlah Harga Material					Rp 108.900
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 138.185
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 138.185
Pemasangan 1 Unit Lampu Gantung					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	0,167 OH	Rp	150.000	Rp 25.050
2	Tukang Listrik	0,278 OH	Rp	160.000	Rp 44.480
3	Kepala Tukang Listrik	0,0280 OH	Rp	168.000	Rp 4.704
4	Mandor	0,0090 OH	Rp	179.200	Rp 1.613
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 75.847
B	Material				
1	Lampu Gantung	1,1 Buah	Rp	480.000	Rp 528.000
Jumlah Harga Material					Rp 528.000
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 603.847
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 603.847
Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock					
A	Tenaga Kerja				
1	Pekerja	3,300 OH	Rp	150.000	Rp 495.000
2	Tukang Batu	1,100 OH	Rp	160.000	Rp 176.000
3	Kepala Tukang Batu	0,0100 OH	Rp	168.000	Rp 1.680
4	Mandor	0,1600 OH	Rp	179.200	Rp 28.672
Jumlah Harga Tenaga Kerja					Rp 701.352
B	Material				
1	Closet Duduk Standard	1 unit	Rp	1.950.000	Rp 1.950.000
2	Perlengkapan	0,06 x	Rp	1.950.000	Rp 117.000
Jumlah Harga Material					Rp 2.067.000
C	Perlitan				
					Rp -
Jumlah Harga Alat					Rp -
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 2.768.352
E	Biaya Umum dan Keuntungan		&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 2.768.352

Pemasangan 1 buah urinoir				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	3,300 OH	Rp 150.000	Rp 495.000
2	Tukang Batu	1,100 OH	Rp 160.000	Rp 176.000
3	Kepala Tukang Batu	0,0100 OH	Rp 168.000	Rp 1.680
4	Mandor	0,1600 OH	Rp 179.200	Rp 28.672
	Jumlah Harga Tenaga Kerja		Rp	701.352
B	Material			
1	Urinoir (Toto)	1 unit	Rp 1.673.000	Rp 1.673.000
2	Semen Portland	6 Kg	Rp 1.500	Rp 9.000
3	Pasir Pasang	0,01 m3	Rp 250.000	Rp 2.500
4	Perlengkapan	0,3 x	Rp 1.673.000	Rp 501.900
	Jumlah Harga Material		Rp	2.186.400
C	Perlitan			
			Rp	-
	Jumlah Harga Alat		Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 2.887.752
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 2.887.752
Pemasangan 1 buah wastafel				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	1,200 OH	Rp 150.000	Rp 180.000
2	Tukang Batu	1,450 OH	Rp 160.000	Rp 232.000
3	Kepala Tukang Batu	0,1500 OH	Rp 168.000	Rp 25.200
4	Mandor	0,0600 OH	Rp 179.200	Rp 10.752
	Jumlah Harga Tenaga Kerja		Rp	447.952
B	Material			
1	Wastafel + Full Pedestal (Toto)	1,2 unit	Rp 1.320.000	Rp 1.584.000
2	Semen Portland	6 Kg	Rp 1.500	Rp 9.000
3	Pasir Pasang	0,01 m3	Rp 250.000	Rp 2.500
4	Perlengkapan	0,12 x	Rp 1.673.000	Rp 200.760
	Jumlah Harga Material		Rp	1.796.260
C	Perlitan			
			Rp	-
	Jumlah Harga Alat		Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 2.244.212
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 2.244.212
Pemasangan 1 Unit Indoor Hydrant Box (IHB)				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	1,269 OH	Rp 150.000	Rp 190.350
2	Tukang Pipa	2,119 OH	Rp 160.000	Rp 339.040
3	Kepala tukang Pipa	0,2120 OH	Rp 168.000	Rp 35.616
4	mandor	0,0710 OH	Rp 179.200	Rp 12.723
	Jumlah Harga Tenaga Kerja		Rp	577.729
B	Material			
1	IHB dan Aksesoris	1,1 Buah	Rp 10.000.000	Rp 11.000.000
	Jumlah Harga Tenaga Kerja		Rp	11.590.452
C	Perlitan			
			Rp	-
	Jumlah Harga Alat		Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 12.168.182
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 12.168.182
Pemasangan 1 Unit Sprinkler				
A	Tenaga Kerja			
1	Pekerja	0,052 OH	Rp 150.000	Rp 7.800
2	Tukang Pipa	0,087 OH	Rp 160.000	Rp 13.920
3	Kepala tukang Pipa	0,0090 OH	Rp 168.000	Rp 1.512
4	mandor	0,0030 OH	Rp 179.200	Rp 538
	Jumlah Harga Tenaga Kerja		Rp	23.770
B	Material			
1	Sprinkler Head dan Aksesoris	1,1 Buah	Rp 90.000	Rp 99.000
	Jumlah Harga Tenaga Kerja		Rp	99.000
C	Perlitan			
			Rp	-
	Jumlah Harga Alat		Rp	-
D	Jumlah (A+B+C)			Rp 122.770
E	Biaya Umum dan Keuntungan	&		Rp -
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			Rp 122.770

Lampiran 9. Rencana Anggaran Biaya

Daftar Rincian Harga Pekerjaan					
				Harga total	Rp25.597.927.934
				Luas Bangunan (m²)	3635,25
				Harga per m2	Rp 7.041.587
No.	Nama Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Akhir (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan				Rp528.932.579
I.1	Pembuatan Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter	345,00	m²	Rp 617.956	Rp213.194.648
I.2	Pembuatan Papan Nama Proyek 80 x 120 cm (Bahan Flexi)	1,00	Unit	Rp 644.426	Rp644.426
I.3	Pembersihan Lapangan dan Perataan	1887,75	m²	Rp 23.960	Rp45.230.490
I.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	248,00	m'	Rp 116.893	Rp28.989.381
I.5	Pembuatan Kantor Sementara Lantai Plesteran	15,00	m²	Rp 2.051.739	Rp30.776.087
I.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	4,00	m²	Rp 1.971.880	Rp7.887.520
I.7	Pembuatan Gudang Material dan Peralatan	21,00	m²	Rp 1.920.928	Rp40.339.488
I.8	Pembuatan Rumah Pekerja	36,00	m²	Rp 1.831.458	Rp65.932.499
I.9	Pembuatan Jalan Sementara	360,00	m²	Rp 210.939	Rp75.938.040
I.10	Penyediaan Air dan Listrik Kerja	1,00	Ls	Rp 20.000.000	Rp20.000.000
II	Pekerjaan Tanah				Rp 690.683.190
II.1	Pekerjaan galian tanah pondasi				Rp 318.473.078
II.1.1	Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1 m	532,60	m³	Rp 94.539	Rp 50.351.121
II.1.2	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 1 m s.d 2 m	532,60	m³	Rp 113.346	Rp 60.367.685
II.1.3	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 2 m s.d 3 m	532,60	m³	Rp 127.619	Rp 67.969.542
II.1.4	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 3m s.d 4 m	532,60	m³	Rp 140.213	Rp 74.677.063
II.1.5	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 4m s.d 5 m	426,08	m³	Rp 152.807	Rp 65.107.667
II.2	Pekerjaan Pematatan Tanah				Rp 11.021.902
II.2.1	Pematatan Tanah (per 20cm) untuk Plat Lantai 1	126,27	m³	Rp 87.288	Rp 11.021.902
II.3	Pekerjaan Pengurugan Pasir				Rp 4.484.605
II.3.1	Pengurugan dengan Pasir Pondasi	15,01	m³	Rp 298.792	Rp 4.484.605
II.4	Pembuatan Lantai Kerja				Rp 154.858.988
II.4.1	Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Pondasi	37,52	m³	Rp 962.306	Rp 36.108.426
II.4.2	Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Sloof	41,33	m³	Rp 962.306	Rp 39.768.753
II.4.3	Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Plat Lantai 1	82,08	m³	Rp 962.306	Rp 78.981.808
II.5	Pekerjaan Pengurugan Kembali Tanah				Rp 181.753.560
II.5.1	Pengurugan Kembali Galian Tanah Lantai 1	2164,76	m³	Rp 83.960	Rp 181.753.560
II.6	Pekerjaan Pembuangan Tanah				Rp 20.091.056
II.6.1	Pembuangan Tanah Sisa Galian Lantai 1	391,70	m³	Rp 51.292	Rp 20.091.056
III	Pekerjaan Struktur				Rp 16.106.754.661
III.1	Lantai 1				Rp 5.485.107.577
III.1.1	Pekerjaan Bekisting dengan Multiflex 12 mm				Rp 929.455.094
III.1.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Pondasi Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm	156,00	m²	Rp 120.117	Rp 18.738.221
III.1.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Sloof Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm	248,40	m²	Rp 120.117	Rp 29.837.013
III.1.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 1	1225,60	m²	Rp 654.356	Rp 801.978.714
III.1.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 1	326,00	m²	Rp 212.792	Rp 69.370.127
III.1.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 1	16,59	m²	Rp 373.180	Rp 6.191.058
III.1.1.6	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Balok Tangga Lantai 1	8,95	m²	Rp 373.180	Rp 3.339.962

III.1.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos					Rp	2.267.951.532
III.1.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D16, D19, D22) untuk Fondasi	83527,30	Kg	Rp	15.559	Rp	1.299.634.660
III.1.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Sloof	7590,68	Kg	Rp	18.882	Rp	143.323.617
III.1.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Tangga Lantai 1	111,62	Kg	Rp	16.097	Rp	1.796.714
III.1.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 1	35172,92	Kg	Rp	18.882	Rp	664.118.284
III.1.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 1	7711,07	Kg	Rp	18.882	Rp	145.596.811
III.1.2.6	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 1	666,56	Kg	Rp	15.559	Rp	10.371.327
III.1.2.7	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Balok Tangga Lantai 1	199,89	Kg	Rp	15.559	Rp	3.110.119
III.1.3	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan beton					Rp	2.267.736.539
III.1.3.1	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 35$ untuk Fondasi	929,00	m ³	Rp	1.665.785	Rp	1.547.514.488
III.1.3.2	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Sloof	244,00	m ³	Rp	1.587.245	Rp	387.287.839
III.1.3.3	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Plat Tangga Lantai 1	0,45	m ³	Rp	1.587.245	Rp	714.260
III.1.3.4	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Kolom Lantai 1	181,84	m ³	Rp	1.587.245	Rp	288.624.674
III.1.3.5	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Dinding Lantai 1	24,00	m ³	Rp	1.587.245	Rp	38.093.886
III.1.3.6	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Tangga Lantai 1	1,71	m ³	Rp	1.587.245	Rp	2.714.189
III.1.3.7	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Balok Tangga Lantai 1	1,76	m ³	Rp	1.587.245	Rp	2.787.203
III.1.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting					Rp	19.964.412
III.1.4.1	Pembongkaran Bekisting Pondasi	156,00	m ²	Rp	10.075	Rp	1.571.731
III.1.4.2	Pembongkaran Bekisting Sloof Lantai 1	248,40	m ²	Rp	10.075	Rp	2.502.680
III.1.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 1	1225,60	m ²	Rp	10.075	Rp	12.348.165
III.1.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 1	326,00	m ²	Rp	10.075	Rp	3.284.515
III.1.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1	16,59	m ²	Rp	10.075	Rp	167.148
III.1.4.6	Pembongkaran Bekisting Balok Tangga Lantai 1	8,95	m ²	Rp	10.075	Rp	90.173
III.2	Lantai 2					Rp	2.670.388.022
III.2.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex					Rp	691.712.770
III.2.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 2	520,23	m ²	Rp	280.835	Rp	146.097.388
III.2.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	339,45	m ²	Rp	457.235	Rp	155.208.421
III.2.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	674,08	m ²	Rp	498.081	Rp	335.746.440
III.2.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 2	326,00	m ²	Rp	151.942	Rp	49.533.027
III.2.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 2	13,74	m ²	Rp	373.180	Rp	5.127.494
III.2.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos					Rp	1.502.749.600
III.2.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 2	34250,00	Kg	Rp	19.545	Rp	669.425.755
III.2.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 2	16495,04	Kg	Rp	16.761	Rp	276.469.459
III.2.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 2	20226,14	Kg	Rp	19.545	Rp	395.325.507
III.2.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 2	7711,07	Kg	Rp	19.545	Rp	150.715.114
III.2.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 2	666,56	Kg	Rp	16.223	Rp	10.813.765
III.2.3	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan beton					Rp	457.049.815
III.2.3.1	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Balok Lantai 2	110,60	m ³	Rp	1.629.225	Rp	180.195.570
III.2.3.2	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Plat Lantai 2	44,21	m ³	Rp	1.629.225	Rp	72.024.789
III.2.3.3	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Kolom Lantai 2	100,01	m ³	Rp	1.629.225	Rp	162.942.075
III.2.3.4	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Dinding Lantai 2	24,00	m ³	Rp	1.629.225	Rp	39.101.406
III.2.3.5	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Tangga Lantai 2	1,71	m ³	Rp	1.629.225	Rp	2.785.975

III.1.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos					Rp	2.267.951.532
III.1.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D16, D19, D22) untuk Fondasi	83527,30	Kg	Rp	15.559	Rp	1.299.634.660
III.1.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Sloof	7590,68	Kg	Rp	18.882	Rp	143.323.617
III.1.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Tangga Lantai 1	111,62	Kg	Rp	16.097	Rp	1.796.714
III.1.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 1	35172,92	Kg	Rp	18.882	Rp	664.118.284
III.1.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 1	7711,07	Kg	Rp	18.882	Rp	145.596.811
III.1.2.6	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 1	666,56	Kg	Rp	15.559	Rp	10.371.327
III.1.2.7	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Balok Tangga Lantai 1	199,89	Kg	Rp	15.559	Rp	3.110.119
III.1.3	Pekerjaan Pengecoran dan pemadatan beton					Rp	2.267.736.539
III.1.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 35 untuk Fondasi	929,00	m³	Rp	1.665.785	Rp	1.547.514.488
III.1.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Sloof	244,00	m³	Rp	1.587.245	Rp	387.287.839
III.1.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Tangga Lantai 1	0,45	m³	Rp	1.587.245	Rp	714.260
III.1.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 1	181,84	m³	Rp	1.587.245	Rp	288.624.674
III.1.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 1	24,00	m³	Rp	1.587.245	Rp	38.093.886
III.1.3.6	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 1	1,71	m³	Rp	1.587.245	Rp	2.714.189
III.1.3.7	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Tangga Lantai 1	1,76	m³	Rp	1.587.245	Rp	2.787.203
III.1.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting					Rp	19.964.412
III.1.4.1	Pembongkaran Bekisting Pondasi	156,00	m²	Rp	10.075	Rp	1.571.731
III.1.4.2	Pembongkaran Bekisting Sloof Lantai 1	248,40	m²	Rp	10.075	Rp	2.502.680
III.1.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 1	1225,60	m²	Rp	10.075	Rp	12.348.165
III.1.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 1	326,00	m²	Rp	10.075	Rp	3.284.515
III.1.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1	16,59	m²	Rp	10.075	Rp	167.148
III.1.4.6	Pembongkaran Bekisting Balok Tangga Lantai 1	8,95	m²	Rp	10.075	Rp	90.173
III.2	Lantai 2					Rp	2.670.388.022
III.2.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex					Rp	691.712.770
III.2.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 2	520,23	m²	Rp	280.835	Rp	146.097.388
III.2.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	339,45	m²	Rp	457.235	Rp	155.208.421
III.2.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	674,08	m²	Rp	498.081	Rp	335.746.440
III.2.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 2	326,00	m²	Rp	151.942	Rp	49.533.027
III.2.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 2	13,74	m²	Rp	373.180	Rp	5.127.494
III.2.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos					Rp	1.502.749.600
III.2.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 2	34250,00	Kg	Rp	19.545	Rp	669.425.755
III.2.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 2	16495,04	Kg	Rp	16.761	Rp	276.469.459
III.2.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 2	20226,14	Kg	Rp	19.545	Rp	395.325.507
III.2.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 2	7711,07	Kg	Rp	19.545	Rp	150.715.114
III.2.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 2	666,56	Kg	Rp	16.223	Rp	10.813.765
III.2.3	Pekerjaan Pengecoran dan pemadatan beton					Rp	457.049.815
III.2.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Lantai 2	110,60	m³	Rp	1.629.225	Rp	180.195.570
III.2.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Lantai 2	44,21	m³	Rp	1.629.225	Rp	72.024.789
III.2.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 2	100,01	m³	Rp	1.629.225	Rp	162.942.075
III.2.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 2	24,00	m³	Rp	1.629.225	Rp	39.101.406
III.2.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 2	1,71	m³	Rp	1.629.225	Rp	2.785.975

III.4.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos					Rp	1.603.597.495
III.4.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 4	35441,22	Kg	Rp	20.873	Rp	739.757.571
III.4.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 4	17059,99	Kg	Rp	18.088	Rp	308.585.855
III.4.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 4	18330,25	Kg	Rp	20.873	Rp	382.603.708
III.4.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 4	7711,07	Kg	Rp	20.873	Rp	160.951.720
III.4.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 4	666,56	Kg	Rp	17.551	Rp	11.698.641
III.4.3	Pekerjaan Pengecoran					Rp	484.440.817
III.4.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Lantai 4	111,60	m³	Rp	1.713.185	Rp	191.188.046
III.4.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Lantai 4	55,44	m³	Rp	1.713.185	Rp	94.978.990
III.4.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 4	90,02	m³	Rp	1.713.185	Rp	154.227.788
III.4.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 4	24,00	m³	Rp	1.713.185	Rp	41.116.446
III.4.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 4	1,71	m³	Rp	1.713.185	Rp	2.929.547
III.4.4	Pekerjaan pembongkaran bekisiting					Rp	19.457.881
III.4.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4	532,08	m²	Rp	10.075	Rp	5.360.762
III.4.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 4	425,85	m²	Rp	10.075	Rp	4.290.524
III.4.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4	633,60	m²	Rp	10.075	Rp	6.383.647
III.4.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 4	326,00	m²	Rp	10.075	Rp	3.284.515
III.4.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 4	13,74	m²	Rp	10.075	Rp	138.433
III.5	Rooftop					Rp	1.912.575.341
III.5.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex 12 mm					Rp	305.059.126
III.5.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Rooftop	639,78	m²	Rp	177.985	Rp	113.870.353
III.5.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Rooftop	482,90	m²	Rp	214.385	Rp	103.526.517
III.5.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Rooftop	176,00	m²	Rp	498.081	Rp	87.662.256
III.5.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos					Rp	1.216.387.926
III.5.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Rooftop	35711,68	Kg	Rp	22.200	Rp	792.810.635
III.5.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Rooftop	18266,58	Kg	Rp	19.416	Rp	354.660.215
III.5.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Rooftop	3104,33	Kg	Rp	22.200	Rp	68.917.076
III.5.3	Pekerjaan Pengecoran					Rp	378.043.878
III.5.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Rooftop	135,99	m³	Rp	1.797.145	Rp	244.393.781
III.5.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Rooftop	60,99	m³	Rp	1.797.145	Rp	109.611.482
III.5.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Rooftop	13,38	m³	Rp	1.797.145	Rp	24.038.615
III.5.4	Pekerjaan pembongkaran bekisiting					Rp	13.084.410
III.5.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Rooftop	639,78	m²	Rp	10.075	Rp	6.445.861
III.5.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat Rooftop	482,90	m²	Rp	10.075	Rp	4.865.314
III.5.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Rooftop	176,00	m²	Rp	10.075	Rp	1.773.235
III.6	Pekerjaan Pemasangan tangga darurat					Rp	638.972.000
III.6.1	Pekerjaan pemasangan tangga darurat baja	515,30	ts	Rp	1.240.000	Rp	638.972.000

IV	Pekerjaan Arsitektur					Rp	6.021.961.547
IV.1	Lantai 1					Rp	1.523.700.958
IV.1.1	Pekerjaan Dinding					Rp	196.380.986
IV.1.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 1	222,19	m ²	Rp	402.515	Rp	89.436.114
IV.1.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 1	44,44	m ²	Rp	442.368	Rp	19.658.834
IV.1.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 1	577,28	m ²	Rp	135.423	Rp	78.176.989
IV.1.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 1	92,36	m ¹	Rp	98.625	Rp	9.109.048
IV.1.2	Pekerjaan finishing dinding					Rp	427.200.533
IV.1.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 1	1426,01	m ²	Rp	87.582	Rp	124.892.764
IV.1.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 1	171,69	m ²	Rp	91.622	Rp	15.730.590
IV.1.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 1	1597,70	m ²	Rp	54.347	Rp	86.830.180
IV.1.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	970,00	m ¹	Rp	87.437	Rp	84.813.696
IV.1.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 1	147,90	m ²	Rp	343.013	Rp	50.732.331
IV.1.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	859,97	m ²	Rp	30.946	Rp	26.612.715
IV.1.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	800,29	m ²	Rp	46.969	Rp	37.588.256
IV.1.3	Pekerjaan Lantai					Rp	42.961.372
IV.1.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 1	428,90	m ²	Rp	87.582	Rp	37.563.920
IV.1.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 1	58,91	m ²	Rp	91.622	Rp	5.397.452
IV.1.4	Pekerjaan finishing Lantai					Rp	161.024.690
IV.1.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	14,87	m ²	Rp	491.601	Rp	7.310.103
IV.1.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	44,04	m ²	Rp	491.601	Rp	21.650.097
IV.1.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 1	186,92	m ²	Rp	491.722	Rp	91.912.676
IV.1.4.4	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 1	40,74	m ²	Rp	491.601	Rp	20.027.814
IV.1.4.5	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 1	201,24	m ²	Rp	100.000	Rp	20.124.000
IV.1.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela					Rp	542.553.521
IV.1.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 1	74,60	m ¹	Rp	283.545	Rp	21.152.436
IV.1.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 1	42,00	m ²	Rp	838.295	Rp	35.208.390
IV.1.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 1	181,74	m ²	Rp	2.483.979	Rp	451.449.540
IV.1.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 1	60,00	Unit	Rp	93.413	Rp	5.604.802
IV.1.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 1	13,00	Unit	Rp	288.296	Rp	3.747.848
IV.1.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 1	13,00	Unit	Rp	653.938	Rp	8.501.189
IV.1.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 1	20,00	m ¹	Rp	844.466	Rp	16.889.317
IV.1.6	Pekerjaan Plafond					Rp	153.579.856
IV.1.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1	487,81	m ²	Rp	284.733	Rp	138.895.605
IV.1.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1	487,81	m ²	Rp	30.102	Rp	14.684.252

IV.2	Lantai 2					Rp	1.148.850.076
IV.2.1	Pekerjaan Dinding					Rp	112.089.624
IV.2.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 2	62,48	m ²	Rp	402.515	Rp	25.149.954
IV.2.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 2	44,44	m ²	Rp	442.368	Rp	19.658.834
IV.2.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 2	444,18	m ²	Rp	135.423	Rp	60.152.188
IV.2.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 2	72,28	m'	Rp	98.625	Rp	7.128.649
IV.2.2	Pekerjaan finishing dinding					Rp	363.617.656
IV.2.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 2	1068,09	m ²	Rp	87.582	Rp	93.545.852
IV.2.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 2	171,69	m ²	Rp	91.622	Rp	15.730.590
IV.2.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 2	1239,78	m ²	Rp	54.347	Rp	67.378.574
IV.2.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 2	970,00	m'	Rp	87.437	Rp	84.813.696
IV.2.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 2	147,90	m ²	Rp	343.013	Rp	50.732.331
IV.2.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	633,71	m ²	Rp	30.946	Rp	19.610.718
IV.2.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	677,18	m ²	Rp	46.969	Rp	31.805.894
IV.2.3	Pekerjaan Lantai					Rp	42.947.359
IV.2.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 2	428,74	m ²	Rp	87.582	Rp	37.549.907
IV.2.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 2	58,91	m ²	Rp	91.622	Rp	5.397.452
IV.2.4	Pekerjaan finishing Lantai					Rp	174.504.536
IV.2.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	14,87	m ²	Rp	491.601	Rp	7.310.103
IV.2.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	44,04	m ²	Rp	491.601	Rp	21.650.097
IV.2.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 2	262,10	m ²	Rp	491.722	Rp	128.880.336
IV.2.4.4	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 2	166,64	m2	Rp	100.000	Rp	16.664.000
IV.2.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela					Rp	302.161.419
IV.2.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 2	50,80	m'	Rp	283.545	Rp	14.404.072
IV.2.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 2	27,30	m ²	Rp	838.295	Rp	22.885.454
IV.2.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 2	84,57	m ²	Rp	2.483.979	Rp	210.065.145
IV.2.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 2	39,00	Unit	Rp	93.413	Rp	3.643.121
IV.2.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 2	9,00	Unit	Rp	288.296	Rp	2.594.664
IV.2.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 2	9,00	Unit	Rp	653.938	Rp	5.885.438
IV.2.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 2	50,55	m'	Rp	844.466	Rp	42.683.525
IV.2.6	Pekerjaan Plafond					Rp	153.529.483
IV.2.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2	487,65	m ²	Rp	284.733	Rp	138.850.047
IV.2.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2	487,65	m ²	Rp	30.102	Rp	14.679.435

IV.3	Lantai 3					Rp	1.073.531.117
IV.3.1	Pekerjaan Dinding					Rp	106.882.200
IV.3.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 3	62,48	m ²	Rp	402.515	Rp	25.149.954
IV.3.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 3	44,44	m ²	Rp	442.368	Rp	19.658.834
IV.3.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 3	444,18	m ²	Rp	135.423	Rp	60.152.188
IV.3.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 3	19,48	m'	Rp	98.625	Rp	1.921.224
IV.3.2	Pekerjaan finishing dinding					Rp	323.722.719
IV.3.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 3	908,83	m ²	Rp	87.582	Rp	79.597.543
IV.3.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 3	171,69	m ²	Rp	91.622	Rp	15.730.590
IV.3.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 3	1080,52	m ²	Rp	54.347	Rp	58.723.270
IV.3.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 3	890,00	m'	Rp	87.437	Rp	77.818.752
IV.3.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 3	147,90	m ²	Rp	343.013	Rp	50.732.331
IV.3.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	606,21	m ²	Rp	30.946	Rp	18.759.703
IV.3.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	476,08	m ²	Rp	46.969	Rp	22.360.529
IV.3.3	Pekerjaan Lantai					Rp	43.390.524
IV.3.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 3	433,80	m ²	Rp	87.582	Rp	37.993.072
IV.3.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 3	58,91	m ²	Rp	91.622	Rp	5.397.452
IV.3.4	Pekerjaan finishing Lantai					Rp	165.379.833
IV.3.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	14,87	m ²	Rp	491.601	Rp	7.310.103
IV.3.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	44,04	m ²	Rp	491.601	Rp	21.650.097
IV.3.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 3	153,05	m ²	Rp	491.722	Rp	75.258.052
IV.3.4.4	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 3	66,64	m ²	Rp	596.497	Rp	39.750.581
IV.3.4.5	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 3	214,11	m ²	Rp	100.000	Rp	21.411.000
IV.3.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela					Rp	300.013.923
IV.3.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 3	69,40	m'	Rp	283.545	Rp	19.678.004
IV.3.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 3	39,90	m ²	Rp	838.295	Rp	33.447.971
IV.3.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 3	70,49	m ²	Rp	2.483.979	Rp	175.090.719
IV.3.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 3	43,00	Unit	Rp	93.413	Rp	4.016.774
IV.3.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 3	12,00	Unit	Rp	288.296	Rp	3.459.552
IV.3.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 3	12,00	Unit	Rp	653.938	Rp	7.847.251
IV.3.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 3	66,88	m'	Rp	844.466	Rp	56.473.652
IV.3.6	Pekerjaan Plafond					Rp	134.141.919
IV.3.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 3	426,07	m ²	Rp	284.733	Rp	121.316.189
IV.3.6.3	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 3	426,07	m ²	Rp	30.102	Rp	12.825.730

IV.4	Lantai 4					Rp	1.123.972.584
IV.4.1	Pekerjaan Dinding					Rp	48.947.000
IV.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 4	62,48	m ²	Rp	402.515	Rp	25.149.954
IV.4.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 4	44,44	m ²	Rp	442.368	Rp	19.658.834
IV.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 4	17,74	m ²	Rp	135.423	Rp	2.402.404
IV.4.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 4	17,60	m'	Rp	98.625	Rp	1.735.808
IV.4.2	Pekerjaan finishing dinding					Rp	322.720.331
IV.4.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 4	908,83	m ²	Rp	87.582	Rp	79.597.543
IV.4.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 4	171,69	m ²	Rp	91.622	Rp	15.730.590
IV.4.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 4	1080,52	m ²	Rp	54.347	Rp	58.723.270
IV.4.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 4	890,00	m'	Rp	87.437	Rp	77.818.752
IV.4.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 4	147,90	m ²	Rp	343.013	Rp	50.732.331
IV.4.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	406,63	m ²	Rp	30.946	Rp	12.583.501
IV.4.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	586,23	m ²	Rp	46.969	Rp	27.534.344
IV.4.3	Pekerjaan Lantai					Rp	49.036.059
IV.4.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 4	498,26	m ²	Rp	87.582	Rp	43.638.607
IV.4.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4	58,91	m ²	Rp	91.622	Rp	5.397.452
IV.4.4	Pekerjaan finishing Lantai					Rp	78.786.200
IV.4.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	14,87	m ²	Rp	491.601	Rp	7.310.103
IV.4.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	44,04	m ²	Rp	491.601	Rp	21.650.097
IV.4.4.3	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 4	498,26	m ²	Rp	100.000	Rp	49.826.000
IV.4.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela					Rp	449.066.154
IV.4.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 4	38,40	m'	Rp	283.545	Rp	10.888.117
IV.4.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 4	18,90	m ²	Rp	838.295	Rp	15.843.776
IV.4.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 4	162,23	m ²	Rp	2.483.979	Rp	402.970.961
IV.4.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 4	23,00	Unit	Rp	93.413	Rp	2.148.507
IV.4.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 4	7,00	Unit	Rp	288.296	Rp	2.018.072
IV.4.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 4	7,00	Unit	Rp	653.938	Rp	4.577.563
IV.4.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 4	12,58	m'	Rp	844.466	Rp	10.619.158
IV.4.6	Pekerjaan Plafond					Rp	175.416.840
IV.4.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 4	557,17	m ²	Rp	284.733	Rp	158.644.686
IV.4.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4	557,17	m ²	Rp	30.102	Rp	16.772.154

IV.5	Rooftop					Rp	301.628.312
IV.5.1	Pekerjaan Dinding					Rp	7.797.861
IV.5.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Rooftop	38,36	m ²	Rp	135.423	Rp	5.194.149
IV.5.1.2	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Rooftop	26,40	m ¹	Rp	98.625	Rp	2.603.712
IV.5.2	Pekerjaan finishing dinding					Rp	76.278.353
IV.5.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Rooftop	104,71	m ²	Rp	87.582	Rp	9.170.711
IV.5.2.2	Pekerjaan Acian Rooftop	104,71	m ²	Rp	54.347	Rp	5.690.674
IV.5.2.3	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Rooftop	506,48	m ¹	Rp	87.437	Rp	44.284.990
IV.5.2.4	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop	184,98	m ²	Rp	30.946	Rp	5.724.267
IV.5.2.5	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop	242,88	m ²	Rp	46.969	Rp	11.407.709
IV.5.3	Pekerjaan finishing Lantai					Rp	106.869.590
IV.5.3.1	Pekerjaan Waterproofing Dak Rooftop	640,00	m ²	Rp	91.086	Rp	58.295.296
IV.5.3.2	Pekerjaan Waterproofing Dak Atap Lift	96,00	m ²	Rp	91.086	Rp	8.744.294
IV.5.3.3	Pekerjaan Polished Concrete Rooftop	398,30	m ²	Rp	100.000	Rp	39.830.000
IV.5.4	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela					Rp	110.682.508
IV.5.4.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Rooftop	21,80	m ¹	Rp	283.545	Rp	6.181.275
IV.5.4.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Rooftop	10,50	m ²	Rp	838.295	Rp	8.802.098
IV.5.4.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Rooftop	35,42	m ²	Rp	2.483.979	Rp	87.982.540
IV.5.4.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Rooftop	12,00	Unit	Rp	93.413	Rp	1.120.960
IV.5.4.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Rooftop	7,00	Unit	Rp	288.296	Rp	2.018.072
IV.5.4.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Rooftop	7,00	Unit	Rp	653.938	Rp	4.577.563
IV.6	Pekerjaan Pemasangan Fasad Bahan Kayu dan Vegetasi	499,03	m2	Rp	950.000	Rp	474.078.500
IV.7	Pekerjaan Pemasangan Railing					Rp	376.200.000
IV.7.1	Pekerjaan Pemasangan Railing Tangga Bahan Aluminium dan Kaca	102,80	m1	Rp	1.500.000	Rp	154.200.000
IV.7.2	Pekerjaan Pemasangan Railing Rooftop Bahan Aluminium dan Kaca	148,00	m1	Rp	1.500.000	Rp	222.000.000

V	Pekerjaan MEP					Rp	2.249.595.957
V.1	Pekerjaan elektrik					Rp	219.080.984
V.1.1	Lantai 1					Rp	54.839.352
V.1.1.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 1	86,00	Titik	Rp	304.554	Rp	26.191.627
V.1.1.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 1	50,00	Unit	Rp	138.185	Rp	6.909.240
V.1.1.3	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 1	36,00	Unit	Rp	603.847	Rp	21.738.485
V.1.2	Lantai 2					Rp	47.969.039
V.1.2.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 2	81,00	Titik	Rp	304.554	Rp	24.668.858
V.1.2.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 2	55,00	Unit	Rp	138.185	Rp	7.600.164
V.1.2.3	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 2	26,00	Unit	Rp	603.847	Rp	15.700.017
V.1.3	Lantai 3					Rp	44.991.679
V.1.3.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 3	89,00	Titik	Rp	304.554	Rp	27.105.288
V.1.3.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 3	77,00	Unit	Rp	138.185	Rp	10.640.230
V.1.3.3	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 3	12,00	Unit	Rp	603.847	Rp	7.246.162
V.1.4	Lantai 4					Rp	68.181.744
V.1.4.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 4	154,00	Titik	Rp	304.554	Rp	46.901.285
V.1.4.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 4	154,00	Unit	Rp	138.185	Rp	21.280.459
V.1.5	Rooflop					Rp	3.099.170
V.1.5.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Rooflop	7,00	Titik	Rp	304.554	Rp	2.131.877
V.1.5.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Rooflop	7,00	Unit	Rp	138.185	Rp	967.294
V.2	Pekerjaan Sanitasi					Rp	192.298.688
V.2.1	Lantai 1					Rp	48.074.672
V.2.1.1	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 1	4,00	Unit	Rp	2.244.212	Rp	8.976.848
V.2.1.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 1	8,00	Unit	Rp	2.768.352	Rp	22.146.816
V.2.1.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 1	4,00	Unit	Rp	2.887.752	Rp	11.551.008
V.2.1.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	6,00	m²	Rp	900.000	Rp	5.400.000
V.2.2	Lantai 2					Rp	48.074.672
V.2.2.1	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 2	4,00	Unit	Rp	2.244.212	Rp	8.976.848
V.2.2.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 2	8,00	Unit	Rp	2.768.352	Rp	22.146.816
V.2.2.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 2	4,00	Unit	Rp	2.887.752	Rp	11.551.008
V.2.2.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 2	6,00	m²	Rp	900.000	Rp	5.400.000
V.2.3	Lantai 3					Rp	48.074.672
V.2.3.1	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 3	4,00	Unit	Rp	2.244.212	Rp	8.976.848
V.2.3.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 3	8,00	Unit	Rp	2.768.352	Rp	22.146.816
V.2.3.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 3	4,00	Unit	Rp	2.887.752	Rp	11.551.008
V.2.3.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	6,00	m²	Rp	900.000	Rp	5.400.000
V.2.4	Lantai 4					Rp	48.074.672
V.2.4.1	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 4	4,00	Unit	Rp	2.244.212	Rp	8.976.848
V.2.4.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 4	8,00	Unit	Rp	2.768.352	Rp	22.146.816
V.2.4.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 4	4,00	Unit	Rp	2.887.752	Rp	11.551.008
V.2.4.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 4	6,00	m²	Rp	900.000	Rp	5.400.000
V.3	Pekerjaan Mekanikal					Rp	1.838.216.285
V.3.1	Pemasangan Hydrant	8,00	Unit	Rp	12.168.182	Rp	97.345.453
V.3.2	Pemasangan Sprinkler	170,00	Unit	Rp	122.770	Rp	20.870.832
V.3.3	Pemasangan Lift Penumpang A (Kapasitas 13 Orang)	2,00	Unit	Rp	430.000.000	Rp	860.000.000
V.3.4	Pemasangan Lift Penumpang B (Kapasitas 13 Orang)	2,00	Unit	Rp	430.000.000	Rp	860.000.000

Lampiran 10. Perhitungan Produktifitas Sumber Daya

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
I Pekerjaan Persiapan							
I.1	Pembuatan Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter	345	m²	10,0	Pekerja	0,2	7,00 OH
					Tukang Kayu	0,4	14,00 OH
					Kepala Tukang Kayu	0,02	0,69 OH
					Mandor	0,02	0,69 OH
					Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	1,25	431,25 Batang
					Semen portland	2,5	862,50 Kg
					Seng gelombang	1,2	414,00 Lembar
					Pasir Beton	0,01	1,73 m³
					Koral Beton	0,01	3,11 m³
					Kayu 5/7 Meranti	0,07	24,84 m³
I.2	Pembuatan Papan Nama Proyek 80 x 120 cm (Bahan Flexi)	1	Unit	1,0	Pekerja	1	1,00 OH
					Tukang Batu	0,0175	0,00 OH
					Tukang Kayu	1	1,00 OH
					Mandor	0,1	0,10 OH
					Kayu Meranti	0,04	0,04 m³
					Print Outdoor Flexi	1	1,00 m²
					Paku Biasa	0,6	0,60 Kg
					Semen Portland	16,8	16,80 Kg
					Pasir Beton	0,03	0,03 m³
					Kerikil Beton Biasa	0,04	0,04 m³
I.3	Pembersihan Lapangan dan Perataan	1887,75	m²	7,0	Pekerja	0,1	26,00 OH
I.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	248	m²	5,0	Mandor	0,05	13,48 OH
					Pekerja	0,1	5,00 OH
					Tukang Kayu	0,1	5,00 OH
					Kepala Tukang Kayu	0,01	0,50 OH
					Mandor	0,005	0,25 OH
					Kayu 5/7 Meranti	0,012	2,98 m³
					Paku Biasa 2" - 3"	0,02	4,96 Kg
I.5	Pembuatan Kantor Sementara Lantai Plesteran	15	m²	5,0	Kayu Papan 3/20 Meranti	0,007	1,74 m³
					Pekerja	2	6,00 OH
					Tukang Kayu	1	3,00 OH
					Tukang Batu	1	3,00 OH
					Kepala Tukang	0,3	0,90 OH
					Mandor	0,05	0,15 OH
					Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	1,25	18,75 Batang
					Kayu	0,18	2,70 m³
					Paku Biasa	0,08	1,20 Kg
					Besi Strip	1,1	16,50 Kg
					Semen portland	35	525,00 Kg
					Pasir Pasang	0,15	2,25 m³
					Pasir Beton	0,1	1,50 m³
					Koral Beton	0,15	2,25 m³
					Bata Merah	30	450,00 Buah
					Seng Pelat	0,25	3,75 Lembar
					Jendela Naco	0,2	3,00 Buah
					Kaca Polos	0,08	1,20 M2
					Kunci Tanam	0,15	2,25 Buah
					Plywood 4 mm	0,06	0,90 Lembar

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
I.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	4	m²	1,0	Pekerja	1	4,00 OH
					Tukang Kayu	1,5	6,00 OH
					Kepala Tukang Kayu	0,15	0,60 OH
					Mandor	0,05	0,20 OH
					dolken kayu 8-10/400 cm	3	12,00 batang
					kayu	0,276	1,10 m3
					Paku Biasa	0,7	2,80 Kg
I.7	Pembuatan Gudang Material dan Peralatan	21	m²	4,0	seng gelombang	1,5	6,00 Kg
					Pekerja	1	5,00 OH
					Tukang Kayu	2	11,00 OH
					Kepala Tukang Kayu	0,2	1,05 OH
					Mandor	0,05	0,26 OH
					Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	1,7	35,70 Batang
					Kayu	0,21	4,41 m3
I.8	Pembuatan Rumah Pekerja	36	m²	6,0	Paku Biasa	0,3	6,30 Kg
					Semen Portland	10,5	220,50 Kg
					Pasir Beton	0,03	0,63 m3
					Koral beton	0,05	1,05 m3
					Seng Gelombang	1,5	31,50 lembar
					Seng Pelat	0,25	5,25 lembar
					Pekerja	1	6,00 OH
Tukang Kayu	2	12,00 OH					
I.9	Pembuatan jalan sementara	360	#REF!	18,0	Kepala Tukang Kayu	0,2	1,20 OH
					Mandor	0,05	0,30 OH
					Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	1,25	45,00 Batang
					Kayu	0,186	6,70 m3
					Paku Biasa	0,3	10,80 Kg
					Semen Portland	18	648,00 Kg
					Pasir Beton	0,03	1,08 m3
Koral beton	0,05	1,80 m3					
Seng Gelombang	1,5	54,00 lembar					
Plywood 4 mm	1,35	48,60 lembar					
I.10	Penyediaan air dan listrik kerja	1	Ls		Pekerja	1	20,00 OH
					Mandor	0,005	0,10 OH
II	Pekerjaan Tanah				Batu Belah	0,15	54,00 m3
					Batu Pecah	0,09	32,40 m3
II.1	Pekerjaan galian tanah pondasi				Pasir Pasang	0,01	3,60 m3
					Keseluruhan Proyek		
II.1.1	Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1 m	532,60	m³	14	Pekerja	0,563	22,00 OH
II.1.2	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 1 m s.d 2 m	532,60	m³	14	Mandor	0,0563	2,14 OH
					Pekerja	0,675	26,00 OH
II.1.3	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 2 m s.d 3 m	532,60	m³	14	Mandor	0,0675	2,57 OH
					Pekerja	0,76	29,00 OH
II.1.4	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 3m s.d 4 m	532,60	m³	14	Mandor	0,076	2,89 OH
					Pekerja	0,835	32,00 OH
II.1.5	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 4m s.d 5 m	426,08	m³	10	Mandor	0,0835	3,18 OH
					Pekerja	0,91	39,00 OH
II.2	Pekerjaan pemadatan tanah				Mandor	0,091	3,88 OH
II.2.1	Pemadatan Tanah (per 20cm) untuk Plat Lantai 1	126,27	m³	7	Pekerja	0,5	9,00 OH
					Mandor	0,05	0,90 OH
					Pemadatan Timbunan (stamper)	0,05	6,31 hari
II.3	Pekerjaan pengurangan pasir						
II.3.1	Pengurangan dengan Pasir Pondasi	15,01	m³	5	Pekerja	0,3	1,00 OH
					Mandor	0,01	0,03 OH
					Pasir Urug	1,2	18,01 m3

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
II.4 Pekerjaan pembuatan lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa							
II.4.1	Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Pondasi	37,52	m³	5	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	1,2 0,2 0,02 0,06	10,00 2,00 0,15 0,45 OH OH OH OH
					Semen Portland Pasir Beton Kerikil (maks 30 mm)	230 893 1027	8630,24 33507,86 38535,92 Kg Kg Kg
II.4.2	Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Sloof	41,33	m³	5	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	1,2 0,2 0,02 0,06	10,00 2,00 0,17 0,50 OH OH OH OH
					Semen Portland Pasir Beton Kerikil (maks 30 mm)	230 893 1027	9505,10 36904,57 42442,32 Kg Kg Kg
II.4.3	Lantai Kerja Beton Mutu f'c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Plat Lantai 1	82,08	m³	7	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	1,2 0,2 0,02 0,06	14,00 2,00 0,23 0,70 OH OH OH OH
					Semen Portland Pasir Beton Kerikil (maks 30 mm)	230 893 1027	18877,37 73293,46 84291,58 Kg Kg Kg
II.5 Pekerjaan pengurugan kembali tanah							
II.5.1	Pengurugan Kembali Galian Tanah Lantai 1	2164,76	m³	10	Pekerja Mandor	0,5 0,05	109,00 10,82 OH OH
II.6 Pekerjaan pembuangan tanah							
II.6.1	Pembuangan Tanah Sisa Galian Lantai 1	391,70	m³	5	Pekerja Mandor	0,33 0,01	26,00 0,78 OH OH
III Pekerjaan Struktur							
III.1 Lantai 1							
III.1.1 Pekerjaan Bekisting							
III.1.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Pondasi Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm	156	m²	3	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,24 0,12 0,012 0,024	12,00 6,00 0,62 1,25 OH OH OH OH
					Multiflex 12 mm Kaso 5/7 cm paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,128 0,005 0,24 0,2	19,97 0,78 37,44 31,20 Lembar m³ Kg Liter
III.1.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Sloof Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm	248,4	m²	5	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,24 0,12 0,012 0,024	11,00 5,00 0,60 1,19 OH OH OH OH
					Multiflex 12 mm Kaso 5/7 cm paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,128 0,005 0,24 0,2	31,80 1,24 59,62 49,68 Lembar m³ Kg Liter
III.1.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 1	1225,6	m²	18	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,3 0,6 0,06 0,03	21,00 41,00 4,09 2,04 OH OH OH OH
					Multiflex 12 mm Kaso 5/7 kelas III (bekisting) paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,35 0,14 0,25 0,2	428,96 171,58 306,40 245,12 Lembar m³ Kg Liter

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
III.1.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 1	326	m²	3	Pekerja	0,24	27,00 OH
					Tukang Kayu	0,12	14,00 OH
					Kepala Tukang Kayu	0,012	1,30 OH
					Mandor	0,024	2,61 OH
					Multiflex 12 mm	0,353	115,08 Lembar
					Kaso 5/7 cm	0,016	5,22 m³
					paku 5 cm dan 7 cm	0,24	78,24 Kg
III.1.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 1	16,59	m²	1	Minyak Bekisting	0,2	65,20 Liter
					Pekerja	0,66	11,00 OH
					Tukang Kayu	0,33	6,00 OH
					Kepala Tukang Kayu	0,033	0,55 OH
					Mandor	0,033	0,55 OH
					Kayu Kelas III	0,03	0,50 m³
					Paku 5 cm - 12 cm	0,4	6,64 Kg
III.1.1.6	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Balok Tangga Lantai 1	8,95	m²	1	Minyak Bekisting	0,15	2,49 Liter
					Balok Kayu Kelas II	0,015	0,25 M3
					Plywood tebal 9 mm	0,35	5,81 Lembar
					Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	2	33,18 Batang
					Pekerja	0,66	6,00 OH
					Tukang Kayu	0,33	3,00 OH
					Kepala Tukang Kayu	0,033	0,30 OH
III.1.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos				Mandor	0,033	0,30 OH
					Kayu Kelas III	0,03	0,27 m³
					Paku 5 cm - 12 cm	0,4	3,58 Kg
					Minyak Bekisting	0,15	1,34 Liter
					Balok Kayu Kelas II	0,015	0,13 M3
					Plywood tebal 9 mm	0,35	3,13 Lembar
					Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	2	17,90 Batang
III.1.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D16, D19, D22) untuk Fondasi	83527,30	Kg	11	Pekerja	0,007	53,00 OH
					Tukang Besi	0,007	54,00 OH
					Kepala Tukang Besi	0,0007	5,32 OH
					Mandor	0,004	30,37 OH
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	87703,66 Kg
					Kawat Beton	0,015	1252,91 Kg
					III.1.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Sloof	7590,68
Tukang Besi	0,014	36,00 OH					
Kepala Tukang Besi	0,0014	3,54 OH					
Mandor	0,0021	5,31 OH					
Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	7970,22 Kg					
Kawat Beton	0,028	212,54 Kg					
III.1.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Tangga Lantai 1	111,62	Kg	1			
					Tukang Besi	0,007	1,00 OH
					Kepala Tukang Besi	0,0007	0,08 OH
					Mandor	0,007	0,78 OH
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	117,20 Kg
					Kawat Beton	0,015	1,67 Kg
					III.1.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 1	35172,92
Tukang Besi	0,014	36,00 OH					
Kepala Tukang Besi	0,0014	3,52 OH					
Mandor	0,0021	5,28 OH					
Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	36931,57 Kg					
Kawat Beton	0,028	984,84 Kg					
III.1.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 1	7711,07	Kg	7			
					Tukang Besi	0,014	16,00 OH
					Kepala Tukang Besi	0,0014	1,54 OH
					Mandor	0,0021	2,31 OH
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	8096,63 Kg
					Kawat Beton	0,028	215,91 Kg

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
III.1.2.6	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 1	666,56	Kg	1	Pekerja	0,007	5,00 OH
					Tukang Besi	0,007	5,00 OH
					Kepala Tukang Besi	0,0007	0,47 OH
					Mandor	0,004	2,67 OH
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	699,89 Kg
	Kawat Beton	0,015	10,00 Kg				
III.1.2.7	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Balok Tangga Lantai 1	199,89	Kg	1	Pekerja	0,007	1,00 OH
					Tukang Besi	0,007	2,00 OH
					Kepala Tukang Besi	0,0007	0,14 OH
					Mandor	0,004	0,80 OH
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	209,88 Kg
	Kawat Beton	0,015	3,00 Kg				
III.1.3	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan beton						
III.1.3.1	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 35 untuk Fondasi	929	m³	6	Pekerja	0,45	70,00 OH
					Mandor	0,045	6,97 OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	975,45 Kg
	Pompa dan Conveyor Beton	0,12	111,48 Sewa-hari				
	Vibrator	0,1	92,90 Sewa-hari				
III.1.3.2	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Sloof	244	m³	4	Pekerja	0,45	28,00 OH
					Mandor	0,045	2,75 OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	256,20 Kg
	Pompa dan Conveyor Beton	0,12	29,28 Sewa-hari				
	Vibrator	0,1	24,40 Sewa-hari				
III.1.3.3	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Tangga Lantai 1	0,45	m³	1	Pekerja	0,45	0,20 OH
					Mandor	0,045	0,02 OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	0,47 Kg
	Pompa dan Conveyor Beton	0,12	0,05 Sewa-hari				
	Vibrator	0,1	0,05 Sewa-hari				
III.1.3.4	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 1	181,84	m³	7	Pekerja	0,45	12,00 OH
					Mandor	0,045	1,17 OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	190,93 Kg
	Pompa dan Conveyor Beton	0,12	21,82 Sewa-hari				
	Vibrator	0,1	18,18 Sewa-hari				
III.1.3.5	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 1	24	m³	2	Pekerja	0,45	6,00 OH
					Mandor	0,12	1,44 OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	25,20 Kg
	Pompa dan Conveyor Beton	0,12	2,88 Sewa-hari				
	Vibrator	0,1	2,40 Sewa-hari				
III.1.3.6	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 1	1,71	m³	1	Pekerja	0,1	1,00 OH
					Mandor	0,045	0,08 OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	1,80 Kg
	Pompa dan Conveyor Beton	0,12	0,21 Sewa-hari				
	Vibrator	0,1	0,17 Sewa-hari				
III.1.3.7	Pekerjaan pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Tangga Lantai 1	1,756	m³	1	Pekerja	0,45	1,00 OH
					Mandor	0,045	0,08 OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	1,84 Kg
	Pompa dan Conveyor Beton	0,12	0,21 Sewa-hari				
	Vibrator	0,1	0,18 Sewa-hari				
III.1.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting						
III.1.4.1	Pembongkaran Bekisting Pondasi	156	m²	4	Pekerja	0,06	2,00 OH
					Mandor	0,006	0,23 OH
III.1.4.2	Pembongkaran Bekisting Sloof Lantai 1	248,4	m²	2	Pekerja	0,06	8,00 OH
					Mandor	0,006	0,75 OH
III.1.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 1	1225,6	m²	7	Pekerja	0,06	11,00 OH
					Mandor	0,006	1,05 OH
III.1.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 1	326	m²	3	Pekerja	0,06	6,52 OH
					Mandor	0,006	0,65 OH
III.1.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1	16,59	m²	1	Pekerja	0,06	1,00 OH
					Mandor	0,006	0,10 OH

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material	
III.1.4.6	Pembongkaran Bekisting Balok Tangga Lantai 1	8,95	m ²	1	Pekerja Mandor	0,06 0,006	1,00 0,05	OH OH
III.2.1	Lantai 2							
III.2.1	Pekerjaan Bekisting dengan multilex 12 mm atau 18 mm							
III.2.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multilex 12 mm, JAT < 1m Lantai 2	520,225	m ²	7	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,5 0,25 0,025 0,05	37,00 19,00 1,86 3,72	OH OH OH OH
					Multilex 12 mm Kaso 5/7 cm paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,353 0,014 0,52 0,2	183,64 7,28 270,52 104,05	Lembar m ³ Kg Liter
III.2.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multilex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	339,45	m ²	5	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,5 0,25 0,025 0,05	34,00 17,00 1,70 3,39	OH OH OH OH
					Multilex 18 mm Kaso 5/7 cm (Bekisting) Kaso 5/7 cm (Perancah) paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,353 0,014 0,063 0,52 0,2	119,83 4,75 21,39 176,51 67,89	Lembar m ³ m ³ Kg Liter
III.2.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multilex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	674,08	m ²	12	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,3 0,6 0,06 0,03	17,00 34,00 3,37 1,69	OH OH OH OH
					Multilex 12 mm Kaso 5/7 kelas III (bekisting) paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,245 0,0945 0,25 0,2	165,15 63,70 168,52 134,82	Lembar m ³ Kg Liter
III.2.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multilex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 2	326	m ²	2	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,24 0,12 0,012 0,024	40,00 20,00 1,96 3,91	OH OH OH OH
					Multilex 12 mm Kaso 5/7 cm paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,203 0,009 0,24 0,2	66,18 2,93 78,24 65,20	Lembar m ³ Kg Liter
III.2.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 2	13,74	m ²	1	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,66 0,33 0,033 0,033	9,00 4,00 0,45 0,45	OH OH OH OH
					Kayu Kelas III Paku 5 cm - 12 cm Minyak Bekisting Balok Kayu Kelas II Plywood tebal 9 mm Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	0,03 0,4 0,15 0,015 0,35 2	0,41 5,50 2,06 0,21 4,81 27,48	m ³ Kg Liter M3 Lembar Batang
III.2.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos							
III.2.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 2	34250,00	Kg	17	Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Besi Mandor	0,024 0,015 0,0014 0,0024	48,00 31,00 2,82 4,84	OH OH OH OH
					Besi Beton (polos/ ulir) Kawat Beton	1,05 0,028	35962,50 959,00	Kg Kg
III.2.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 2	16495,04	Kg	12	Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Besi Mandor	0,01 0,008 0,0007 0,0073	14,00 11,00 0,96 10,03	OH OH OH OH
					Besi Beton (polos/ ulir) Kawat Beton	1,05 0,015	17319,80 247,43	Kg Kg

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material	
III.2.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 2	20226,14	Kg	11	Pekerja	0,024	44,00 OH	
					Tukang Besi	0,015	28,00 OH	
					Kepala Tukang Besi	0,0014	2,57 OH	
					Mandor	0,0024	4,41 OH	
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	21237,44 Kg	
	Kawat Beton	0,028	566,33 Kg					
III.2.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 2	7711,07	Kg	7	Pekerja	0,024	27,00 OH	
					Tukang Besi	0,015	17,00 OH	
					Kepala Tukang Besi	0,0014	1,54 OH	
					Mandor	0,0024	2,64 OH	
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	8096,63 Kg	
	Kawat Beton	0,028	215,91 Kg					
III.2.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 2	666,56	Kg	1	Pekerja	0,01	7,00 OH	
					Tukang Besi	0,008	6,00 OH	
					Kepala Tukang Besi	0,0007	0,47 OH	
					Mandor	0,0043	2,87 OH	
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	699,89 Kg	
	Kawat Beton	0,015	10,00 Kg					
III.2.3	Pekerjaan Pengecoran dan pemadatan beton							
III.2.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Lantai 2	110,602	m³	2	Pekerja	0,7	39,00 OH	
					Mandor	0,07	3,87 OH	
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	116,13 Kg	
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	13,27 Sewa-hari	
	Vibrator	0,1	11,06 Sewa-hari					
III.2.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Lantai 2	44,208	m³	3	Pekerja	0,7	11,00 OH	
					Mandor	0,07	1,03 OH	
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	46,42 Kg	
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	5,30 Sewa-hari	
	Vibrator	0,1	4,42 Sewa-hari					
III.2.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 2	100,012	m³	3	Pekerja	0,7	24,00 OH	
					Mandor	0,07	2,33 OH	
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	105,01 Kg	
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	12,00 Sewa-hari	
	Vibrator	0,1	10,00 Sewa-hari					
III.2.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 2	24	m³	2	Pekerja	0,7	9,00 OH	
					Mandor	0,07	0,84 OH	
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	25,20 Kg	
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	2,88 Sewa-hari	
	Vibrator	0,1	2,40 Sewa-hari					
III.2.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 2	1,71	m³	1	Pekerja	0,7	2,00 OH	
					Mandor	0,07	0,12 OH	
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	1,80 Kg	
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	0,21 Sewa-hari	
	Vibrator	0,1	0,17 Sewa-hari					
III.2.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting							
III.2.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 2	520,225	m²	3	Pekerja	0,06	10,00 OH	
					Mandor	0,006	1,04 OH	
III.2.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 2	339,45	m²	3	Pekerja	0,06	7,00 OH	
					Mandor	0,006	0,68 OH	
III.2.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 2	674,08	m²	3	Pekerja	0,06	14,00 OH	
					Mandor	0,006	1,35 OH	
III.2.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 2	326	m²	3	Pekerja	0,06	7,00 OH	
					Mandor	0,006	0,65 OH	
III.2.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2	13,74	m²	1	Pekerja	0,06	1,00 OH	
					Mandor	0,006	0,08 OH	

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material	
III.3	Lantai 3							
III.3.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex 12 mm							
III.3.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 3	499,84	m²	5	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,5 0,25 0,025 0,05	50,00 25,00 2,50 5,00	OH OH OH OH
					Multiflex 12 mm Kaso 5/7 cm paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,203 0,008 0,52 0,2	101,47 4,00 259,92 99,97	Lembar m3 Kg Liter
III.3.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3	380,55	m²	4	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,5 0,25 0,025 0,05	48,00 24,00 2,38 4,76	OH OH OH OH
					Multiflex 18 mm Kaso 5/7 cm (Bekisting) Kaso 5/7 cm (Perancah) paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,203 0,008 0,035 0,52 0,2	77,25 3,04 13,32 197,89 76,11	Lembar m3 m3 Kg Liter
III.3.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3	624,80	m²	13	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,3 0,6 0,06 0,03	15,00 29,00 2,88 1,44	OH OH OH OH
					Multiflex 12 mm Kaso 5/7 kelas III (bekisting) paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,21 0,0794 0,25 0,2	131,21 49,61 156,20 124,96	Lembar m3 Kg Liter
III.3.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 3	326,00	m²	4	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,24 0,12 0,012 0,024	20,00 10,00 0,98 1,96	OH OH OH OH
					Multiflex 12 mm Kaso 5/7 cm paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,128 0,005 0,24 0,2	41,73 1,63 78,24 65,20	Lembar m3 Kg Liter
III.3.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 3	13,74	m²	1	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,66 0,33 0,033 0,033	10,00 5,00 0,45 0,45	OH OH OH OH
					Kayu Kelas III Paku 5 cm - 12 cm Minyak Bekisting Balok Kayu Kelas II Plywood tebal 9 mm Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	0,03 0,4 0,15 0,015 0,35 2	0,41 5,50 2,06 0,21 4,81 27,48	m3 Kg Liter M3 Lembar Batang
III.3.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos							
III.3.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 3	37241,42	Kg	21	Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Besi Mandor	0,027 0,016 0,0014 0,0054	48,00 28,00 2,48 9,58	OH OH OH OH
					Besi Beton (polos/ ulir) Kawat Beton	1,05 0,028	39103,49 1042,76	Kg Kg
III.3.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 3	15930,10	Kg	14	Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Besi Mandor	0,013 0,009 0,0007 0,0076	15,00 10,00 0,80 8,65	OH OH OH OH
					Besi Beton (polos/ ulir) Kawat Beton	1,05 0,015	16726,60 238,95	Kg Kg

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material	
III.3.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 3	18522,65	Kg	10	Pekerja	0,027	50,00	OH
					Tukang Besi	0,016	30,00	OH
					Kepala Tukang Besi	0,0014	2,59	OH
					Mandor	0,0054	10,00	OH
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	19448,78	Kg
III.3.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 3	7711,07	Kg	5	Kawat Beton	0,028	518,63	Kg
					Pekerja	0,027	42,00	OH
					Tukang Besi	0,016	25,00	OH
					Kepala Tukang Besi	0,0014	2,16	OH
					Mandor	0,0054	8,33	OH
III.3.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 3	666,56	Kg	2	Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	8096,63	Kg
					Kawat Beton	0,028	215,91	Kg
					Pekerja	0,013	5,00	OH
					Tukang Besi	0,009	3,00	OH
					Kepala Tukang Besi	0,0007	0,23	OH
III.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan pemadatan beton				Mandor	0,0073	2,43	OH
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	699,89	Kg
					Kawat Beton	0,015	10,00	Kg
III.3.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Lantai 3	103,40	m³	7	Pekerja	0,95	15,00	OH
					Mandor	0,095	1,40	OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	108,57	Kg
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	12,41	Sewa-hari
					Vibrator	0,1	10,34	Sewa-hari
III.3.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Lantai 3	49,55	m³	7	Pekerja	0,95	7,00	OH
					Mandor	0,095	0,67	OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	52,03	Kg
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	5,95	Sewa-hari
					Vibrator	0,1	4,96	Sewa-hari
III.3.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 3	91,39	m³	3	Pekerja	0,95	29,00	OH
					Mandor	0,095	2,89	OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	95,96	Kg
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	10,97	Sewa-hari
					Vibrator	0,1	9,14	Sewa-hari
III.3.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 3	24,00	m³	3	Pekerja	0,95	8,00	OH
					Mandor	0,095	0,76	OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	25,20	Kg
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	2,88	Sewa-hari
					Vibrator	0,1	2,40	Sewa-hari
III.3.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 3	1,71	m³	1	Pekerja	0,95	2,00	OH
					Mandor	0,095	0,16	OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	1,80	Kg
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	0,21	Sewa-hari
					Vibrator	0,1	0,17	Sewa-hari
III.3.4 Pekerjaan pembongkaran bekisting								
III.3.4.1	Pembongkaran Bkisting Balok Lantai 3	499,84	m²	3	Pekerja	0,06	10,00	OH
					Mandor	0,006	1,00	OH
III.3.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 3	380,55	m²	3	Pekerja	0,06	8,00	OH
					Mandor	0,006	0,76	OH
III.3.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 3	624,80	m²	3	Pekerja	0,06	13,00	OH
					Mandor	0,006	1,25	OH
III.3.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 3	326,00	m²	3	Pekerja	0,06	7,00	OH
					Mandor	0,006	0,65	OH
III.3.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3	13,74	m²	1	Pekerja	0,06	1,00	OH
					Mandor	0,006	0,08	OH

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material	
III.4	Lantai 4							
III.4.1	Pekerjaan Bekisting dengan multilex 12 mm							
III.4.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multilex 12 mm, JAT < 1m Lantai 4	532,08	m²	7	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,5 0,25 0,025 0,05	38,00 19,00 1,90 3,80	OH OH OH OH
					Multilex 12 mm Kaso 5/7 cm paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,128 0,005 0,52 0,2	68,11 2,66 276,68 106,42	Lembar m³ Kg Liter
III.4.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multilex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	425,85	m²	7	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,5 0,25 0,025 0,05	30,00 15,00 1,52 3,04	OH OH OH OH
					Multilex 18 mm Kaso 5/7 cm (Bekisting) Kaso 5/7 cm (Perancah) paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,128 0,005 0,02 0,52 0,2	54,51 2,13 8,52 221,44 85,17	Lembar m³ m³ Kg Liter
III.4.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multilex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	633,60	m²	14	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,3 0,6 0,06 0,03	14,00 27,00 2,72 1,36	OH OH OH OH
					Multilex 12 mm Kaso 5/7 kelas III (bekisting) paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,35 0,14 0,25 0,2	221,76 88,70 158,40 126,72	Lembar m³ Kg Liter
III.4.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multilex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 4	326,00	m²	2	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,24 0,12 0,012 0,024	40,00 20,00 1,96 3,91	OH OH OH OH
					Multilex 12 mm Kaso 5/7 cm paku 5 cm dan 7 cm Minyak Bekisting	0,091 0,003 0,24 0,2	29,67 0,98 78,24 65,20	Lembar m³ Kg Liter
III.4.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 4	13,74	m²	2	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,66 0,33 0,033 0,033	5,00 2,00 0,23 0,23	OH OH OH OH
					Kayu Kelas III Paku 5 cm - 12 cm Minyak Bekisting Balok Kayu Kelas II Plywood tebal 9 mm Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	0,03 0,4 0,15 0,015 0,35 2	0,41 5,50 2,06 0,21 4,81 27,48	m³ Kg Liter M3 Lembar Batang
III.4.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos							
III.4.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 4	35441,22	Kg	14	Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Besi Mandor	0,03 0,017 0,0014 0,003	76,00 44,00 3,54 7,59	OH OH OH OH
					Besi Beton (polos/ ulir) Kawat Beton	1,05 0,028	37213,28 992,35	Kg Kg
III.4.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 4	17059,99	Kg	14	Pekerja Tukang Besi Kepala Tukang Besi Mandor	0,016 0,01 0,0007 0,0079	19,00 12,00 0,85 9,63	OH OH OH OH
					Besi Beton (polos/ ulir) Kawat Beton	1,05 0,015	17912,99 255,90	Kg Kg

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material		
III.4.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 4	18330,25	Kg	10	Pekerja	0,03	55,00	OH	
					Tukang Besi	0,017	32,00	OH	
					Kepala Tukang Besi	0,0014	2,57	OH	
					Mandor	0,003	5,50	OH	
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	19246,77	Kg	
	Kawat Beton	0,028	513,25	Kg					
III.4.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 4	7711,07	Kg	10	Pekerja	0,03	23,00	OH	
					Tukang Besi	0,017	13,00	OH	
					Kepala Tukang Besi	0,0014	1,08	OH	
					Mandor	0,003	2,31	OH	
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	8096,63	Kg	
	Kawat Beton	0,028	215,91	Kg					
III.4.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 4	666,56	Kg	3	Pekerja	0,016	4,00	OH	
					Tukang Besi	0,01	3,00	OH	
					Kepala Tukang Besi	0,0007	0,16	OH	
					Mandor	0,0049	1,09	OH	
					Besi Beton (polos/ ulir)	1,05	699,89	Kg	
	Kawat Beton	0,015	10,00	Kg					
III.4.3	Pekerjaan Pengecoran								
III.4.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Lantai 4	111,60	m³	7	Pekerja	1,2	20,00	OH	
					Mandor	0,12	1,91	OH	
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	117,18	Kg	
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	13,39	Sewa-hari	
	Vibrator	0,1	11,16	Sewa-hari					
III.4.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Lantai 4	55,44	m³	4	Pekerja	1,2	17,00	OH	
					Mandor	0,12	1,66	OH	
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	58,21	Kg	
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	6,65	Sewa-hari	
	Vibrator	0,1	5,54	Sewa-hari					
III.4.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Lantai 4	90,02	m³	4	Pekerja	1,2	28,00	OH	
					Mandor	0,12	2,70	OH	
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	94,53	Kg	
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	10,80	Sewa-hari	
	Vibrator	0,1	9,00	Sewa-hari					
III.4.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Dinding Lantai 4	24,00	m³	2	Pekerja	1,2	15,00	OH	
					Mandor	0,12	1,44	OH	
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	25,20	Kg	
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	2,88	Sewa-hari	
	Vibrator	0,1	2,40	Sewa-hari					
III.4.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Tangga Lantai 4	1,71	m³	2	Pekerja	1,2	1,00	OH	
					Mandor	0,12	0,10	OH	
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	1,80	Kg	
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	0,21	Sewa-hari	
	Vibrator	0,1	0,17	Sewa-hari					
III.4.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting								
III.4.4.1	Pembongkaran Bkisting Balok Lantai 4	532,08	m²	3	Pekerja	0,06	11,00	OH	
					Mandor	0,006	1,06	OH	
III.4.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 4	425,85	m²	3	Pekerja	0,06	9,00	OH	
					Mandor	0,006	0,85	OH	
III.4.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4	633,60	m²	3	Pekerja	0,06	13,00	OH	
					Mandor	0,006	1,27	OH	
III.4.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 4	326,00	m²	3	Pekerja	0,06	7,00	OH	
					Mandor	0,006	0,65	OH	
III.4.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 4	13,74	m²	1	Pekerja	0,06	1,00	OH	
					Mandor	0,006	0,08	OH	

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material	
III.5	Rooftop							
III.5.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex 12 mm							
III.5.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Rooftop	639,78	m²	7	Pekerja 0,5 Tukang Kayu 0,25 Kepala Tukang Kayu 0,025 Mandor 0,05	46,00 23,00 2,28 4,57	OH OH OH OH	
					Multiflex 12 mm 0,091 Kaso 5/7 cm 0,003 paku 5 cm dan 7 cm 0,52 Minyak Bekisting 0,2	58,22 1,92 332,68 127,96	Lembar m3 Kg Liter	
III.5.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Rooftop	482,90	m²	7	Pekerja 0,5 Tukang Kayu 0,25 Kepala Tukang Kayu 0,025 Mandor 0,05	34,00 17,00 1,72 3,45	OH OH OH OH	
					Multiflex 18 mm 0,091 Kaso 5/7 cm (Bekisting) 0,003 Kaso 5/7 cm (Perancah) 0,013 paku 5 cm dan 7 cm 0,52 Minyak Bekisting 0,2	43,94 1,45 6,28 251,11 96,58	Lembar m3 m3 Kg Liter	
III.5.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Rooftop	176,00	m²	4	Pekerja 0,3 Tukang Kayu 0,6 Kepala Tukang Kayu 0,06 Mandor 0,03	14,00 27,00 2,64 1,32	OH OH OH OH	
					Multiflex 12 mm 0,245 Kaso 5/7 kelas III (bekisting) 0,0945 paku 5 cm dan 7 cm 0,25 Minyak Bekisting 0,2	43,12 16,63 44,00 35,20	Lembar m3 Kg Liter	
III.5.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos							
III.5.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Rooftop	35711,68	Kg	20	Pekerja 0,036 Tukang Besi 0,019 Kepala Tukang Besi 0,0014 Mandor 0,0036	64,00 34,00 2,50 6,43	OH OH OH OH	
					Besi Beton (polos/ ulir) 1,05 Kawat Beton 0,028	37497,26 999,93	Kg Kg	
III.5.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Rooftop	18266,58	Kg	14	Pekerja 0,022 Tukang Besi 0,012 Kepala Tukang Besi 0,0007 Mandor 0,0085	29,00 16,00 0,91 11,09	OH OH OH OH	
					Besi Beton (polos/ ulir) 1,05 Kawat Beton 0,015	19179,91 274,00	Kg Kg	
III.5.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Rooftop	3104,33	Kg	4	Pekerja 0,036 Tukang Besi 0,019 Kepala Tukang Besi 0,0014 Mandor 0,0036	28,00 15,00 1,09 2,79	OH OH OH OH	
					Besi Beton (polos/ ulir) 1,05 Kawat Beton 0,028	3259,54 86,92	Kg Kg	
III.5.3	Pekerjaan Pengecoran							
III.5.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Balok Rooftop	135,99	m³	4	Pekerja 1,7 Mandor 0,17	58,00 5,78	OH OH	
					Campuran Beton Ready Mixed 1,05 Pompa dan Conveyor Beton 0,12 Vibrator 0,1	142,79 16,32 13,60	Kg Sewa-hari Sewa-hari	
III.5.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Plat Rooftop	60,992	m³	4	Pekerja 1,7 Mandor 0,17	26,00 2,59	OH OH	
					Campuran Beton Ready Mixed 1,05 Pompa dan Conveyor Beton 0,12 Vibrator 0,1	64,04 7,32 6,10	Kg Sewa-hari Sewa-hari	

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
III.5.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f'c = 30 untuk Kolom Rooftop	13,376	m³	1	Pekerja	1,7	23,00 OH
					Mandor	0,17	2,27 OH
					Campuran Beton Ready Mixed	1,05	14,04 Kg
					Pompa dan Conveyor Beton	0,12	1,61 Sewa-hari
	Vibrator	0,1	1,34 Sewa-hari				
III.5.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting						
III.5.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Rooftop	639,78	m²	3	Pekerja	0,06	13,00 OH
					Mandor	0,006	1,28 OH
III.5.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat Rooftop	482,90	m²	3	Pekerja	0,06	10,00 OH
					Mandor	0,006	0,97 OH
III.5.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Rooftop	176,00	m²	3	Pekerja	0,06	4,00 OH
					Mandor	0,006	0,35 OH
III.6	Pekerjaan Pemasangan tangga darurat						
III.6.1	Pekerjaan pemasangan tangga darurat baja	515,3	Ls				
IV	Pekerjaan Arsitektur						
IV.1	Lantai 1						
IV.1.1	Pekerjaan Dinding						
IV.1.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 1	222,19	m²	14	Pekerja	0,671	11,00 OH
					Tukang Batu	1,3	21,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,13	2,06 OH
					Mandor	0,003	0,05 OH
					Bata ringan tebal 10 cm	8,4	1866,43 m³
					Mortar siap pakai	0,063	14,00 Kg
IV.1.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 1	44,44	m²	5	Pekerja	0,3	3,00 OH
					Tukang Batu	0,1	1,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,01	0,09 OH
					Mandor	0,015	0,13 OH
					Rooster Terawang 12x11x24	30	1333,20 Buah
					Semen Portland	14	622,16 Kg
					Pasir Pasang	0,032	1,42 m³
IV.1.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 1	577,28	m²	12	Pekerja	0,3	14,00 OH
					Tukang Batu	0,1	5,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,01	0,48 OH
					Mandor	0,015	0,72 OH
					Bata Merah	70	40409,60 Buah
					Semen Portland	14,37	8295,51 Kg
					Pasir Pasang	0,04	23,09 m³
IV.1.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 1	92,36	m³	3	Pekerja	0,18	6,00 OH
					Tukang Batu	0,02	1,00 OH
					Tukang Kayu	0,02	1,00 OH
					Tukang Besi	0,02	1,00 OH
					Kepala Tukang	0,006	0,18 OH
					Mandor	0,009	0,28 OH
					Kayu Kelas III	0,002	0,18 m³
					Paku 5 cm - 12 cm	0,01	0,92 Kg
					Besi Beton Polos	3	277,08 kg
					Kawat Beton	0,45	41,56 kg
					Semen Portland	4	369,44 kg
					Pasir Beton	0,006	0,55 m³
					Kerikil	0,009	0,83 m³
IV.1.2	Pekerjaan finishing dinding						
IV.1.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Lantai 1	1426,01	m²	10	Pekerja	0,3	42,00 OH
					Tukang Batu	0,15	21,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,015	2,14 OH
					Mandor	0,015	2,14 OH
					PC	7,776	11088,65 Kg
					PP	0,023	32,80 m³

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
IV.1.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 1	171,69	m²	6	Pekerja	0,3	9,00 OH
					Tukang Batu	0,15	5,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,015	0,43 OH
					Mandor	0,015	0,43 OH
					PC	4,416	758,18 Kg
IV.1.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 1	1597,70	m²	7	PP	0,027	4,64 m³
					Pekerja	0,2	46,00 OH
					Tukang Batu	0,1	23,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,01	2,28 OH
					Mandor	0,01	2,28 OH
IV.1.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	970,00	m²	14	PC	3,25	5192,52 Kg
					Pekerja	0,08	6,00 OH
					Tukang Batu	0,4	28,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,04	2,77 OH
					Mandor	0,004	0,28 OH
IV.1.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 1	147,90	m²	7	PC	0,5	485,00 Kg
					PP	0,013	12,61 m³
					Pekerja	0,9	19,00 OH
					Tukang Batu	0,45	10,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,045	0,95 OH
IV.1.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	859,97	m²	7	Mandor	0,045	0,95 OH
					Keramik 20*25	1,06	156,78 m²
					Semen Portland	9,3	1375,49 Kg
					Pasir Pasang	0,018	2,66 M3
					Semen Warna	1,94	286,93 Kg
IV.1.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	800,29	m²	7	Pekerja	0,02	3,00 OH
					Tukang Cat	0,063	8,00 OH
					Kepala Tukang Cat	0,0063	0,77 OH
					Mandor	0,003	0,37 OH
					Plamur	0,1	86,00 Kg
IV.1.3	Pekerjaan Lantai	428,9	m²	5	Cat Dasar	0,1	86,00 Kg
					Cat Penutup Interior	0,26	223,59 Kg
					Pekerja	0,02	2,00 OH
					Tukang Cat	0,063	7,00 OH
					Kepala Tukang Cat	0,0063	0,72 OH
IV.1.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 1	58,91	m²	5	Mandor	0,003	0,34 OH
					Plamur	0,1	80,03 Kg
					Cat Dasar	0,1	80,03 Kg
					Cat Penutup Eksterior	0,26	208,07 Kg
					Pekerja	0,3	26,00 OH
IV.1.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 1	58,91	m²	5	Tukang Batu	0,15	13,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,015	1,29 OH
					Mandor	0,015	1,29 OH
					PC	4,416	1894,02 Kg
					PP	0,027	11,58 m³
					Pekerja	0,3	4,00 OH
					Tukang Batu	0,15	2,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,015	0,18 OH
					Mandor	0,015	0,18 OH
					PC	7,776	458,08 Kg
					PP	0,023	1,35 m³

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material	
IV.1.4	Pekerjaan finishing Lantai							
IV.1.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	14,87	m²	3	Pekerja	0,7	4,00	OH
					Tukang Batu	0,35	2,00	OH
					Kepala Tukang Batu	0,035	0,17	OH
					Mandor	0,035	0,17	OH
					ubin keramik uk 60*60 cm	3,1	46,10	bh
					Semen Portland	8	118,96	Kg
IV.1.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	44,04	m²	7	Pasir Pasang	0,045	0,67	m3
					Semen Warna	1,62	24,09	Kg
					Pekerja	0,7	5,00	OH
					Tukang Batu	0,35	3,00	OH
					Kepala Tukang Batu	0,035	0,22	OH
					Mandor	0,035	0,22	OH
IV.1.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 1	186,92	m²	7	ubin keramik uk 60*60 cm	3,1	136,52	bh
					Semen Portland	8	352,32	Kg
					Pasir Pasang	0,045	1,98	m3
					Semen Warna	1,62	71,34	Kg
					Pekerja	0,7	19,00	OH
					Tukang Kayu	0,35	9,00	OH
IV.1.4.4	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 1	40,74	m²	3	Kepala Tukang Kayu	0,035	0,93	OH
					Mandor	0,035	0,93	OH
					Parquet	1,05	196,27	m2
					Lem Parquet	0,6	112,15	Kg
					Pekerja	0,7	10,00	OH
					Tukang Batu	0,35	5,00	OH
IV.1.4.5	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 1	201,24	m²	7	Kepala Tukang Batu	0,035	0,48	OH
					Mandor	0,035	0,48	OH
					Ubin keramik uk 100*100	1,06	43,18	bh
					Semen Portland	8,16	332,44	Kg
					Pasir Pasang	0,045	1,83	m3
					Semen Warna	0,134	5,46	Kg
IV.1.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela							
IV.1.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 1	74,60	m'	1	Pekerja	0,043	4,00	OH
					Tukang Aluminium	0,043	4,00	OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,0043	0,32	OH
					Mandor	0,0021	0,16	OH
					Profil Aluminium	1,1	82,06	m1
					Skrup Fixer	2	149,20	buah
IV.1.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 1	42,00	m²	1	Sealant	0,06	4,48	tube
					Pekerja	0,085	4,00	OH
					Tukang Aluminium	0,085	4,00	OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,009	0,38	OH
					Mandor	0,005	0,21	OH
					Pintu Aluminium	4,4	184,80	m1
IV.1.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 1	181,74	m²	2	Profil Kaca Tebal 6 mm	4,5	189,00	m2
					Sealant	0,27	11,34	tube
					Pekerja	0,25	23,00	OH
					Tukang Kaca	0,125	12,00	OH
					Tukang Aluminium	0,1	10,00	OH
					Kepala Tukang	0,013	1,18	OH
IV.1.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 1	60,00	Unit	1	Mandor	0,004	0,36	OH
					Kaca Laminated 12 mm	2,1	381,66	m2
					Silicone Sealant 300 ml	0,143	25,99	tube
					Frame Aluminium	4	726,98	m
					Pekerja	0,015	1,00	OH
					Tukang aluminium	0,15	9,00	OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,015	0,90	OH
					Mandor	0,0008	0,05	OH
					Engsel Pintu 304-3 inch Deckson	1	60,00	buah

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
IV.1.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 1	13,00	Unit	1	Pekerja	0,01	1,00 OH
					Tukang aluminium	0,5	7,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,05	0,65 OH
					Mandor	0,005	0,07 OH
					Kunci Tanam Deckson	1	13,00 buah
IV.1.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 1	13,00	Unit	1	Pekerja	0,05	1,00 OH
					Tukang aluminium	0,5	7,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,05	0,65 OH
					Mandor	0,003	0,04 OH
					Door Closer Deckson DCL 300	1	13,00 buah
IV.1.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 1	20,00	m'	3	Pekerja	0,15	1,00 OH
					Tukang Besi Konstruksi	0,45	3,00 OH
					Kepala Tukang	0,045	0,30 OH
				15,18	Mandor	0,008	0,05 OH
					Frame Casement	2,1415	42,83 ml
					Panel Komposit	0,6591	13,18 lbr
					Harga partisi panel komposit (perlengkapan)	0,1	2,00 x
IV.1.6 Pekerjaan Plafond							
IV.1.6.1	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1	487,81	m²	7	Pekerja	0,01	1,00 OH
					Tukang aluminium	0,5	35,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,05	3,48 OH
					Mandor	0,005	0,35 OH
					Rangka Hollow 4 x 4 cm	4,5	2195,15 ml
					GRC Board 9 mm	0,36	175,61 lbr
					Kasa gypsum	0,05	24,39 roll
					tepung gypsum	0,45	219,51 Kg
					alkasit	0,003	1,46 Kg
					paku skrup	0,15	73,17 Kg
kawat penggantung	5	2439,05 ml					
IV.1.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1	487,81	m²	7	Pekerja	0,02	1,00 OH
					Tukang Cat	0,063	4,00 OH
					Kepala Tukang Cat	0,0063	0,44 OH
					Mandor	0,0025	0,17 OH
					Cat Dasar	0,12	58,54 Kg
Cat Penutup	0,18	87,81 Kg					
IV.2 Lantai 2							
IV.2.1 Pekerjaan Dinding							
IV.2.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 2	62,48	m²	7	Pekerja	0,671	6,00 OH
					Tukang Batu	1,3	12,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,13	1,16 OH
					Mandor	0,003	0,03 OH
					Bata ringan tebal 10 cm	8,4	524,85 m3
Mortar siap pakai	0,063	3,94 Kg					
IV.2.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 2	44,44	m²	2	Pekerja	0,3	7,00 OH
					Tukang Batu	0,1	3,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,01	0,22 OH
					Mandor	0,015	0,33 OH
					Rooster Terawang 12x11x24	30	1333,20 Buah
					Semen Portland	14	622,16 Kg
					Pasir Pasang	0,032	1,42 m3
IV.2.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 2	444,18	m²	5	Pekerja	0,3	27,00 OH
					Tukang Batu	0,1	9,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,01	0,89 OH
					Mandor	0,015	1,33 OH
					Bata Merah	70	31092,60 Buah
					Semen Portland	14,37	6382,87 Kg
					Pasir Pasang	0,04	17,77 m3

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
IV.2.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 2	72,28	m ³	2	Pekerja	0,18	7,00 OH
					Tukang Batu	0,02	1,00 OH
					Tukang Kayu	0,02	1,00 OH
					Tukang Besi	0,02	1,00 OH
					Kepala Tukang	0,006	0,22 OH
					Mandor	0,009	0,33 OH
					Kayu Kelas III	0,002	0,14 m ³
					Paku 5 cm - 12 cm	0,01	0,72 Kg
					Besi Beton Polos	3	216,84 kg
					Kawat Beton	0,45	32,53 kg
					Semen Portland	4	289,12 kg
					Pasir Beton	0,006	0,43 m ³
					Kerikil	0,009	0,65 m ³
					IV.2.2 Pekerjaan finishing dinding		
IV.2.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Lantai 2	1068,09	m ²	10	Pekerja	0,3	32,00 OH
					Tukang Batu	0,15	16,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,015	1,60 OH
					Mandor	0,015	1,60 OH
					PC	4,416	4716,71 Kg
					PP	0,027	28,84 m ³
IV.2.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 2	171,69	m ²	5	Pekerja	0,3	11,00 OH
					Tukang Batu	0,15	6,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,015	0,52 OH
					Mandor	0,015	0,52 OH
					PC	4,416	758,18 Kg
					PP	0,027	4,64 m ³
IV.2.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 2	1239,78	m ²	10	Pekerja	0,2	25,00 OH
					Tukang Batu	0,1	12,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,01	1,24 OH
					Mandor	0,01	1,24 OH
					PC	3,25	4029,30 Kg
					Pekerja	0,08	6,00 OH
IV.2.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 2	970,00	m ²	14	Tukang Batu	0,4	28,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,04	2,77 OH
					Mandor	0,004	0,28 OH
					PC	0,5	485,00 Kg
					PP	0,013	12,61 m ³
					Pekerja	0,9	19,00 OH
IV.2.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 2	147,90	m ²	7	Tukang Batu	0,45	10,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,045	0,95 OH
					Mandor	0,045	0,95 OH
					Keramik 20*25	1,06	156,78 m ²
					Semen Portland	9,3	1375,49 Kg
					Pasir Pasang	0,018	2,66 M ³
IV.2.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	633,71	m ²	4	Semen Warna	1,94	286,93 Kg
					Pekerja	0,02	4,00 OH
					Tukang Cat	0,063	10,00 OH
					Kepala Tukang Cat	0,0063	1,00 OH
					Mandor	0,003	0,48 OH
					Plamuur	0,1	63,37 Kg
IV.2.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	677,18	m ²	5	Cat Dasar	0,1	63,37 Kg
					Cat Penutup Interior	0,26	164,76 Kg
					Pekerja	0,02	3,00 OH
					Tukang Cat	0,063	9,00 OH
					Kepala Tukang Cat	0,0063	0,85 OH
					Mandor	0,003	0,41 OH
					Plamuur	0,1	67,72 Kg
					Cat Dasar	0,1	67,72 Kg
					Cat Penutup Eksterior	0,26	176,07 Kg

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material	
IV.2.3	Pekerjaan Lantai							
IV.2.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 2	428,74	m²	7	Pekerja	0,3	18,00	OH
					Tukang Batu	0,15	9,00	OH
					Kepala Tukang Batu	0,015	0,92	OH
					Mandor	0,015	0,92	OH
					PC	4,416	1893,32	Kg
PP	0,027	11,58	m3					
IV.2.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 2	58,91	m²	3	Pekerja	0,3	6,00	OH
					Tukang Batu	0,15	3,00	OH
					Kepala Tukang Batu	0,015	0,29	OH
					Mandor	0,015	0,29	OH
					PC	7,776	458,08	Kg
PP	0,023	1,35	m3					
IV.2.4	Pekerjaan finishing Lantai							
IV.2.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	14,87	m²	1	Pekerja	0,7	11,00	OH
					Tukang Batu	0,35	6,00	OH
					Kepala Tukang Batu	0,035	0,52	OH
					Mandor	0,035	0,52	OH
					ubin keramik uk 60*60 cm	3,1	46,10	bh
					Semen Portland	8	118,96	Kg
					Pasir Pasang	0,045	0,67	m3
Semen Warna	1,62	24,09	Kg					
IV.2.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	44,04	m²	4	Pekerja	0,7	8,00	OH
					Tukang Batu	0,35	4,00	OH
					Kepala Tukang Batu	0,035	0,39	OH
					Mandor	0,035	0,39	OH
					ubin keramik uk 60*60 cm	3,1	136,52	bh
					Semen Portland	8	352,32	Kg
					Pasir Pasang	0,045	1,98	m3
Semen Warna	1,62	71,34	Kg					
IV.2.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 2	262,1	m²	10	Pekerja	0,7	18,00	OH
					Tukang Kayu	0,35	9,00	OH
					Kepala Tukang Kayu	0,035	0,92	OH
					Mandor	0,035	0,92	OH
					Parquet	1,05	275,21	m2
Lem Parquet	0,6	157,26	Kg					
IV.2.4.4	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 2	166,64	m2	7				
IV.2.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela							
IV.2.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 2	50,80	m²	3	Pekerja	0,043	1,00	OH
					Tukang Aluminium	0,043	1,00	OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,0043	0,07	OH
					Mandor	0,0021	0,04	OH
					Profil Aluminium	1,1	55,88	m1
Skrup Fixer	2	101,60	buah					
Sealant	0,06	3,05	tube					
IV.2.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 2	27,30	m²	2	Pekerja	0,085	2,00	OH
					Tukang Aluminium	0,085	2,00	OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,009	0,12	OH
					Mandor	0,005	0,07	OH
					Pintu Aluminium	4,4	120,12	m1
Profil Kaca Tebal 6 mm	4,5	122,85	m2					
IV.2.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 2	84,57	m²	3	Pekerja	0,25	8,00	OH
					Tukang Kaca	0,125	4,00	OH
					Tukang Aluminium	0,1	3,00	OH
					Kepala Tukang	0,013	0,37	OH
					Mandor	0,004	0,11	OH
					Kaca Laminated 12 mm	2,1	177,59	m2
					Silicone Sealant 300 ml	0,143	12,09	tube
					Frame Aluminium	4	338,27	m

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
IV.2.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 2	39,00	Unit	2	Pekerja	0,015	1,00 OH
					Tukang aluminium	0,15	3,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,015	0,29 OH
					Mandor	0,0008	0,02 OH
					Engsel Pintu 304-3 inch Deckson	1	39,00 buah
IV.2.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 2	9,00	Unit	2	Pekerja	0,01	1,00 OH
					Tukang aluminium	0,5	2,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,05	0,23 OH
					Mandor	0,005	0,02 OH
					Kunci Tanam Deckson	1	9,00 buah
IV.2.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 2	9,00	Unit	2	Pekerja	0,05	1,00 OH
					Tukang aluminium	0,5	3,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,05	0,23 OH
					Mandor	0,003	0,01 OH
					Door Closer Deckson DCL 300	1	9,00 buah
IV.2.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 2	50,55	m'	10	Pekerja	0,15	1,00 OH
					Tukang Besi Konstruksi	0,45	2,00 OH
					Kepala Tukang	0,045	0,23 OH
					Mandor	0,008	0,04 OH
				38,37	Frame Casement	2,1415	108,24 ml
					Panel Komposit	0,6591	33,31 lbr
					Harga partisi panel komposit (perlengkapan)	0,1	5,05 x
IV.2.6	Pekerjaan Plafond						
IV.2.6.1	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2	487,65	m²	12	Pekerja	0,01	1,00 OH
					Tukang aluminium	0,5	20,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,05	2,03 OH
					Mandor	0,005	0,20 OH
					Rangka Hollow 4 x 4 cm	4,5	2194,43 ml
					GRC Board 9 mm	0,36	175,55 lbr
					Kasa gypsum	0,05	24,38 roll
					tepung gypsum	0,45	219,44 Kg
					alkasit	0,003	1,46 Kg
					paku skrup	0,15	73,15 Kg
kawat penggantung	5	2438,25 ml					
IV.2.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2	487,65	m²	3	Pekerja	0,02	4,00 OH
					Tukang Cat	0,063	11,00 OH
					Kepala Tukang Cat	0,0063	1,02 OH
					Mandor	0,0025	0,41 OH
					Cat Dasar	0,12	58,52 Kg
					Cat Penutup	0,18	87,78 Kg
IV.3	Lantai 3						
IV.3.1	Pekerjaan Dinding						
IV.3.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 3	62,48	m²	4	Pekerja	0,671	11,00 OH
					Tukang Batu	1,3	21,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,13	2,03 OH
					Mandor	0,003	0,05 OH
					Bata ringan tebal 10 cm	8,4	524,85 m3
					Mortar siap pakai	0,063	3,94 Kg
IV.3.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 3	44,44	m²	5	Pekerja	0,3	3,00 OH
					Tukang Batu	0,1	1,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,01	0,09 OH
					Mandor	0,015	0,13 OH
					Rooster Terawang 12x11x24	30	1333,20 Buah
					Semen Portland	14	622,16 Kg
					Pasir Pasang	0,032	1,42 m3

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
IV.3.1.3	Pemasangan 1m ² Dinding Batu Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 3	444,18	m ²	5	Pekerja	0,3	27,00 OH
					Tukang Batu	0,1	9,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,01	0,89 OH
					Mandor	0,015	1,33 OH
					Bata Merah	70	31092,60 Buah
IV.3.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 3	19,48	m ³	1	Semen Portland	14,37	6382,87 Kg
					Pasir Pasang	0,04	17,77 m ³
					Pekerja	0,18	4,00 OH
					Tukang Batu	0,02	1,00 OH
					Tukang Kayu	0,02	1,00 OH
IV.3.2	Pekerjaan finishing dinding				Tukang Besi	0,02	1,00 OH
					Kepala Tukang	0,006	0,12 OH
					Mandor	0,009	0,18 OH
					Kayu Kelas III	0,002	0,04 m ³
					Paku 5 cm - 12 cm	0,01	0,19 Kg
IV.3.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Lantai 3	908,83	m ²	10	Besi Beton Polos	3	58,44 kg
					Kawat Beton	0,45	8,77 kg
					Semen Portland	4	77,92 kg
					Pasir Beton	0,006	0,12 m ³
					Kerikil	0,009	0,18 m ³
IV.3.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 3	171,69	m ²	6	Pekerja	0,3	27,00 OH
					Tukang Batu	0,15	14,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,015	1,36 OH
					Mandor	0,015	1,36 OH
					PC	7,776	7067,10 Kg
IV.3.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 3	1080,52	m ²	5	PP	0,023	20,90 m ³
					Pekerja	0,3	9,00 OH
					Tukang Batu	0,15	5,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,015	0,43 OH
					Mandor	0,015	0,43 OH
IV.3.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 3	890,00	m ²	18	PC	4,416	758,18 Kg
					PP	0,027	4,64 m ³
					Pekerja	0,2	44,00 OH
					Tukang Batu	0,1	22,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,01	2,16 OH
IV.3.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 3	147,90	m ²	10	Mandor	0,01	2,16 OH
					PC	0,027	4,64 m ³
					Pekerja	0,08	4,00 OH
					Tukang Batu	0,4	20,00 OH
					Kepala Tukang Batu	0,04	1,98 OH
IV.3.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	606,21	m ²	7	Mandor	0,004	0,20 OH
					PC	0,5	445,00 Kg
					PP	0,013	11,57 m ³
					Pekerja	0,9	13,00 OH
					Tukang Batu	0,45	7,00 OH
IV.3.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	606,21	m ²	7	Kepala Tukang Batu	0,045	0,67 OH
					Mandor	0,045	0,67 OH
					Keramik 20*25	1,06	156,78 m ²
					Semen Portland	9,3	1375,49 Kg
					Pasir Pasang	0,018	2,66 M3
IV.3.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	606,21	m ²	7	Semen Warna	1,94	286,93 Kg
					Pekerja	0,02	2,00 OH
					Tukang Cat	0,063	6,00 OH
					Kepala Tukang Cat	0,0063	0,55 OH
					Mandor	0,003	0,26 OH
IV.3.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	606,21	m ²	7	Plamur	0,1	60,62 Kg
					Cat Dasar	0,1	60,62 Kg
					Cat Penutup Interior	0,26	157,61 Kg

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
IV.3.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	476,08	m ²	7	Pekerja Tukang Cat Kepala Tukang Cat Mandor	0,02 0,063 0,0063 0,003	1,00 5,00 0,43 0,20 OH OH OH OH
					Plamur Cat Dasar Cat Penutup Eksterior	0,1 0,1 0,26	47,61 47,61 123,78 Kg Kg Kg
IV.3.3 Pekerjaan Lantai							
IV.3.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 3	433,80	m ²	5	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,3 0,15 0,015 0,015	26,00 14,00 1,30 1,30 OH OH OH OH
					PC PP	4,416 0,027	1915,66 11,71 Kg m ³
IV.3.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 3	58,91	m ²	3	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,3 0,15 0,015 0,015	6,00 3,00 0,29 0,29 OH OH OH OH
					PC PP	7,776 0,023	458,08 1,35 Kg m ³
IV.3.4 Pekerjaan finishing Lantai							
IV.3.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	14,87	m ²	1	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,7 0,35 0,035 0,035	11,00 6,00 0,52 0,52 OH OH OH OH
					ubin keramik uk 60*60 cm Semen Portland Pasir Pasang Semen Warna	3,1 8 0,045 1,62	46,10 118,96 0,67 24,09 bh Kg m ³ Kg
IV.3.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	44,04	m ²	3	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,7 0,35 0,035 0,035	11,00 6,00 0,51 0,51 OH OH OH OH
					ubin keramik uk 60*60 cm Semen Portland Pasir Pasang Semen Warna	3,1 8 0,045 1,62	136,52 352,32 1,98 71,34 bh Kg m ³ Kg
IV.3.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 3	153,05	m ²	7	Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Kayu Mandor	0,7 0,35 0,035 0,035	15,00 8,00 0,77 0,77 OH OH OH OH
					Parquet Lem Parquet	1,05 0,6	160,70 91,83 m ² Kg
IV.3.4.4	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 3	66,64	m ²	5	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,7 0,35 0,035 0,035	10,00 5,00 0,47 0,47 OH OH OH OH
					Ubin keramik uk 100*100 Semen Portland Pasir Pasang Semen Warna	1,06 8,16 0,045 0,134	70,64 543,78 3,00 8,93 bh Kg m ³ Kg
IV.3.4.5	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 3	214,11	m ²	7			
IV.3.5 Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela							
IV.3.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 3	69,40	m	2	Pekerja Tukang Aluminium Kepala Tukang Aluminium Mandor	0,043 0,043 0,0043 0,0021	2,00 2,00 0,15 0,07 OH OH OH OH
					Profil Aluminium Skrup Fixer Sealant	1,1 2 0,06	76,34 138,80 4,16 m buah tube

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
IV.3.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 3	39,90	m ²	2	Pekerja	0,085	2,00 OH
					Tukang Aluminium	0,085	2,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,009	0,18 OH
					Mandor	0,005	0,10 OH
					Pintu Aluminium	4,4	175,56 m1
IV.3.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 3	70,49	m ²	2	Profil Kaca Tebal 6 mm	4,5	179,55 m2
					Pekerja	0,25	9,00 OH
					Tukang Kaca	0,125	5,00 OH
					Tukang Aluminium	0,1	4,00 OH
					Kepala Tukang	0,013	0,46 OH
IV.3.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 3	43,00	Unit	2	Mandor	0,004	0,14 OH
					Kaca Laminated 12 mm	2,1	148,02 m2
					Silicone Sealant 300 ml	0,143	10,08 tube
					Frame Aluminium	4	281,95 m
					Pekerja	0,015	1,00 OH
IV.3.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 3	12,00	Unit	2	Tukang aluminium	0,15	4,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,015	0,32 OH
					Mandor	0,0008	0,02 OH
					Engsel Pintu 304-3 inch Deckson	1	43,00 buah
					Pekerja	0,01	1,00 OH
IV.3.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 3	12,00	Unit	2	Tukang aluminium	0,5	3,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,05	0,30 OH
					Mandor	0,005	0,03 OH
					Kunci Tanam Deckson	1	12,00 buah
					Pekerja	0,05	1,00 OH
IV.3.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 3	66,88	m ²	7	Tukang aluminium	0,5	3,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,05	0,30 OH
					Mandor	0,003	0,02 OH
					Door Closer Deckson DCL 300	1	12,00 buah
					Pekerja	0,15	2,00 OH
IV.3.6	Pemasangan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 3	66,88	m ²	7	Tukang Besi Konstruksi	0,45	5,00 OH
					Kepala Tukang	0,045	0,43 OH
					Mandor	0,008	0,08 OH
					Frame Casement	2,1415	143,21 m1
					Panel Komposit	0,6591	44,08 lbr
IV.3.6.1	Pemasangan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 3	66,88	m ²	7	Harga partisi panel komposit (perlengkapan)	0,1	6,69 x
					Pekerja	0,01	1,00 OH
					Tukang aluminium	0,5	15,00 OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,05	1,52 OH
					Mandor	0,005	0,15 OH
IV.3.6.3	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 3	426,07	m ²	14	Rangka Hollow 4 x 4 cm	4,5	1917,32 m1
					GRC Board 9 mm	0,36	153,39 lbr
					Kasa gypsum	0,05	21,30 roll
					tepung gypsum	0,45	191,73 Kg
					alkasit	0,003	1,28 Kg
IV.3.6.3	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 3	426,07	m ²	5	paku skrump	0,15	63,91 Kg
					kawat penggantung	5	2130,35 m1
					Pekerja	0,02	2,00 OH
					Tukang Cat	0,063	5,00 OH
					Kepala Tukang Cat	0,0063	0,54 OH
IV.3.6.3	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 3	426,07	m ²	5	Mandor	0,0025	0,21 OH
					Cat Dasar	0,12	51,13 Kg
					Cat Penutup	0,18	76,69 Kg

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
IV.4	Lantai 4						
IV.4.1	Pekerjaan Dinding						
IV.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 4	62,48	m²	7	Pekerja 0,671 Tukang Batu 1,3 Kepala Tukang Batu 0,13 Mandor 0,003 Bata ringan tebal 10 cm 8,4 Mortar siap pakai 0,063	6,00 12,00 1,16 0,03 524,85 3,94	OH OH OH OH m³ Kg
IV.4.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 4	44,44	m²	5	Pekerja 0,3 Tukang Batu 0,1 Kepala Tukang Batu 0,01 Mandor 0,015 Rooster Terawang 12x11x24 30 Semen Portland 14 Pasir Pasang 0,032	3,00 1,00 0,09 0,13 1333,20 622,16 1,42	OH OH OH OH Bush Kg m³
IV.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 4	17,74	m²	1	Pekerja 0,3 Tukang Batu 0,1 Kepala Tukang Batu 0,01 Mandor 0,015 Bata Merah 70 Semen Portland 14,37 Pasir Pasang 0,04	5,00 2,00 0,18 0,27 1241,80 254,92 0,71	OH OH OH OH Bush Kg m³
IV.4.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 4	17,60	m³	1	Pekerja 0,18 Tukang Batu 0,02 Tukang Kayu 0,02 Tukang Besi 0,02 Kepala Tukang 0,006 Mandor 0,009 Kayu Kelas III 0,002 Paku 5 cm - 12 cm 0,01 Besi Beton Polos 3 Kawat Beton 0,45 Semen Portland 4 Pasir Beton 0,006 Kerikil 0,009	3,00 1,00 1,00 1,00 0,11 0,16 0,04 0,18 52,80 7,92 70,40 0,11 0,16	OH OH OH OH OH OH m³ Kg kg kg kg m³ m³
IV.4.2	Pekerjaan finishing dinding						
IV.4.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Lantai 4	908,83	m²	10	Pekerja 0,3 Tukang Batu 0,15 Kepala Tukang Batu 0,015 Mandor 0,015 PC 7,776 PP 0,023	27,00 14,00 1,36 1,36 7067,10 20,90	OH OH OH OH Kg m³
IV.4.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 4	171,69	m²	6	Pekerja 0,3 Tukang Batu 0,15 Kepala Tukang Batu 0,015 Mandor 0,015 PC 4,416 PP 0,027	9,00 5,00 0,43 0,43 758,18 4,64	OH OH OH OH Kg m³
IV.4.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 4	1080,52	m²	11	Pekerja 0,2 Tukang Batu 0,1 Kepala Tukang Batu 0,01 Mandor 0,01 PC 3,25	20,00 10,00 0,98 0,98 3511,70	OH OH OH OH Kg
IV.4.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 4	890,00	m³	18	Pekerja 0,08 Tukang Batu 0,4 Kepala Tukang Batu 0,04 Mandor 0,004 PC 0,5 PP 0,013	4,00 20,00 1,98 0,20 445,00 11,57	OH OH OH OH Kg m³

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material					
IV.4.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 4	147,90	m ²	7	Pekerja	0,9	20,00 OH					
					Tukang Batu	0,45	10,00 OH					
					Kepala Tukang Batu	0,045	0,95 OH					
					Mandor	0,045	0,95 OH					
					Keramik 20*25	1,06	156,78 m2					
IV.4.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	406,63	m ²	6	Semen Portland	9,3	1375,49 Kg					
					Pasir Pasang	0,018	2,66 M3					
					Pekerja	0,02	1,00 OH					
					Tukang Cat	0,063	4,00 OH					
					Kepala Tukang Cat	0,0063	0,43 OH					
IV.4.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	586,23	m ²	8	Mandor	0,003	0,20 OH					
					Plamur	0,1	40,66 Kg					
					Cat Dasar	0,1	40,66 Kg					
					Cat Penutup Interior	0,26	105,72 Kg					
					Pekerja	0,02	2,00 OH					
					Tukang Cat	0,063	5,00 OH					
					Kepala Tukang Cat	0,0063	0,46 OH					
					Mandor	0,003	0,22 OH					
					Plamur	0,1	58,62 Kg					
					Cat Dasar	0,1	58,62 Kg					
					Cat Penutup Eksterior	0,26	152,42 Kg					
					IV.4.3 Pekerjaan Lantai							
					IV.4.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 4	498,26	m ²	5	Pekerja	0,3	30,00 OH
										Tukang Batu	0,15	15,00 OH
										Kepala Tukang Batu	0,015	1,49 OH
Mandor	0,015	1,49 OH										
PC	4,416	2200,32 Kg										
IV.4.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4	58,91	m ²	5	PP	0,027	13,45 m3					
					Pekerja	0,3	4,00 OH					
					Tukang Batu	0,15	2,00 OH					
					Kepala Tukang Batu	0,015	0,18 OH					
					Mandor	0,015	0,18 OH					
					PC	7,776	458,08 Kg					
					PP	0,023	1,35 m3					
					IV.4.4 Pekerjaan finishing Lantai							
					IV.4.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	14,87	m ²	6	Pekerja	0,7	2,00 OH
										Tukang Batu	0,35	1,00 OH
Kepala Tukang Batu	0,035	0,09 OH										
Mandor	0,035	0,09 OH										
ubin keramik uk 60*60 cm	3,1	46,10 bh										
IV.4.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	44,04	m ²	6	Semen Portland	8	118,96 Kg					
					Pasir Pasang	0,045	0,67 m3					
					Semen Warna	1,62	24,09 Kg					
					Pekerja	0,7	5,00 OH					
					Tukang Batu	0,35	3,00 OH					
					Kepala Tukang Batu	0,035	0,26 OH					
					Mandor	0,035	0,26 OH					
					ubin keramik uk 60*60 cm	3,1	136,52 bh					
					Semen Portland	8	352,32 Kg					
					Pasir Pasang	0,045	1,98 m3					
IV.4.4.3	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 4	498,26	m ²	7	Semen Warna	1,62	71,34 Kg					
					IV.4.5 Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela							
					IV.4.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 4	38,40	m ¹	2	Pekerja	0,043	1,00 OH
										Tukang Aluminium	0,043	1,00 OH
										Kepala Tukang Aluminium	0,0043	0,08 OH
Mandor	0,0021	0,04 OH										
Profil Aluminium	1,1	42,24 m1										
					Skrup Fixer	2	76,80 buah					
					Sealant	0,06	2,30 tube					

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material	
IV.4.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 4	18,90	m²	2	Pekerja	0,085	1,00	OH
					Tukang Aluminium	0,085	1,00	OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,009	0,09	OH
					Mandor	0,005	0,05	OH
					Pintu Aluminium	4,4	83,16	m1
IV.4.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 4	162,23	m²	3	Profil Kaca Tebal 6 mm	4,5	85,05	m2
					Sealant	0,27	5,10	tube
					Pekerja	0,25	14,00	OH
					Tukang Kaca	0,125	7,00	OH
					Tukang Aluminium	0,1	6,00	OH
IV.4.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 4	23,00	Unit	4	Kepala Tukang	0,013	0,70	OH
					Mandor	0,004	0,22	OH
					Kaca Laminated 12 mm	2,1	340,68	m2
					Silicone Sealant 300 ml	0,143	23,20	tube
					Frame Aluminium	4	648,91	m
IV.4.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 4	7,00	Unit	4	Pekerja	0,015	1,00	OH
					Tukang aluminium	0,15	1,00	OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,015	0,09	OH
					Mandor	0,0008	0,00	OH
					Engsel Pintu 304-3 inch Deckson	1	23,00	buah
IV.4.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 4	7,00	Unit	4	Pekerja	0,01	1,00	OH
					Tukang aluminium	0,5	1,00	OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,05	0,09	OH
					Mandor	0,005	0,01	OH
					Kunci Tanam Deckson	1	7,00	buah
IV.4.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 4	12,58	m²	4	Pekerja	0,05	1,00	OH
					Tukang aluminium	0,5	1,00	OH
					Kepala Tukang	0,05	0,09	OH
					Mandor	0,008	0,03	OH
					Door Closer Deckson DCL 300	1	7,00	buah
IV.4.6	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 4	12,58	m²	4	Pekerja	0,15	1,00	OH
					Tukang Besi Konstruksi	0,45	2,00	OH
					Kepala Tukang	0,045	0,14	OH
					Mandor	0,008	0,03	OH
					Frame Casement	2,1415	26,93	m1
IV.4.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 4	557,17	m²	12	Panel Komposit	0,6591	8,29	lbr
					Harga partisi panel komposit (perlengkapan)	0,1	1,26	x
					Pekerja	0,01	1,00	OH
					Tukang aluminium	0,5	23,00	OH
					Kepala Tukang Aluminium	0,05	2,32	OH
IV.4.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4	557,17	m²	4	Mandor	0,005	0,23	OH
					Rangka Hollow 4 x 4 cm	4,5	2507,27	m1
					GRC Board 9 mm	0,36	200,58	lbr
					Kasa gypsum	0,05	27,86	roll
					tepung gypsum	0,45	250,73	Kg
IV.4.6.3	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4	557,17	m²	4	alkasit	0,003	1,67	Kg
					paku skrup	0,15	83,58	Kg
					kawat penggantung	5	2785,85	m1
					Pekerja	0,02	3,00	OH
					Tukang Cat	0,063	9,00	OH
IV.4.6.4	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4	557,17	m²	4	Kepala Tukang Cat	0,0063	0,88	OH
					Mandor	0,0025	0,35	OH
					Cat Dasar	0,12	66,86	Kg
					Cat Penutup	0,18	100,29	Kg

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
IV.5	Rooftop						
IV.5.1	Pekerjaan Dinding						
IV.5.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Rooftop	38,36	m²	2	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,3 0,1 0,01 0,015	6,00 2,00 0,19 0,29 OH OH OH OH
					Bata Merah Semen Portland Pasir Pasang	70 14,37 0,04	2684,85 551,16 1,53 Buah Kg m3
IV.5.1.2	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Rooftop	26,40	m'	1	Pekerja Tukang Batu Tukang Kayu Tukang Besi Kepala Tukang Mandor	0,18 0,02 0,02 0,02 0,006 0,009	5,00 1,00 1,00 1,00 0,16 0,24 OH OH OH OH OH OH
					Kayu Kelas III Paku 5 cm - 12 cm Besi Beton Polos Kawat Beton Semen Portland Pasir Beton Kerikil	0,002 0,01 3 0,45 4 0,006 0,009	0,05 0,26 79,20 11,88 105,60 0,16 0,24 m3 Kg kg kg kg m3 m3
IV.5.2	Pekerjaan finishing dinding						
IV.5.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Rooftop	104,71	m²	4	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,3 0,15 0,015 0,015	8,00 4,00 0,39 0,39 OH OH OH OH
					PC PP	7,776 0,023	814,22 2,41 Kg m3
IV.5.2.2	Pekerjaan Acian Rooftop	104,71	m²	3	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,2 0,1 0,01 0,01	7,00 4,00 0,35 0,35 OH OH OH OH
					PC	3,25	340,31 Kg
IV.5.2.3	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Rooftop	506,48	m'	11	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	0,08 0,4 0,04 0,004	4,00 19,00 1,84 0,18 OH OH OH OH
					PC	0,5	253,24 Kg
IV.5.2.4	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop	184,98	m²	2	Pekerja Tukang Cat Kepala Tukang Cat Mandor	0,02 0,063 0,0063 0,003	2,00 6,00 0,58 0,28 OH OH OH OH
					Plamur Cat Dasar Cat Penutup Interior	0,1 0,1 0,26	18,50 18,50 48,09 Kg Kg Kg
IV.5.2.5	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop	242,88	m²	6	Pekerja Tukang Cat Kepala Tukang Cat Mandor	0,02 0,063 0,0063 0,003	1,00 3,00 0,26 0,12 OH OH OH OH
					Plamur Cat Dasar Cat Penutup Eksterior	0,1 0,1 0,26	24,29 24,29 63,15 Kg Kg Kg
IV.5.3	Pekerjaan finishing lantai						
IV.5.3.1	Pekerjaan Waterproofing Dak Rooftop	640,00	m²	6	Pekerja Tukang Cat Kepala Tukang Cat Mandor	0,02 0,063 0,0063 0,0025	3,00 7,00 0,67 0,27 OH OH OH OH
					Elastic Waterproof Fiber	1 1	640,00 640,00 Kg m2

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
IV.5.3.2	Pekerjaan Waterproofing Dak Atap Lift	96,00	m ²	3	Pekerja Tukang Cat Kepala Tukang Cat Mandor	0,02 0,063 0,0063 0,0025	1,00 3,00 0,20 0,08 OH OH OH OH
					Elastic Waterproof Fiber	1 1	96,00 96,00 Kg m2
IV.5.3.3	Pekerjaan Polished Concrete Rooftop	398,30	m ²	7			
IV.5.4 Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela							
IV.5.4.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Rooftop	21,80	m	1	Pekerja Tukang Aluminium Kepala Tukang Aluminium Mandor	0,043 0,043 0,0043 0,0021	1,00 1,00 0,09 0,05 OH OH OH OH
					Profil Aluminium Skrup Fixer Sealant	1,1 2 0,06	23,98 43,60 1,31 ml buah tube
IV.5.4.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Rooftop	10,50	m ²	1	Pekerja Tukang Aluminium Kepala Tukang Aluminium Mandor	0,085 0,085 0,009 0,005	1,00 1,00 0,09 0,05 OH OH OH OH
					Pintu Aluminium Profil Kaca Tebal 6 mm Sealant	4,4 4,5 0,27	46,20 47,25 2,84 ml m2 tube
IV.5.4.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Rooftop	35,42	m ²	3	Pekerja Tukang Kaca Tukang Aluminium Kepala Tukang Mandor	0,25 0,125 0,1 0,013 0,004	3,00 2,00 2,00 0,15 0,05 OH OH OH OH OH
					Kaca Laminated 12 mm Silicone Sealant 300 ml Frame Aluminium	2,1 0,143 4	74,38 5,07 141,68 m2 tube m
IV.5.4.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Rooftop	12	Unit	1	Pekerja Tukang aluminium Kepala Tukang Aluminium Mandor	0,015 0,15 0,015 0,0008	1,00 2,00 0,18 0,01 OH OH OH OH
					Engsel Pintu 304-3 inch Deckson	1	12,00 buah
IV.5.4.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Rooftop	7	Unit	1	Pekerja Tukang aluminium Kepala Tukang Aluminium Mandor	0,01 0,5 0,05 0,005	1,00 4,00 0,35 0,04 OH OH OH OH
					Kunci Tanam Deckson	1	7,00 buah
IV.5.4.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Rooftop	7	Unit	1	Pekerja Tukang aluminium Kepala Tukang Aluminium Mandor	0,05 0,5 0,05 0,003	1,00 4,00 0,35 0,02 OH OH OH OH
					Door Closer Deckson DCL 300	1	7,00 buah
IV.6	Pekerjaan Pemasangan Fasad bahan kayu dan vegetasi	499,0285	m2				
IV.7	Pekerjaan Pemasangan Railling						
IV.7.1	Pekerjaan Pemasangan Railing Tangga bahan aluminium dan kaca	102,8	m1				
IV.7.2	Pekerjaan Pemasangan Railing rooftop bahan aluminium dan kaca	148	m1				

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material
V	Pekerjaan MEP						
V.1	Pekerjaan elektrikal						
V.1.1	Lantai 1						
V.1.1.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 1	86,00	Titik	3	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor	0,19 0,318 0,032 0,011	6,00 10,00 0,92 0,32 OH OH OH OH
					Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 Conduit HI 20 mm T Dus Socket Conduit 20 mm klem 20 mm Fischer S6 + sekrup Flexible Conduit 20 mm Elbow Isolasi Ladsop	8,8 8,8 1 5 10 15 1 4 0,5 4	756,80 756,80 86,00 430,00 860,00 1290,00 86,00 344,00 43,00 344,00 m m Buah Buah Buah Buah m Buah m Buah
V.1.1.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 1	50,00	Unit	2	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor	0,064 0,107 0,011 0,004	2,00 3,00 0,28 0,10 OH OH OH OH
					Downloght 5 inch 14,5 watt LED dan Aksesoris	1,1	55,00 Buah
V.1.1.4	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 1	36,00	Unit	2	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor	0,167 0,278 0,028 0,009	4,00 6,00 0,50 0,16 OH OH OH OH
					Lampu Gantung	1,1	39,60 Buah
V.1.2	Lantai 2						
V.1.2.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 2	81	Titik	3	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor	0,19 0,318 0,032 0,011	6,00 9,00 0,86 0,30 OH OH OH OH
					Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 Conduit HI 20 mm T Dus Socket Conduit 20 mm klem 20 mm Fischer S6 + sekrup Flexible Conduit 20 mm Elbow Isolasi Ladsop	8,8 8,8 1 5 10 15 1 4 0,5 4	712,80 712,80 81,00 405,00 810,00 1215,00 81,00 324,00 40,50 324,00 m m Buah Buah Buah Buah m Buah m Buah
V.1.2.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 2	55	Unit	2	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor	0,064 0,107 0,011 0,004	2,00 3,00 0,30 0,11 OH OH OH OH
					Downloght 5 inch 14,5 watt LED dan Aksesoris	1,1	60,50 Buah
V.1.2.4	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 2	26	Unit	2	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor	0,167 0,278 0,028 0,009	3,00 4,00 0,36 0,12 OH OH OH OH
					Lampu Gantung	1,1	28,60 Buah

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material	
V.1.3	Lantai 3							
V.1.3.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 3	89	Titik	3	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 Conduit HI 20 mm T Dus Socket Conduit 20 mm klem 20 mm Fischer S6 + sekrup Flexible Conduit 20 mm Elbow Isolasi Ladsop	0,19 0,318 0,032 0,011 8,8 8,8 1 5 10 15 1 4 0,5 4	6,00 10,00 0,95 0,33 783,20 783,20 89,00 445,00 890,00 1335,00 89,00 356,00 44,50 356,00	OH OH OH OH m m Buah Buah Buah Buah m Buah m Buah
V.1.3.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 3	77	Unit	2	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor Downloght 5 inch 14,5 watt LED dan Aksesoris	0,064 0,107 0,011 0,004 1,1	3,00 5,00 0,42 0,15 84,70	OH OH OH OH Buah
V.1.3.4	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 3	12	Unit	1	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor Lampu Gantung	0,167 0,278 0,028 0,009 1,1	3,00 4,00 0,34 0,11 13,20	OH OH OH OH Buah
V.1.4	Lantai 4							
V.1.4.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 4	154	Titik	5	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 Conduit HI 20 mm T Dus Socket Conduit 20 mm klem 20 mm Fischer S6 + sekrup Flexible Conduit 20 mm Elbow Isolasi Ladsop	0,19 0,318 0,032 0,011 8,8 8,8 1 5 10 15 1 4 0,5 4	6,00 10,00 0,99 0,34 1355,20 1355,20 154,00 770,00 1540,00 2310,00 154,00 616,00 77,00 616,00	OH OH OH OH m m Buah Buah Buah Buah m Buah m Buah
V.1.4.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 4	154	Unit	6	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor Downloght 5 inch 14,5 watt LED dan Aksesoris	0,064 0,107 0,011 0,004 1,1	2,00 3,00 0,28 0,10 169,40	OH OH OH OH Buah
V.1.5	Rooftop							
V.1.5.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Rooftop	7	Titik	3	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor Kabel NYM 3 x 2,5 mm2 Conduit HI 20 mm T Dus Socket Conduit 20 mm klem 20 mm Fischer S6 + sekrup Flexible Conduit 20 mm Elbow Isolasi Ladsop	0,19 0,318 0,032 0,011 8,8 8,8 1 5 10 15 1 4 0,5 4	1,00 1,00 0,07 0,03 61,60 61,60 7,00 35,00 70,00 105,00 7,00 28,00 3,50 28,00	OH OH OH OH m m Buah Buah Buah Buah m Buah m Buah

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material	
V.1.5.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Rooftop	7	Unit	1	Pekerja Tukang Listrik Kepala Tukang Listrik Mandor	0,064 0,107 0,011 0,004	1,00 1,00 0,08 0,03	OH OH OH OH
					Downloght 5 inch 14,5 watt LED dan Aksesoris	1,1	7,70	Buah
V.2	Pekerjaan Pemipaan							
V.2.1	Lantai 1							
V.2.1.1	Pemsangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 1	4	Unit	2	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	1,2 1,45 0,15 0,06	3,00 3,00 0,30 0,12	OH OH OH OH
					Wastafel + Full Pedestal (Toto) Semen Portland Pasir Pasang Perlengkapan	1,2 6 0,01 0,12	4,80 24,00 0,04 0,48	unit Kg m3 x
V.2.1.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 1	8	Unit	3	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	3,3 1,1 0,01 0,16	9,00 3,00 0,03 0,43	OH OH OH OH
					Closet Duduk Standard Perlengkapan	1 0,06	8,00 0,48	unit x
V.2.1.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 1	4	Unit	2	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	3,3 1,1 0,01 0,16	7,00 3,00 0,02 0,32	OH OH OH OH
					Urinoir (Toto) Semen Portland Pasir Pasang Perlengkapan	1 6 0,01 0,3	4,00 24,00 0,04 1,20	unit Kg m3 x
V.2.1.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	6	m²					
V.2.2	Lantai 2							
V.2.2.1	Pemsangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 2	4	Unit	2	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	1,2 1,45 0,15 0,06	3,00 3,00 0,30 0,12	OH OH OH OH
					Wastafel + Full Pedestal (Toto) Semen Portland Pasir Pasang Perlengkapan	1,2 6 0,01 0,12	4,80 24,00 0,04 0,48	unit Kg m3 x
V.2.2.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 2	8	Unit	3	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	3,3 1,1 0,01 0,16	9,00 3,00 0,03 0,43	OH OH OH OH
					Closet Duduk Standard Perlengkapan	1 0,06	8,00 0,48	unit x
V.2.2.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 2	4	Unit	2	Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Batu Mandor	3,3 1,1 0,01 0,16	7,00 3,00 0,02 0,32	OH OH OH OH
					Urinoir (Toto) Semen Portland Pasir Pasang Perlengkapan	1 6 0,01 0,3	4,00 24,00 0,04 1,20	unit Kg m3 x
V.2.2.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 2	6	m²					

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Pekerjaan	Tenaga	Koefisien	Jumlah Tenaga/ material						
V.2.3	Lantai 3												
V.2.3.1	Pemsangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 3	4	Unit	2	Pekerja	1,2	3,00	OH					
					Tukang Batu	1,45	3,00	OH					
					Kepala Tukang Batu	0,15	0,30	OH					
					Mandor	0,06	0,12	OH					
					Wastafel + Full Pedestal (Toto)	1,2	4,80	unit					
					Semen Portland	6	24,00	Kg					
					Pasir Pasang	0,01	0,04	m3					
					Perlengkapan	0,12	0,48	x					
V.2.3.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 3	8	Unit	3	Pekerja	3,3	9,00	OH					
					Tukang Batu	1,1	3,00	OH					
					Kepala Tukang Batu	0,01	0,03	OH					
					Mandor	0,16	0,43	OH					
					Closet Duduk Standard	1	8,00	unit					
					Perlengkapan	0,06	0,48	x					
					V.2.3.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 3	4	Unit	2	Pekerja	3,3	7,00	OH
										Tukang Batu	1,1	3,00	OH
Kepala Tukang Batu	0,01	0,02	OH										
Mandor	0,16	0,32	OH										
Urinoir (Toto)	1	4,00	unit										
Semen Portland	6	24,00	Kg										
Pasir Pasang	0,01	0,04	m3										
Perlengkapan	0,3	1,20	x										
V.2.3.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	6	m²										
V.2.4	Lantai 4												
V.2.4.1	Pemsangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 4	4	Unit	2	Pekerja	1,2	3,00	OH					
					Tukang Batu	1,45	3,00	OH					
					Kepala Tukang Batu	0,15	0,30	OH					
					Mandor	0,06	0,12	OH					
					Wastafel + Full Pedestal (Toto)	1,2	4,80	unit					
					Semen Portland	6	24,00	Kg					
					Pasir Pasang	0,01	0,04	m3					
					Perlengkapan	0,12	0,48	x					
V.2.4.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 4	8	Unit	3	Pekerja	3,3	9,00	OH					
					Tukang Batu	1,1	3,00	OH					
					Kepala Tukang Batu	0,01	0,03	OH					
					Mandor	0,16	0,43	OH					
					Closet Duduk Standard	1	8,00	unit					
					Perlengkapan	0,06	0,48	x					
					V.2.4.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 4	4	Unit	2	Pekerja	3,3	7,00	OH
										Tukang Batu	1,1	3,00	OH
Kepala Tukang Batu	0,01	0,02	OH										
Mandor	0,16	0,32	OH										
Urinoir (Toto)	1	4,00	unit										
Semen Portland	6	24,00	Kg										
Pasir Pasang	0,01	0,04	m3										
Perlengkapan	0,3	1,20	x										
V.2.4.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 4	6	m²										
V.3	Rooftop												
V.3.1	Pemasangan Hydrant	8	Unit	6	Pekerja	1,269	2,00	OH					
					Tukang Pipa	2,119	3,00	OH					
					Kepala tukang Pipa	0,212	0,28	OH					
					mandor	0,071	0,09	OH					
					IHB dan Aksesoris	1,1	8,80	Buah					
V.3.2	Pemasangan Springkler	170	Unit	5	Pekerja	0,052	2,00	OH					
					Tukang Pipa	0,087	3,00	OH					
					Kepala tukang Pipa	0,009	0,31	OH					
					mandor	0,003	0,10	OH					
					Springkler Head dan Aksesoris	1,1	187,00	Buah					
V.3.3	Pemasangan Lift Penumpang A (Kapasistas 13 Orang)	2	Unit										
V.3.4	Pemasangan Lift Penumpang B (Kapasistas 13 Orang)	2	Unit										

Lampiran 11. Daftar Ketergantungan Antar Pekerjaan

Skema Leveling Akhir						
ID Pekerjaan	No. Pekerjaan	Nama Pekerjaan	Ketergantungan			
			ID	Nama Pekerjaan	Jenis Ketergantungan	Lag
1	I	Pekerjaan Persiapan				
2	I.1	Pembuatan Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter	3	Pembuatan Papan Nama Proyek 80 x 120 cm (Bahan Flexi)	FS	0
3	I.2	Pembuatan Papan Nama Proyek 80 x 120 cm (Bahan Flexi)	7	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	FS	0
4	I.3	Pembersihan Lapangan dan Perataan	3	Pembuatan Papan Nama Proyek 80 x 120 cm (Bahan Flexi)	SS	0
5	I.4	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	7	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	SS	0
6	I.5	Pembuatan Kantor Sementara Lantai Plesteran	4	Pembersihan Lapangan dan Perataan	SS	3
7	I.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	9	Pembuatan Rumah Pekerja	FS	0
8	I.7	Pembuatan Gudang Material dan Peralatan	3	Pembuatan Papan Nama Proyek 80 x 120 cm (Bahan Flexi)	SS	0
9	I.8	Pembuatan Rumah Pekerja	6	Pembuatan Kantor Sementara Lantai Plesteran	FS	0
10	I.9	Pembuatan Jalan Sementara	2	Pembuatan Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter	SS	2
11	I.10	Penyediaan Air dan Listrik Kerja	2	Pembuatan Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2 Meter	FS	0
12	II	Pekerjaan Tanah			LS	
13	II.1	Pekerjaan galian tanah pondasi				
14	II.1.1	Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1 m	5	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	FS	0
15	II.1.2	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 1 m s.d 2 m	14	Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1 m	SS	3
16	II.1.3	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 2 m s.d 3 m	15	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 1 m s.d 2 m	SS	3
17	II.1.4	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 3 m s.d 4 m	16	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 2 m s.d 3 m	SS	3
18	II.1.5	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 4 m s.d 5 m	17	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 3 m s.d 4 m	SS	3
19	II.2	Pekerjaan pemadatan tanah				
20	II.2.1	Pemadatan Tanah (per 20cm) untuk Plat Lantai 1	50	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Sloof	FF	0
21	II.3	Pekerjaan pengurugan pasir				
22	II.3.1	Pengurugan dengan Pasir Pondasi	18	Galian Tanah Biasa sedalam ≥ 4 m s.d 5 m	SF	15
23	II.4	Pekerjaan pembuatan lantai kerja beton mutu $f_c = 7,4$ MPa				
24	II.4.1	Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 7,4$ MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Pondasi	22	Pengurugan dengan Pasir Pondasi	SS	1
25	II.4.2	Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 7,4$ MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Sloof	28	Pengurugan Kembali Galian Tanah Lantai 1	FF	1
26	II.4.3	Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 7,4$ MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Plat Lantai 1	20	Pemadatan Tanah (per 20cm) untuk Plat Lantai 1	SS	3
27	II.5	Pekerjaan pengurugan kembali tanah				
28	II.5.1	Pengurugan Kembali Galian Tanah Lantai 1	57	Pembongkaran Bekisting Pondasi	FS	0
29	II.6	Pekerjaan penbuangan tanah				
30	II.6.1	Penbuangan Tanah Sisa Galian Lantai 1	28	Pengurugan Kembali Galian Tanah Lantai 1	FS	0
31	III	Pekerjaan Struktur				
32	III.1	Lantai 1				
33	III.1.1	Pekerjaan Bekisting				
34	III.1.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Pondasi Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm	24	Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 7,4$ MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Pondasi	FS	0
35	III.1.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Sloof Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm	25	Lantai Kerja Beton Mutu $f_c = 7,4$ MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Sloof	SS	2
36	III.1.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 1	50	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Sloof	SS	7
37	III.1.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 1	20	Pemadatan Tanah (per 20cm) untuk Plat Lantai 1	FS	0
38	III.1.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 1	58	Pembongkaran Bekisting Sloof Lantai 1	SS	1
39	III.1.1.6	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Balok Tangga Lantai 1	36	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 1	SS	0
40	III.1.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos	83	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 2	SS	1
41	III.1.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D16, D19, D22) untuk Fondasi	84	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 2	SS	1
42	III.1.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Sloof	83	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 2	SS	1
43	III.1.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Tangga Lantai 1	84	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 2	SS	1
44	III.1.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 1	39	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Balok Tangga Lantai 1	FS	0
45	III.1.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 1	36	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 1	SS	3
46	III.1.2.6	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 1	37	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 1	FS	3
47	III.1.2.7	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Balok Tangga Lantai 1	38	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 1	FS	0
			39	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Balok Tangga Lantai 1	FS	0
			39	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Balok Tangga Lantai 1	FS	0

48	III.1.3	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan beton					
49	III.1.3.1	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 35 untuk Fondasi	41	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D16, D19, D22) untuk Fondasi	FF	1	
50	III.1.3.2	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Sloof	42	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Sloof	SS	1	
51	III.1.3.3	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Plat Tangga Lantai 1	43	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Tangga Lantai 1	FS	0	
			46	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 1	FS	0	
			47	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Balok Tangga Lantai 1	FS	0	
52	III.1.3.4	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Kolom Lantai 1	44	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 1	FF	1	
53	III.1.3.5	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Dinding Lantai 1	45	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 1	FF	1	
54	III.1.3.6	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Tangga Lantai 1	43	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Tangga Lantai 1	FS	0	
			46	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 1	FS	0	
			47	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Balok Tangga Lantai 1	FS	0	
55	III.1.3.7	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Balok Tangga Lantai 1	43	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Tangga Lantai 1	FS	0	
			46	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 1	FS	0	
			47	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Balok Tangga Lantai 1	FS	0	
56	III.1.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting					
57	III.1.4.1	Pembongkaran Bekisting Pondasi	49	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 35 untuk Fondasi	FS	1	
58	III.1.4.2	Pembongkaran Bekisting Sloof Lantai 1	50	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Sloof	FF	2	
59	III.1.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 1	52	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Kolom Lantai 1	FF	2	
60	III.1.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 1	53	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Dinding Lantai 1	FF	2	
61	III.1.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1	51	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Plat Tangga Lantai 1	FS	1	
			54	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Tangga Lantai 1	FS	1	
			55	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Balok Tangga Lantai 1	FS	1	
62	III.1.4.6	Pembongkaran Bekisting Balok Tangga Lantai 1	51	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Plat Tangga Lantai 1	FS	1	
			54	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Tangga Lantai 1	FS	1	
			55	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Balok Tangga Lantai 1	FS	1	
63	III.2	Lantai 2					
64	III.2.1	Pekerjaan bekisting dengan multiflex 12 mm atau 18 mm					
65	III.2.1.1	Pembuatan dan pemasangan bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 2	59	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 1	FS	1	
66	III.2.1.2	Pembuatan dan pemasangan bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	65	Pembuatan dan pemasangan bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 2	SS	0	
67	III.2.1.3	Pembuatan dan pemasangan bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	83	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 2	SS	2	
68	III.2.1.4	Pembuatan dan pemasangan bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 2	84	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 2	SS	2	
69	III.2.1.5	Pembuatan dan pemasangan bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 2	67	Pembuatan dan pemasangan bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	FF	0	
70	III.2.2	Pekerjaan pembesian dengan besi ulir atau polos	108	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3	SS	1	
71	III.2.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 2	109	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 3	SS	1	
72	III.2.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 2	65	Pembuatan dan pemasangan bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 2	SS	1	
73	III.2.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 2	66	Pembuatan dan pemasangan bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	SS	1	
74	III.2.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 2	67	Pembuatan dan pemasangan bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 2	SS	2	
75	III.2.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 2	68	Pembuatan dan pemasangan bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 2	SS	1	
76	III.2.3	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan beton	69	Pembuatan dan pemasangan bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 2	FS	0	
77	III.2.3.1	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Balok Lantai 2	71	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 2	FF	1	
78	III.2.3.2	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Plat Lantai 2	72	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 2	FF	1	
79	III.2.3.3	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Kolom Lantai 2	72	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 2	FF	1	
80	III.2.3.4	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Dinding Lantai 2	71	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 2	FS	1	
81	III.2.3.5	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Tangga Lantai 2	73	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 2	FF	2	
82	III.2.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting	74	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 2	FF	2	
83	III.2.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 2	79	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Kolom Lantai 2	SS	0	
84	III.2.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 2	75	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 2	FS	0	
85	III.2.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 2	77	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Balok Lantai 2	FF	2	
86	III.2.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 2	78	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Plat Lantai 2	FF	2	
87	III.2.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2	83	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 2	SS	0	
			79	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Kolom Lantai 2	FF	2	
			80	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Dinding Lantai 2	FF	2	
			81	Pekerjaan pengecoran dan pemadatan Beton Mutu Fc = 30 untuk Tangga Lantai 2	FS	1	

87	III.2.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2	81	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Tangga Lantai 2	FS	1
88	III.3	Lantai 3				
89	III.3.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex 12 mm				
90	III.3.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 3	85	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 2	SS	2
91	III.3.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3	86	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 2	SS	2
92	III.3.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3	90	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 3	SS	0
93	III.3.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 3	108	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3	SS	5
94	III.3.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 3	109	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 3	SS	1
95	III.3.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos	92	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3	FF	0
96	III.3.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 3	134	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 4	SS	1
97	III.3.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 3	135	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4	SS	1
98	III.3.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 3				
99	III.3.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 3	90	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 3	SS	1
100	III.3.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 3	91	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3	FF	1
101	III.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan pemadatan beton	92	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 3	FF	1
102	III.3.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Balok Lantai 3	93	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 3	FF	2
103	III.3.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Plat Lantai 3	94	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 3	FS	0
104	III.3.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Kolom Lantai 3	96	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 3	FF	2
105	III.3.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Dinding Lantai 3	97	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 3	FF	2
106	III.3.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Tangga Lantai 3	102	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Balok Lantai 3	SS	0
107	III.3.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting	102	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Balok Lantai 3	FF	2
108	III.3.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3	103	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Plat Lantai 3	FF	2
109	III.3.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 3	104	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Kolom Lantai 3	FF	2
110	III.3.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 3	105	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Dinding Lantai 3	FF	2
111	III.3.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 3	106	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Tangga Lantai 3	FF	2
112	III.3.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3				
113	III.4	Lantai 4				
114	III.4.1	Pekerjaan Bekisting dengan multiflex 12 mm				
115	III.4.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 4	110	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 3	FS	0
116	III.4.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	111	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 3	FS	0
117	III.4.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	115	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 4	SS	4
118	III.4.1.4	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 4	133	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4	SS	1
119	III.4.1.5	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 4	134	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 4	SS	1
120	III.4.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir atau polos	117	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	SS	2
121	III.4.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 4	152	Pembongkaran Bekisting Balok Rooftop	SS	1
122	III.4.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 4	115	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 4	SS	1
123	III.4.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Lantai 4	116	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	SS	1
124	III.4.2.4	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D16, D22) untuk Dinding Geser Lantai 4	115	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multiflex 12 mm, JAT < 1m Lantai 4	SS	1
125	III.4.2.5	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Tangga Lantai 4	116	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multiflex 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	SS	1
126	III.4.3	Pekerjaan Pengecoran	117	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Lantai 4	FF	1
127	III.4.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Balok Lantai 4	118	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Dinding Beton Biasa dengan Multiflex 12 mm dengan Perancah Balok 8/12 Lantai 4	FF	1
128	III.4.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Plat Lantai 4	119	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kayu Kelas 3 untuk Tangga Lantai 4	FS	0
129	III.4.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Kolom Lantai 4				
130	III.4.3.4	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Dinding Lantai 4	121	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Lantai 4	FF	1
131	III.4.3.5	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Tangga Lantai 4	122	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Lantai 4	FF	1
132	III.4.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting	127	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Balok Lantai 4	SS	0
133	III.4.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4	127	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Plat Lantai 4	FF	1
134	III.4.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 4	133	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4	SS	0
135	III.4.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4	129	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Kolom Lantai 4	FF	2
136	III.4.4.4	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 4	130	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Dinding Lantai 4	FF	2
137	III.4.4.5	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 4	131	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu $f_c = 30$ untuk Tangga Lantai 4	FS	1

138	III.5	Rooflop					
139	III.5.1	Pekerjaan Bekisting dengan multifix 12 mm					
140	III.5.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multifix 12 mm, JAT < 1m Rooflop	135	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4	FS	1	
141	III.5.1.2	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Plat Lantai Beton dengan Multifix 12 mm dan Perancah Kaso 5/7 Rooflop	136	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 4	FS	1	
142	III.5.1.3	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multifix 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Rooflop	140	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok Beton dengan Multifix 12 mm, JAT < 1m Rooflop	SS	0	
143	III.5.2	Pekerjaan Pembesian dengan besi ulir-atan polos	152	Pembongkaran Bekisting Balok Rooflop	SS	2	
144	III.5.2.1	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Rooflop	153	Pembongkaran Bekisting Plat Rooflop	SS	2	
145	III.5.2.2	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Rooflop					
146	III.5.2.3	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Rooflop	142	Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Beton Biasa dengan Multifix 12 mm dengan Perancah Kaso 5/7 Rooflop	FF	1	
147	III.5.3	Pekerjaan Pengecoran					
148	III.5.3.1	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Balok Rooflop	144	Pembesian dengan Besi Polos (P10) dan Besi Ulir (D19) untuk Balok Rooflop	FF	1	
149	III.5.3.2	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Plat Rooflop	145	Pembesian dengan Besi Polos (P10) untuk Plat Rooflop	FF	1	
150	III.5.3.3	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Kolom Rooflop	148	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Balok Rooflop	SS	0	
151	III.5.4	Pekerjaan pembongkaran bekisting	146	Pembesian dengan Besi Polos (P13) dan Besi Ulir (D25) untuk Kolom Rooflop	SS	1	
152	III.5.4.1	Pembongkaran Bekisting Balok Rooflop					
153	III.5.4.2	Pembongkaran Bekisting Plat Rooflop	148	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Balok Rooflop	FF	2	
154	III.5.4.3	Pembongkaran Bekisting Kolom Rooflop	149	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Plat Rooflop	FF	2	
155	III.6	Pekerjaan Pemasangan tangga darurat	150	Pekerjaan Pengecoran dan Pemadatan Beton Mutu f _c = 30 untuk Kolom Rooflop	FF	1	
156	III.6.1	Pekerjaan pemasangan tangga darurat baja					
157	IV	Pekerjaan Arsitektur	154	Pembongkaran Bekisting Kolom Rooflop	FS	0	
158	IV.1	Lantai 1					
159	IV.1.1	Pekerjaan Dinding					
160	IV.1.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 1	163	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 1	SS	4	
161	IV.1.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 1	61	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1	FS	3	
162	IV.1.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran ISP : 3PP Lantai 1	62	Pembongkaran Bekisting Balok Tangga Lantai 1	FS	3	
163	IV.1.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 1	160	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 1	FF	0	
164	IV.1.2	Pekerjaan finishing dinding	61	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1	FS	0	
165	IV.1.2.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Lantai 1	62	Pembongkaran Bekisting Balok Tangga Lantai 1	FS	0	
166	IV.1.2.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 1	163	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 1	FS	3	
167	IV.1.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 1	61	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 1	FS	0	
168	IV.1.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	62	Pembongkaran Bekisting Balok Tangga Lantai 1	FS	0	
169	IV.1.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 1	83	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 2	FS	1	
170	IV.1.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	84	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 2	FS	1	
171	IV.1.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	85	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 2	FS	1	
172	IV.1.3	Pekerjaan Lantai	86	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 2	FS	1	
173	IV.1.3.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 1	87	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2	FS	1	
174	IV.1.3.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 1	26	Lantai Kerja Beton Mutu f _c = 7,4 MPa slump (3-6) cm, w/c = 0,87 untuk Plat Lantai 1	FS	1	
175	IV.1.4	Pekerjaan finishing Lantai					
176	IV.1.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	160	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 1	SS	7	
177	IV.1.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	162	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran ISP : 3PP Lantai 1	SS	7	
178	IV.1.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 1	160	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 1	SS	7	
179	IV.1.4.4	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 1	161	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 1	SS	7	
180	IV.1.4.5	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 1	162	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran ISP : 3PP Lantai 1	SS	7	
			165	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Lantai 1	SS	3	
			166	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 1	SS	3	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	SS	3	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	SS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	SS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	SS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167	Pekerjaan Acian Lantai 1	FS	7	
			168	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 1	FS	7	
			167				

181	IV.1.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela				
182	IV.1.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 1	184	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 1	SS	1
183	IV.1.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 1	188	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 1	SS	1
			182	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 1	FS	0
			176	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	FS	1
184	IV.1.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 1	177	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	FS	1
			178	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 1	FS	1
			179	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 1	FS	1
			180	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 1	FS	1
185	IV.1.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 1	183	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 1	SS	0
186	IV.1.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 1	183	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 1	SS	0
187	IV.1.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 1	183	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 1	SS	0
			176	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	FS	1
			177	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 1	FS	1
188	IV.1.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 1	178	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 1	FS	1
			179	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 1	FS	1
			180	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 1	FS	1
189	IV.1.6	Pekerjaan Plafond				
190	IV.1.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1	183	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 1	FS	0
			184	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 1	FS	0
			188	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 1	FS	0
191	IV.1.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1	190	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1	FF	2
192	IV.2	Lantai 2				
193	IV.2.1	Pekerjaan Dinding				
194	IV.2.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 2	197	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 2	FS	0
			87	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2	FS	0
195	IV.2.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 2	197	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 2	FS	0
			87	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2	FS	0
196	IV.2.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 2	197	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 2	FS	0
			87	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 2	FS	0
			108	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 3	FS	1
197	IV.2.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 2	109	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 3	FS	1
			110	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 3	FS	1
			111	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 3	FS	1
			112	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3	FS	1
198	IV.2.2	Pekerjaan finishing dinding				
199	IV.2.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 2	194	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 2	FS	2
			195	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 2	FS	2
			196	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 2	FS	2
200	IV.2.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 2	199	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 2	SS	0
201	IV.2.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 2	199	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 2	FS	3
			200	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 2	FS	3
202	IV.2.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 2	201	Pekerjaan Acian Lantai 2	SS	2
203	IV.2.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 2	201	Pekerjaan Acian Lantai 2	SS	3
			202	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 2	SS	3
			201	Pekerjaan Acian Lantai 2	SS	7
204	IV.2.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	202	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 2	SS	7
			170	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	FS	0
			203	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 2	SS	2
205	IV.2.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	204	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	SS	0
			171	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 1	FS	0
206	IV.2.3	Pekerjaan Lantai				
207	IV.2.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 2	199	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 2	SS	7
208	IV.2.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 2	200	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 2	SS	2
209	IV.2.4	Pekerjaan finishing Lantai				
210	IV.2.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	211	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	SS	0
211	IV.2.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	208	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 2	SS	5
212	IV.2.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 2	207	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 2	SS	7
213	IV.2.4.4	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 2	212	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 2	SS	0

214	IV.2.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela				
215	IV.2.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 2	217	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 2	SS	1
216	IV.2.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 2	221	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 2	SS	1
217	IV.2.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 2	215	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 2	FS	0
			203	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 2	FS	0
			204	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	FS	0
			205	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	FS	0
			210	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	FS	0
			211	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	FS	0
			212	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 2	FS	0
			213	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 2	FS	0
			216	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 2	SS	0
218	IV.2.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 2	185	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 1	FS	0
219	IV.2.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 2	216	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 2	SS	0
220	IV.2.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 2	186	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 1	FS	0
			216	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 2	SS	0
			188	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 1	FS	0
			210	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	FS	1
221	IV.2.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 2	211	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 2	FS	1
			212	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 2	FS	1
			213	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 2	FS	1
222	IV.2.6	Pekerjaan Plafond				
223	IV.2.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2	190	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1	FS	0
			215	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 2	FS	0
			217	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 2	FS	0
			221	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 2	FS	0
224	IV.2.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2	223	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2	FF	2
			191	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1	FS	0
225	IV.3	Lantai 3				
226	IV.3.1	Pekerjaan Dinding				
227	IV.3.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 3	230	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 3	FS	1
228	IV.3.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 3	112	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3	FS	0
			230	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 3	FS	1
229	IV.3.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran ISP : 3PP Lantai 3	112	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3	FS	0
			230	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 3	FS	1
230	IV.3.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 3	112	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 3	FS	0
			133	Pembongkaran Bekisting Balok Lantai 4	FS	1
			134	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 4	FS	1
			135	Pembongkaran Bekisting Kolom Lantai 4	FS	1
			136	Pembongkaran Bekisting Dinding Lantai 4	FS	1
			137	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 4	FS	1
231	IV.3.2	Pekerjaan finishing dinding				
232	IV.3.2.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 3	227	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 3	FS	2
			228	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 3	FS	2
233	IV.3.2.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 3	229	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran ISP : 3PP Lantai 3	FS	2
234	IV.3.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 3	232	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 3	SS	0
235	IV.3.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 3	232	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 3	FS	3
236	IV.3.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 3	233	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 3	FS	3
			134	Pembongkaran Bekisting Plat lantai 4	SS	2
237	IV.3.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	234	Pekerjaan Acian Lantai 3	SS	1
			235	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 3	SS	1
			235	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 3	SS	7
			234	Pekerjaan Acian Lantai 3	SS	7
			204	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	FS	0
238	IV.3.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	236	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 3	SS	2
			235	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan ISP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 3	FF	7
			234	Pekerjaan Acian Lantai 3	FS	7
			205	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 2	FS	0
239	IV.3.3	Pekerjaan Lantai				
240	IV.3.3.1	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangan Lantai 3	232	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruangan Lantai 3	SS	2
241	IV.3.3.2	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 3	233	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 3	SS	2

242	IV.3.4	Pekerjaan finishing Lantai					
243	IV.3.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	241	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 3	SS	5	
244	IV.3.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	241	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 3	SS	7	
245	IV.3.4.3	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 3	240	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 3	SS	6	
246	IV.3.4.4	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 3	240	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 3	FS	7	
247	IV.3.4.5	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 3	240	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 3	FS	7	
248	IV.3.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela					
249	IV.3.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 3	255	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 3	SS	1	
250	IV.3.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 3	251	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 3	FS	1	
			249	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 3	FS	0	
251	IV.3.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 3	243	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	FS	0	
			244	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	FS	0	
			245	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 3	FS	0	
			246	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 3	FS	0	
			277	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	FS	0	
252	IV.3.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 3	250	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 3	SS	0	
			218	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 2	FS	0	
253	IV.3.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 3	250	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 3	SS	0	
			219	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 2	FS	0	
254	IV.3.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 3	250	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 3	SS	0	
			220	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 2	FS	0	
			243	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	FS	1	
255	IV.3.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 3	244	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 3	FS	1	
			245	Pemasangan Lantai Parquet Kayu Lantai 3	FS	1	
			246	Pemasangan Keramik Clean White ukuran (100 x 100) cm Lantai 3	FS	1	
			247	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 3	FS	1	
256	IV.3.6	Pekerjaan Plafond					
257	IV.3.6.1	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 3	223	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2	FS	0	
			251	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 3	FS	0	
258	IV.3.6.3	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 3	255	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 3	FS	0	
			257	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 3	FF	2	
259	IV.4	Lantai 4	224	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2	FS	0	
260	IV.4.1	Pekerjaan Dinding					
261	IV.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 4	264	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 4	FS	0	
			137	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 4	FS	0	
262	IV.4.1.2	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 4	264	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 4	FS	0	
			137	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 4	FS	0	
263	IV.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 4	264	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 4	FS	0	
			137	Pembongkaran Bekisting Tangga Lantai 4	FS	0	
264	IV.4.1.4	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Lantai 4	152	Pembongkaran Bekisting Balok Rooftop	FS	0	
			153	Pembongkaran Bekisting Plat Rooftop	FS	0	
			154	Pembongkaran Bekisting Kolom Rooftop	FS	0	
265	IV.4.2	Pekerjaan finishing dinding					
266	IV.4.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Lantai 4	261	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Lantai 4	SS	55	
			262	Memasang Dinding Terawang (Roster) Ukuran (12 x 11 x 24) cm, Campuran Spesi 1 PC : 3 PP Lantai 4	SS	5	
267	IV.4.2.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 4	263	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 3PP Lantai 4	SS	5	
			266	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Lantai 4	SS	0	
268	IV.4.2.3	Pekerjaan Acian Lantai 4	266	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Lantai 4	FS	2	
269	IV.4.2.4	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 4	267	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 4	FS	2	
270	IV.4.2.5	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 4	268	Pekerjaan Acian Lantai 4	SS	2	
			268	Pekerjaan Acian Lantai 4	SS	5	
			269	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 4	SS	5	
			268	Pekerjaan Acian Lantai 4	SS	7	
271	IV.4.2.6	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	269	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 4	SS	7	
			237	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	FS	0	
			270	Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 25 cm Lantai 4	SS	2	
			268	Pekerjaan Acian Lantai 4	SS	7	
272	IV.4.2.7	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	269	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Lantai 4	SS	7	
			238	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 3	FS	0	
273	IV.4.3	Pekerjaan Lantai					
274	IV.4.3.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 4	266	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Lantai 4	SS	2	
275	IV.4.3.2	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4	267	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Dinding Kamar Mandi Lantai 4	SS	2	

276	IV.4.4	Pekerjaan finishing Lantai					
277	IV.4.4.1	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	275	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4	SS	5	
278	IV.4.4.2	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	275	Pekerjaan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4	SS	5	
279	IV.4.4.3	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 4	274	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 4	SS	5	
280	IV.4.5	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela					
281	IV.4.5.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 4	283	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 4	SS	2	
282	IV.4.5.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 4	287	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 4	SS	1	
283	IV.4.5.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Lantai 4	281	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Lantai 4	FS	0	
284	IV.4.5.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 4	277	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	FS	0	
285	IV.4.5.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 4	278	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	FS	0	
286	IV.4.5.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 4	279	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 4	FS	0	
287	IV.4.5.7	Pekerjaan Partisi Panel Komposit (tanpa pintu dan kaca) Lantai 4	282	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 4	FF	0	
288	IV.4.6	Pekerjaan Plafond	252	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 3	FS	0	
289	IV.4.6.1	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 4	282	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 4	FF	0	
290	IV.4.6.2	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4	253	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 3	FS	0	
291	IV.5	Rooftop	282	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Lantai 4	FF	0	
292	IV.5.1	Pekerjaan Dinding	254	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 3	FS	0	
293	IV.5.1.1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Rooftop	277	Pemasangan Keramik Black Marble Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	FS	0	
294	IV.5.1.2	Pembuatan Kolom Praktis Beton Bertulang Rooftop	278	Pemasangan Keramik Snow White Ukuran (60 x 60) cm Lantai 4	SS	7	
295	IV.5.2	Pekerjaan finishing dinding	279	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 4	SS	7	
296	IV.5.2.1	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Rooftop	257	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 3	FS	0	
297	IV.5.2.2	Pekerjaan Acian Rooftop	279	Pekerjaan Polished Concrete Lantai 4	FF	2	
298	IV.5.2.3	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Rooftop	258	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 3	FS	0	
299	IV.5.2.4	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Cat Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop					
300	IV.5.2.5	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop	293	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai Rooftop	FS	5	
301	IV.5.3	Pekerjaan finishing Lantai	296	Pekerjaan Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15mm untuk Dinding Ruang Rooftop	SS	5	
302	IV.5.3.1	Pekerjaan Waterproofing Dak Rooftop	297	Pekerjaan Acian Rooftop	SS	7	
303	IV.5.3.2	Pekerjaan Waterproofing Dak Atap Lift	297	Pekerjaan Acian Rooftop	SS	7	
304	IV.5.3.3	Pekerjaan Polished Concrete Rooftop	298	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Rooftop	SS	7	
305	IV.5.4	Pekerjaan Pemasangan Kusen, Pintu, Partisi, dan Jendela	271	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	FS	0	
306	IV.5.4.1	Pemasangan Kusen Pintu Aluminium Rooftop	297	Pekerjaan Acian Rooftop	SS	7	
307	IV.5.4.2	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Rooftop	298	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Rooftop	SS	7	
308	IV.5.4.3	Pemasangan Jendela Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan Aluminium Frame Rooftop	272	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Lantai 4	FS	0	
309	IV.5.4.4	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Rooftop	297	Pekerjaan Acian Rooftop	FS	5	
310	IV.5.4.5	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Rooftop	298	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Rooftop	FS	5	
311	IV.5.4.6	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Rooftop	297	Pekerjaan Acian Rooftop	FS	0	
312	IV.6	Pekerjaan Pemasangan Fasad bahan kayu dan vegetasi	298	Pemasangan 1 m Plesteran Skoningan 1SP : 3PP Lebar 20 cm Rooftop	FS	0	
313	IV.7	Pekerjaan Pemasangan Railing	302	Pekerjaan Waterproofing Dak Rooftop	SS	2	
314	IV.7.1	Pekerjaan Pemasangan Railing Tangga bahan aluminium dan kaca	304	Pekerjaan Polished Concrete Rooftop	SS	2	
315	IV.7.2	Pekerjaan Pemasangan Railing rooftop bahan aluminium dan kaca	307	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Rooftop	SS	0	
			284	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Lantai 4	FS	0	
			307	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Rooftop	SS	0	
			285	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Lantai 4	FS	0	
			307	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Aluminium Rooftop	SS	0	
			286	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Lantai 4	FS	0	
			299	Pengecatan Tembok Interior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop	FS	0	
			300	Pengecatan Tembok Eksterior Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) Rooftop	FS	0	
			302	Pekerjaan Waterproofing Dak Rooftop	FS	0	
			303	Pekerjaan Waterproofing Dak Atap Lift	FS	0	
			304	Pekerjaan Polished Concrete Rooftop	FS	0	
			302	Pekerjaan Waterproofing Dak Rooftop	FS	0	
			303	Pekerjaan Waterproofing Dak Atap Lift	FS	0	
			304	Pekerjaan Polished Concrete Rooftop	FS	0	

316	V	Pekerjaan MEP						
317	V.1	Pekerjaan elektrikal						
318	V.1.1	Lantai 1						
319	V.1.1.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 1	190	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1		FS	0	
			191	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1		FS	0	
320	V.1.1.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 1	190	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1		FS	0	
			191	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1		FS	0	
321	V.1.1.3	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 1	190	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1		FS	0	
			191	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1		FS	0	
322	V.1.2	Lantai 2						
323	V.1.2.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 2	223	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2		FS	0	
			224	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2		FS	0	
			319	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 1		FS	0	
324	V.1.2.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 2	223	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2		FS	0	
			224	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2		FS	0	
			320	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 1		FS	0	
325	V.1.2.3	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 2	223	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2		FS	0	
			224	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2		FS	0	
			320	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 1		FS	0	
326	V.1.3	Lantai 3						
327	V.1.3.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 3	274	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangn Lantai 4		FS	0	
			275	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4		FS	0	
			323	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 2		FS	0	
328	V.1.3.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 3	274	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangn Lantai 4		FS	0	
			275	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4		FS	0	
			324	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 2		FS	0	
329	V.1.3.3	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 3	274	Pekerjaan Plesteran ISP : 6PP Tebal 15mm untuk Lantai Ruangn Lantai 4		FS	0	
			275	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4		FS	0	
			325	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 2		FS	0	
330	V.1.4	Lantai 4						
331	V.1.4.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 4	289	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 4		FS	0	
			290	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4		FS	0	
			327	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 3		FS	0	
332	V.1.4.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 4	289	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 4		FS	0	
			290	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4		FS	0	
			328	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 3		FS	0	
			329	Pekerjaan pemasangan Lampu Gantung Lantai 3		FS	0	
333	V.1.5	Rooftop						
334	V.1.5.1	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Rooftop	309	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Rooftop		FS	0	
			310	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Rooftop		FS	0	
			311	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Rooftop		FS	0	
335	V.1.5.2	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Rooftop	309	Pemasangan Engsel Pintu 304-3 inch Deckson Rooftop		FS	0	
			310	Pemasangan Kunci Tanam Deckson Rooftop		FS	0	
			311	Pemasangan Door Closer Deckson DCL 300 Rooftop		FS	0	
			334	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Rooftop		FS	0	
336	V.2	Pekerjaan Pemipaan						
337	V.2.1	Lantai 1						
338	V.2.1.1	Pemsangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 1	190	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1		FS	0	
			191	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1		FS	0	
339	V.2.1.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 1	190	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1		FS	0	
			191	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1		FS	0	
340	V.2.1.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 1	190	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1		FS	0	
			191	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1		FS	0	
341	V.2.1.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	190	Pemasanga Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 1		FS	0	
			191	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 1		FS	0	

342	V.2.2	Lantai 2				
343	V.2.2.1	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 2	223	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2		
			224	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2	FS	0
			338	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 1	FS	0
344	V.2.2.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 2	223	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2	FS	0
			224	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2	FS	0
			339	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 1	FS	0
345	V.2.2.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 2	223	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2	FS	0
			224	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2	FS	0
			340	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 1	FS	0
346	V.2.2.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 2	223	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 2	FS	0
			224	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 2	FS	0
			341	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	FS	0
347	V.2.3	Lantai 3				
348	V.2.3.1	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 3	274	Pekerjaan Plesteran ISP : GPP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 4	FS	0
			275	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4	FS	0
			343	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 2	FS	0
349	V.2.3.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 3	274	Pekerjaan Plesteran ISP : GPP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 4	FS	0
			275	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4	FS	0
			344	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 2	FS	0
350	V.2.3.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 3	274	Pekerjaan Plesteran ISP : GPP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 4	FS	0
			275	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4	FS	0
			345	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 2	FS	0
351	V.2.3.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	274	Pekerjaan Plesteran ISP : GPP Tebal 15mm untuk Lantai Ruang Lantai 4	FS	0
			275	Pekerjaan Plesteran ISP : 3PP Tebal 15mm untuk Lantai Kamar Mandi Lantai 4	FS	0
			346	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 2	FS	0
352	V.2.4	Lantai 4				
353	V.2.4.1	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 4	289	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 4	FS	0
			290	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4	FS	0
			348	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 3	FS	0
354	V.2.4.2	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 4	289	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 4	FS	0
			290	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4	FS	0
			349	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 3	FS	0
355	V.2.4.3	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 4	289	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 4	FS	0
			290	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4	FS	0
			350	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 3	FS	0
356	V.2.4.4	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 4	289	Pemasangan Langit - langit GRC Board 9 mm, Rangka Hollow Lantai 4	FS	0
			290	Pekerjaan pengecatan plafond Lantai 4	FS	0
			351	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 1	FS	0
357	V.3	Pekerjaan Mekanikal				
358	V.3.1	Pemasangan Hydrant	359	Pemasangan Springkler	SS	0
			312	Pekerjaan Pemasangan Fasad bahan kayu dan vegetasi	FS	0
			314	Pekerjaan Pemasangan Railing Tangga bahan aluminium dan kaca	FS	0
			315	Pekerjaan Pemasangan Railing rooftop bahan aluminium dan kaca	FS	0
			360	Pemasangan Lift Penumpang A (Kapasistas 13 Orang)	FS	0
			361	Pemasangan Lift Penumpang B (Kapasistas 13 Orang)	FS	0
			334	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Rooftop	FS	0
			335	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Rooftop	FS	0
			353	Pemasangan Wastafel + Full Pedestal (Toto) Lantai 4	FS	0
			354	Pemasangan Toilet Duduk Standard Lantai 4	FS	0
			355	Pemasangan Urinoir (toto) Lantai 4	FS	0
			356	Pemasangan Partisi Toilet Bahan PVC Lantai 4	FS	0
			331	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 4	FS	0
			332	Pekerjaan pemasangan Lampu Downlight Lantai 4	FS	0
359	V.3.2	Pemasangan Springkler	319	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 1	FS	0
360	V.3.3	Pemasangan Lift Penumpang A (Kapasistas 13 Orang)	319	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 1	SS	0
361	V.3.4	Pemasangan Lift Penumpang B (Kapasistas 13 Orang)	319	Pekerjaan Instalasi 1 Titik Lampu Lantai 1	SS	0

Lampiran 12. *Resourch Sheet* pada MSProject

Resource Name	Type	Material	Initials	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base
Pekerja	Work		P	250	Rp18.750,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Tukang Batu	Work		T	119	Rp20.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Kepala Tukang Batu	Work		K	15	Rp21.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Tukang Kayu	Work		T	65	Rp20.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Kepala Tukang Kayu	Work		K	25	Rp21.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Tukang Cat	Work		T	50	Rp20.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Kepala Tukang Cat	Work		K	25	Rp21.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Tukang Besi Beton	Work		T	75	Rp20.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Kepala Tukang Besi beton	Work		K	25	Rp21.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Tukang Besi Profil	Work		T	50	Rp20.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Kepala Tukang Besi Profil	Work		K	25	Rp21.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Tukang Aluminium	Work		T	75	Rp20.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Kepala Tukang Aluminium	Work		K	25	Rp21.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Tukang Listrik	Work		T	75	Rp20.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Kepala Tukang Listrik	Work		K	25	Rp21.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Tukang Las Listrik	Work		T	50	Rp20.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Kepala Tukang Las Listrik	Work		K	25	Rp21.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Tukang Pipa	Work		T	50	Rp20.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Kepala Tukang Pipa	Work		K	25	Rp21.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Tukang Kaca	Work		T	50	Rp20.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Kepala Tukang	Work		K	3	Rp21.000,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard
Mandor	Work		M	65	Rp22.400,00/hr	Rp0,00/hr	Rp0,00	Prorated	Standard

Resource Name	Type	Material	Initials	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue
Balok Kayu Kelas II	Material	m3	B		Rp2.916.667,00		Rp0,00	Prorated
Dolken Kayu Ø 8-10/400 cm	Material	Batang	D		Rp26.000,00		Rp0,00	Prorated
GRC Board 9 mm	Material	Lembar	G		Rp247.700,00		Rp0,00	Prorated
Kaso 5/7 cm	Material	m3	K		Rp2.800.000,00		Rp0,00	Prorated
Kaso 5/7 kelas III	Material	m3	K		Rp2.800.000,00		Rp0,00	Prorated
Kayu	Material	m3	K		Rp5.200.000,00		Rp0,00	Prorated
Kayu 5/7 Meranti	Material	m3	K		Rp5.200.000,00		Rp0,00	Prorated
Kayu Kelas III	Material	m3	K		Rp1.458.333,00		Rp0,00	Prorated
Kayu Meranti	Material	m3	K		Rp5.200.000,00		Rp0,00	Prorated
Kayu Papan 3/20 Meranti	Material	m3	K		Rp2.916.667,00		Rp0,00	Prorated
Multiflex 12 mm	Material	Lembar	M		Rp275.000,00		Rp0,00	Prorated
Plywood 4 mm	Material	Lembar	P		Rp111.078,00		Rp0,00	Prorated
Plywood tebal 9 mm	Material	Lembar	P		Rp165.350,00		Rp0,00	Prorated
alkasit	Material	Kg	a		Rp510.000,00		Rp0,00	Prorated
Bata Merah	Material	Buah	B		Rp550,00		Rp0,00	Prorated
Bata Ringan Tebal 10 cm	Material	m3	B		Rp8.500,00		Rp0,00	Prorated
Batu Belah	Material	m3	B		Rp241.120,00		Rp0,00	Prorated
Batu Pecah	Material	m3	B		Rp237.500,00		Rp0,00	Prorated
Campuran Beton Ready Mixed 30 Mpa	Material	Kg	C		Rp1.088.700,00		Rp0,00	Prorated
Campuran Beton Ready Mixed 35 Mpa	Material		C		Rp1.163.500,00		Rp0,00	Prorated
Kasa gypsum	Material	Roll	K		Rp8.000,00		Rp0,00	Prorated
Rooster Terawang 12x11x24	Material	Buah	R		Rp11.600,00		Rp0,00	Prorated
Kerikil (maks 30 mm)	Material	Kg	K		Rp204,15		Rp0,00	Prorated
Kerikil Beton Biasa	Material	m3	K		Rp275.600,00		Rp0,00	Prorated
Koral Beton	Material	m3	K		Rp237.500,00		Rp0,00	Prorated
Mortar siap pakai	Material	Kg	M		Rp1.380,00		Rp0,00	Prorated

Resource Name	Type	Material	Initials	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue
Parquet	Material	m3	P		Rp253.400,00		Rp0,00	Prorated
Pasir Beton	Material	m3	P		Rp284.600,00		Rp0,00	Prorated
Pasir Beton per Kg	Material	Kg	P		Rp203,26		Rp0,00	Prorated
Pasir Pasang	Material	m3	P		Rp250.000,00		Rp0,00	Prorated
Pasir Urug	Material	m3	P		Rp210.000,00		Rp0,00	Prorated
Semen portland	Material	Kg	S		Rp1.500,00		Rp0,00	Prorated
Semen Warna	Material	Kg	S		Rp17.577,00		Rp0,00	Prorated
Tanah Urug	Material	Kg	T		Rp5.000,00		Rp0,00	Prorated
teping gypsum	Material	Kg	t		Rp4.000,00		Rp0,00	Prorated
Keramik 20*25	Material	m2	K		Rp64.000,00		Rp0,00	Prorated
Ubin keramik uk 100*100	Material	Buah	U		Rp375.000,00		Rp0,00	Prorated
Ubin keramik uk 60*60 cm snow white	Material	Buah	U		Rp86.040,00		Rp0,00	Prorated
Ubin keramik uk 60*60 cm b	Material	Buah	U		Rp86.040,00		Rp0,00	Prorated
Fiber	Material	m2	F		Rp17.500,00		Rp0,00	Prorated
Paku 5 cm - 12 cm/ 2" - 5"	Material	Kg	P		Rp25.000,00		Rp0,00	Prorated
Paku 5 cm dan 7 cm/ 2" - 3"	Material	Kg	P		Rp25.000,00		Rp0,00	Prorated
Paku Biasa	Material	Kg	P		Rp46.100,00		Rp0,00	Prorated
Paku Skrup	Material	Kg	P		Rp60.000,00		Rp0,00	Prorated
Sealant	Material	Tube	S		Rp48.100,00		Rp0,00	Prorated
Sekrup Fixer	Material	Buah	S		Rp70,00		Rp0,00	Prorated
Kunci Tanam	Material	Buah	K		Rp197.500,00		Rp0,00	Prorated
Engsel Pintu	Material	Buah	E		Rp64.500,00		Rp0,00	Prorated
Door Closer	Material	Buah	D		Rp557.500,00		Rp0,00	Prorated
Conduit HI 20 mm	Material	Rp 2,432	C		Rp2.432,00		Rp0,00	Prorated
Elbow	Material	Rp 1,500	E		Rp1.500,00		Rp0,00	Prorated
Fischer S6 + sekrup	Material	Rp 160	F		Rp160,00		Rp0,00	Prorated
Flexible Conduit 20 mm	Material	Rp 9,400	F		Rp9.400,00		Rp0,00	Prorated
Isolasi	Material	Rp 10,000	I		Rp10.000,00		Rp0,00	Prorated
Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	Material	Rp 18,000	K		Rp18.000,00		Rp0,00	Prorated

Resource Name	Type	Material	Initials	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue
klem 20 mm	Material	Rp 1,000	k		Rp1.000,00		Rp0,00	Prorated
Lasdop	Material	Rp 300	L		Rp300,00		Rp0,00	Prorated
Lampu Gantung	Material	Rp 480,000	L		Rp480.000,00		Rp0,00	Prorated
Lampu LED Inbow Downlight panel 5-6 watt philips	Material	Rp 99,000	L		Rp99.000,00		Rp0,00	Prorated
Socket Conduit 20 mm	Material	Rp 405	S		Rp405,00		Rp0,00	Prorated
T Dus	Material	Rp 2,000	T		Rp2.000,00		Rp0,00	Prorated
Print Outdoor Flexi	Material	Rp 60,000	P		Rp60.000,00		Rp0,00	Prorated
Jendela Naco	Material	Rp 285,000	J		Rp285.000,00		Rp0,00	Prorated
Wastafel	Material	Rp 472,000	W		Rp1.320.000,00		Rp0,00	Prorated
Closet Duduk	Material	Rp 1,950,000	C		Rp1.950.000,00		Rp0,00	Prorated
Urinoir	Material	Rp 1,673,000	U		Rp1.673.000,00		Rp0,00	Prorated
IHB dan Aksesoris	Material	Rp 10,000,000	I		Rp10.000.000,00		Rp0,00	Prorated
Springkler Head Upright dar	Material	Rp 90,000	S		Rp90.000,00		Rp0,00	Prorated
Cat Dasar	Material	Rp 57,300	C		Rp57.300,00		Rp0,00	Prorated
Cat Penutup Eksterior	Material	Rp 95,625	C		Rp95.625,00		Rp0,00	Prorated
Cat Penutup Interior	Material	Rp 34,000	C		Rp34.000,00		Rp0,00	Prorated
Cat Penutup plafond	Material	Rp 48,000	C		Rp48.000,00		Rp0,00	Prorated
Elastic Waterproof	Material	Rp 59,000	E		Rp59.000,00		Rp0,00	Prorated
Lem Parquet	Material	Rp 87,500	L		Rp87.500,00		Rp0,00	Prorated
Meni Besi	Material	Rp 30,300	M		Rp30.300,00		Rp0,00	Prorated
Minyak Bekisting	Material	Rp 17,000	M		Rp17.000,00		Rp0,00	Prorated
Plamur	Material	Rp 17,000	P		Rp17.000,00		Rp0,00	Prorated
Seng gelombang	Material	Rp 72,000	S		Rp72.000,00		Rp0,00	Prorated
Baja Tulangan	Material	Rp 11,600	B		Rp11.600,00		Rp0,00	Prorated
Besi Beton (polos/ ulir)	Material	Rp 11,600	B		Rp11.600,00		Rp0,00	Prorated
Besi Strip	Material	Rp 12,980	B		Rp12.979,52		Rp0,00	Prorated
Frame Aluminium	Material	Rp 193,300	F		Rp193.300,00		Rp0,00	Prorated
Frame Casement	Material	Rp 193,300	F		Rp193.300,00		Rp0,00	Prorated

Resource Name ▼	Type ▼	Material ▼	Initials ▼	Max. ▼	Std. Rate ▼	Ovt. Rate ▼	Cost/Use ▼	Accrue ▼
Kaca Bening 3mm	Material	Rp 98,300	K		Rp98.300,00		Rp0,00	Prorated
Kaca Laminated 12 mm	Material	Rp 775,000	K		Rp775.000,00		Rp0,00	Prorated
Kaca Polos	Material	Rp 98,300	K		Rp98.300,00		Rp0,00	Prorated
Kawat Beton	Material	Rp 25,000	K		Rp25.000,00		Rp0,00	Prorated
kawat penggantung	Material	Rp 10,757	k		Rp10.757,00		Rp0,00	Prorated
Panel Komposit	Material	Rp 430,800	P		Rp430.800,00		Rp0,00	Prorated
Profil Aluminium	Material	Rp 241,900	P		Rp241.900,00		Rp0,00	Prorated
Rangka Hollow 4 x 4 cm	Material	Rp 8,500	R		Rp8.500,00		Rp0,00	Prorated
Seng Pelat	Material	Rp 456,700	S		Rp456.700,00		Rp0,00	Prorated
Pintu Aluminium	Material	Rp 80,500	P		Rp80.500,00		Rp0,00	Prorated
Pemasangan Tangga Darurat Baja	Material		P		Rp1.240.000,00		Rp0,00	Prorated
Pemasangan Fasad bahan kayu dan vegatasi	Material		P		Rp950.000,00		Rp0,00	Prorated
Pemasangan Lift	Material		P		Rp430.000.000,00		Rp0,00	Prorated
Pemasangan Railling Atap	Material		P		Rp1.500.000,00		Rp0,00	Prorated
Pemasangan Railling Tangga	Material		P		Rp1.500.000,00		Rp0,00	Prorated
Polished Concrete	Material		P		Rp100.000,00		Rp0,00	Prorated
pemasangan partisi toilet	Material		p		Rp900.000,00		Rp0,00	Prorated
Air dan Listrik	Material		A		Rp20.000.000,00		Rp0,00	Prorated
Pemadatan Timbunan (stamper)	Material		P		Rp66.567,00		Rp0,00	Prorated
Pompa dan Conveyor Beton	Material		P		Rp2.660.992,00		Rp0,00	Prorated
Vibrator	Material		V		Rp492.272,00		Rp0,00	Prorated


Lampiran 13 Perbandingan Harga Pekerjaan pada Excel dan MSProject

Cek Harga Pekerjaan			
Luas Bangunan (m²)	:	3635,249997	
		Dari Excel	Dari Project
Total Harga	:	Rp25.597.927.934	Rp25.663.067.790
Harga per m2	:	Rp7.041.587	Rp7.059.506
Selisih Keseluruhan	:	Rp65.139.856	
Selisih per m²	:	Rp17.919	
Persentase Selisih	:	0,25%	

[illegible]

The figure is a Gantt chart illustrating the project schedule and progress over a 59-week period. The chart is organized into three main sections: 'Pekerjaan Persiapan' (Preparation Work), 'Pekerjaan Pelaksanaan' (Execution Work), and 'Pekerjaan Penyelesaian' (Completion Work). Each section contains a list of tasks, their durations, and their completion status. A large blue area represents the completed work, while a red line indicates the current project status. The chart includes a detailed legend on the right side, listing various project activities and their corresponding durations. The chart also includes a summary table at the bottom, providing key performance indicators (KPIs) for the project, such as 'Total Durasi', 'Durasi yang telah selesai', and 'Durasi yang belum selesai'.

Week	Task	Duration	Status
1	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
2	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
3	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
4	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
5	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
6	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
7	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
8	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
9	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
10	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
11	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
12	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
13	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
14	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
15	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
16	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
17	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
18	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
19	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
20	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
21	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
22	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
23	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
24	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
25	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
26	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
27	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
28	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
29	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
30	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
31	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
32	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
33	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
34	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
35	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
36	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
37	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
38	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
39	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
40	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
41	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
42	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
43	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
44	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
45	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
46	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
47	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
48	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
49	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
50	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
51	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
52	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
53	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
54	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
55	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
56	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress
57	Pekerjaan Penyelesaian	5	Completed
58	Pekerjaan Persiapan	10	Completed
59	Pekerjaan Pelaksanaan	15	In Progress



PROYEK

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN
DAN INOVASI BAGI INDUSTRI
KREATIF SKALA MIKRO -
MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING


Prof. Ir. AY HARIJANTO
SETIAWAN, M.Eng., Ph.D.
Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR

SITEPLAN PEKERJAAN
PERSIAPAN

SKALA	NO.GAMBAR	NO.HALAMAN
-------	-----------	------------

1 : 175		
---------	--	--



PROYEK

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN
DAN INOVASI BAGI INDUSTRI
KREATIF SKALA MIKRO –
MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING


Prof. Ir. AY HARIJANTO
SETIAWAN, M.Eng., Ph.D.

Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR

DENAH SLOOF KOLOM
DINDING LANTAI 1

SKALA	NO.GAMBAR	NO.HALAMAN
1 : 175		



PROYEK

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN
DAN INOVASI BAGI INDUSTRI
KREATIF SKALA MIKRO –
MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :
MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648


DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO
SETIAWAN, M.Eng., Ph.D.
Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR

DENAH BALOK KOLOM
DINDING LANTAI 2

SKALA	NO.GAMBAR	NO.HALAMAN
1 : 175		



PROYEK

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN
DAN INOVASI BAGI INDUSTRI
KREATIF SKALA MIKRO –
MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING


Prof. Ir. AY HARIJANTO
SETIAWAN, M.Eng., Ph.D.

Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR

DENAH BALOK KOLOM
DINDING LANTAI 3

SKALA	NO.GAMBAR	NO.HALAMAN
1 : 175		



PROYEK

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN
DAN INOVASI BAGI INDUSTRI
KREATIF SKALA MIKRO -
MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO
SETIAWAN, M.Eng., Ph.D.

Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR


DENAH BALOK KOLOM
DINDING LANTAI 4

SKALA

NO.GAMBAR

NO.HALAMAN

1 : 175



PROYEK

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN
DAN INOVASI BAGI INDUSTRI
KREATIF SKALA MIKRO –
MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING



Prof. Ir. AY HARIJANTO
SETIAWAN, M.Eng., Ph.D.

Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR

DENAH BALOK KOLOM
DINDING LANTAI 5

SKALA	NO.GAMBAR	NO.HALAMAN
1 : 175		





PROYEK

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN
DAN INOVASI BAGI INDUSTRI
KREATIF SKALA MIKRO –
MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING


Prof. Ir. AY HARIJANTO
SETIAWAN, M.Eng., Ph.D.


Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR

DENAH POLA LANTAI,
DINDING, JENDELA, DAN
PINTU LANTAI 2

SKALA	NO.GAMBAR	NO.HALAMAN
1 : 175		





PROYEK

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN
DAN INOVASI BAGI INDUSTRI
KREATIF SKALA MIKRO -
MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648


DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO
SETIAWAN, M.Eng., Ph.D.
Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR

DENAH POLA LANTAI,
DINDING, JENDELA, DAN
PINTU LANTAI 3

SKALA	NO.GAMBAR	NO.HALAMAN
1 : 175		



PROYEK

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN
DAN INOVASI BAGI INDUSTRI
KREATIF SKALA MIKRO -
MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO
SETIAWAN, M.Eng., Ph.D.
Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR

DENAH POLA LANTAI,
DINDING, JENDELA, DAN
PINTU LANTAI 4

SKALA	NO.GAMBAR	NO.HALAMAN
1 : 175		



PROYEK

TUGAS AKHIR
PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN
DAN INOVASI BAGI INDUSTRI
KREATIF SKALA MIKRO –
MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO
SETIAWAN, M.Eng., Ph.D.

Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR


DENAH POLA LANTAI,
DINDING, JENDELA, DAN
PINTU LANTAI 5
(ROOFTOP)



SKALA


NO.GAMBAR



NO.HALAMAN

1 : 175





 **Dinding Geser**
SKALA 1 : 50

Kepala Shearwall 700 x 700 mm	
	
(POTONGAN A-A)	(POTONGAN B-B)
TULANGAN LONGITUDINAL 20 D22	TULANGAN LONGITUDINAL 20 D22
SENGKANG 4 P13 - 50	SENGKANG 4 P13 - 120



PROYEK

TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN DAN
INOVASI BAGI INDUSTRI KREATIF SKALA
MIKRO - MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :
MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648




DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO SETIAWAN,
M.Eng., Ph.D.
Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR



GAMBAR KERJA DAN DETAIL
DINDING GESER

SKALA	NO.GAMBAR	NO.HALAMAN
1 : 50		



Pondasi Telapak Kolom

SKALA 1 : 30



PROYEK

TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN DAN
INOVASI BAGI INDUSTRI KREATIF SKALA
MIKRO - MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO SETIAWAN,
M.Eng., Ph.D.

Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR




GAMBAR KERJA DAN DETAIL
PONDASI TELAPAK KOLOM

SKALA

NO.GAMBAR

NO.HALAMAN

1 : 50



Pondasi Telapak Dinding Geser

SKALA 1 : 30



PROYEK

TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN DAN
INOVASI BAGI INDUSTRI KREATIF SKALA
MIKRO - MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO SETIAWAN,
M.Eng., Ph.D.

Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR



GAMBAR KERJA DAN DETAIL
PONDASI TELAPAK DINDING
GESER

SKALA

NO.GAMBAR


NO.HALAMAN


1 : 30



Potongan Memanjang

SKALA 1 : 25

TIE BEAM	
400 x 600 mm	
	
(POTONGAN A-A)	
TULANGAN LONGITUDINAL 5 D19	
SENGKANG	P10 - 200



PROYEK

TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN DAN
INOVASI BAGI INDUSTRI KREATIF SKALA
MIKRO - MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :
MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648



DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO SETIAWAN,
M.Eng., Ph.D.
Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR


POTONGAN MEMANJANG DAN
DETAIL BALOK IKAT

SKALA	NO.GAMBAR	NO.HALAMAN
1 : 25		



Potongan Melintang

SKALA 1 : 25

TIE BEAM
400 x 600 mm

(POTONGAN A-A)
TULANGAN LONGITUDINAL 5 D19
SENGKANG P10 - 200



PROYEK

TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN DAN
INOVASI BAGI INDUSTRI KREATIF SKALA
MIKRO - MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO SETIAWAN,
M.Eng., Ph.D.

Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR


POTONGAN MELINTANG DAN
DETAIL BALOK IKAT

SKALA



NO.GAMBAR

NO.HALAMAN

1 : 25



Balok B1 81
SKALA 1 : 30

B1 81 400 x 600 mm	
	
TUMPUAN (POTONGAN A-A)	LAPANGAN (POTONGAN B-B)
TUL. ATAS 5D19	TUL. ATAS 3D19
TUL. SAMPING 2D19	TUL. SAMPING 2D19
TUL. BAWAH 5D19	TUL. BAWAH 3D19
SAENGKANG 3 P10 - 75	SAENGKANG 3 P10 - 125



PROYEK

TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN DAN
INOVASI BAGI INDUSTRI KREATIF SKALA
MIKRO - MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :
MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648



DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO SETIAWAN,
M.Eng., Ph.D.
Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR


GAMBAR KERJA DAN DETAIL
BALOK B1 81

SKALA	NO.GAMBAR	NO.HALAMAN
1 : 30		



Kolom K1

SKALA 1 : 30



PROYEK

TUGAS AKHIR PERANCANGAN
INFRASTRUKTUR
2024/2025

PEKERJAAN

PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN DAN
INOVASI BAGI INDUSTRI KREATIF SKALA
MIKRO - MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

DIGAMBAR

KELOMPOK 3 :

MELLISA NAGATA C / 210218569
ABISATYA YOGATAMA / 210218648

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Ir. AY HARIJANTO SETIAWAN,
M.Eng., Ph.D.

Dr. Ir. JUNAEDI UTOMO, M.Eng.

JUDUL GAMBAR

GAMBAR KERJA DAN DETAIL
KOLOM K1

SKALA

NO.GAMBAR

NO.HALAMAN

1 : 30

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pdfcoffee.com

Internet Source

3%

2

www.scribd.com

Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Student Paper

1%

4

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

1%

5

idoc.pub

Internet Source

1%

6

baixardoc.com

Internet Source

1%

7

Submitted to Purdue University

Student Paper

<1%

8

Submitted to Universitas Bung Hatta

Student Paper

<1%

9

A Complete Concordance Or Verbal Index to
Words Phrases and Passages in the Dramatic
Works of Shakespeare with a Supplementary
Concordance to the Poems, 2003.

Publication

<1%

10

Wulan Ruftiani, Beby Sintia Dewi Banteng,
Arfan Usman Sumaga. "Analisis Perbandingan
Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Bata
Merah Pada Proyek Gedung Perkuliahan lain
Sultan Amai Gorontalo", Composite Journal,
2024

Publication

<1%

11

Ida Ayu Umadewi Seruti Manuaba, Hari
Siswoyo, Sumiyati Sumiyati. "Estimasi Biaya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Intaran
Barat di Kota Denpasar Berdasarkan

<1%

12 Computer Graphics staff. "Status report of the
graphic standards planning committee", ACM
SIGGRAPH Computer Graphics, 8/30/1979

Publication

<1 %

13 Submitted to Ewha Womans University

Student Paper

<1 %

14 Dekov, V.M.. "Fe-Mn-(hydr)oxide-carbonate
crusts from the Kebrit Deep, Red Sea:
Precipitation at the seawater/brine
redoxcline", Marine Geology, 20070115

Publication

<1 %

15 id.scribd.com

Internet Source

<1 %

16 Submitted to Higher Education Commission
Pakistan

Student Paper

<1 %

17 Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

<1 %

18 Babeş-Bolyai University

Publication

<1 %

19 Ingrid Neumann-Holzschuh, Julia Mitko.
"Grammaire comparée des français d'Acadie
et de Louisiane (GraCoFAL)", Walter de
Gruyter GmbH, 2018

Publication

<1 %

20 Bartlett, John. "M", A Complete Concordance
Or Verbal Index to Words Phrases and
Passages in the Dramatic Works of
Shakespeare with a Supplementary
Concordance to the Poems, 2003.

Publication

<1 %

21 Pierre Vignais. "INDEX DES AUTEURS", EDP
Sciences, 2001

Publication

<1 %

22 Submitted to Hoa Sen University

Student Paper

<1 %

23	V.Yu. Dubnitsky. "The method of software reliability growth models choice using assumptions matrix", Proceedings 26th Annual International Computer Software and Applications CMP SAC-02, 2002 Publication	<1 %
24	Mehdi Setareh, Robert Darvas. "Concrete Structures", Springer Science and Business Media LLC, 2017 Publication	<1 %
25	Submitted to Universidad Europea de Madrid Student Paper	<1 %
26	Matheus Marques Ribeiro. "A contextualização no Ensino de Química e o ensino CTS: visões, inquietações e ações de alunos do ensino médio", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2022 Publication	<1 %
27	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
28	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
29	Herbert Schmidt, Jörg-Dieter Korth, Gregor Machura, Ralf Podleschny, Christian Kammel, Michael Volz. "Ausführung von Stahlbauten", Wiley, 2019 Publication	<1 %
30	Management Research News, Volume 26, Issue 1-11 (2012-08-06) Publication	<1 %
31	es.scribd.com Internet Source	<1 %
32	Ton Duc Thang University Publication	<1 %
33	Bungale S. Taranath. "Reinforced Concrete Design of Tall Buildings", CRC Press, 2019 Publication	<1 %

34	Bartlett, John. "T", A Complete Concordance Or Verbal Index to Words Phrases and Passages in the Dramatic Works of Shakespeare with a Supplementary Concordance to the Poems, 2003. Publication	<1 %
35	Aman Mwafy, Sayed Khalifa. "Effect of vertical structural irregularity on seismic design of tall buildings", The Structural Design of Tall and Special Buildings, 2017 Publication	<1 %
36	qdoc.tips Internet Source	<1 %
37	John Bartlett. "Chapter 23 W", Springer Science and Business Media LLC, 2003 Publication	<1 %
38	L.M.B.C. Campos. "Singular Differential Equations and Special Functions - Ordinary Differential Equations with Applications to Trajectories and Vibrations", CRC Press, 2019 Publication	<1 %
39	Kuroki Hidemitsu. "The Influence Of Human Mobility In Muslim Societies", Routledge, 2013 Publication	<1 %
40	Dominick Pilla. "Elementary Structural Analysis and Design of Buildings - A Guide for Practicing Engineers and Students", CRC Press, 2017 Publication	<1 %
41	ALI TOUMI. "Outils Mathématiques pour Economistes", Centre de publication universitaire Publication	<1 %
42	Peter J. Moss, Rajesh P. Dhakal. "Progress in Mechanics of Structures and Materials", CRC Press, 2020 Publication	<1 %
43	Steiner, Erich. "The Chemistry Maths Book", The Chemistry Maths Book, 2008 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On